

สำนักงานเขตคลองสามวา

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด			
รหัส	รายจ่ายพิเศษ		
03	ด้านการโยธาและระบบจราจร	59,643,000 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	59,643,000 บาท	
0310037	งานการโยธา		59,643,000 บาท

สำนักงานเขตคลองสามวา

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด								
ด้านการโยธาและระบบจราจร	-	-	-	-	59,643,000	-	-	59,643,000
แผนงานการโยธา	-	-	-	-	59,643,000	-	-	59,643,000
งานการโยธา	-	-	-	-	59,643,000	-	-	59,643,000
รวมรายจ่ายพิเศษ	-	-	-	-	59,643,000	-	-	59,643,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	59,643,000	-	-	59,643,000

สำนักงานเขตคลองสามวา

	งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด	59,643,000 บาท
	รายจ่ายพิเศษ	
03	ด้านการโยธาและระบบจราจร	59,643,000 บาท
0310	แผนงานการโยธา	59,643,000 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2554	54,016,800 บาท
	ปี 2555	130,993,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก
ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสะพาน
ให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้าง
อาคาร ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษา อุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สาธารณะ

รายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,643,000 บาท
-----	--------------------------	----------------

05313-4	(1) ปรับปรุงซอยแยกซอยพระยาสุเรนทร์ 23 และ 25 (บำรุงสุข 2,3)	10,717,000 บาท
	- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.- 04 ยาวประมาณ 680 ม. เนื้อที่ประมาณ 4,080 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.- 03 ยาวประมาณ 228 ม.	

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.- 03 (รวมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 22 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ 394 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 (รวมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 36 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 232 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.- 01 (รวมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 58 บ่อ
- สร้างชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 3,912 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 3,912 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.- 01 รวมไหล่ทาง กว้างประมาณ 5 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,500 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 1,192 ม.

05313-5

(2) ปรับปรุงซอยเจริญพัฒนา 4/1

910,000 บาท

- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.- 04 ยาวประมาณ 215 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,290 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.- 04 พื้นี่ประมาณ 1,290 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.- 04 เนื้อที่ประมาณ 1,290 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ตามแบบ มท.- 04 กว้างประมาณ 5 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,096 ตร.ม.
- Prime Coat ผิวจราจรและไหล่ทาง เนื้อที่ประมาณ 1,290 ตร.ม.

05313-7	(3) ปรับปรุงซอยแยกซอยพระยาสุเรนทร์ 9 (ซอยแยก 1,2,3,4) - ปรับพื้นฐานเดิมเนื้อที่ประมาณ 3,084 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.- 03 ยาวประมาณ 557 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.- 03 (รวมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 43 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 172 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.- 01 (รวมฝาบ่อพักตามแบบ ท.30/29) จำนวน 43 บ่อ - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.- 05 (รวมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 1 บ่อ - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. ตามแบบ มน.- 05 (รวมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29) จำนวน 3 บ่อ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก (รวมพื้นฐานรางวี) กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 2,940 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ และไหล่ทางกว้างประมาณ 0.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 2,570 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. กว้างประมาณ 0.50 ม. ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 908 ม.	6,424,000 บาท
05313-9	(4) ปรับปรุงซอยพระยาสุเรนทร์ 40 - ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.- 04 กว้างประมาณ 6 ม. ยาวประมาณ 700 ม. เนื้อที่ประมาณ 4,200 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.- 04 เนื้อที่ประมาณ 4,200 ตร.ม.	5,482,000 บาท

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.- 04
เนื้อที่ประมาณ 4,200 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. (รวม Prime Coat)
ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 6 ม.
เนื้อที่ประมาณ 4,200 ตร.ม.
- งานกำแพงกันดิน แบบที่ 3 ความสูง 0.60 - 1 ม.
ตามแบบ มก.- 01 ยาวประมาณ 1,000 ม.

05313-14 (5) ปรับปรุงถนนหนองระแหง 9,984,000 บาท

- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.- 04
กว้างประมาณ 6 ม. ยาวประมาณ 2,660 ม.
เนื้อที่ประมาณ 15,960 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.- 04
เนื้อที่ประมาณ 15,960 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. (รวม Prime Coat)
ตามแบบ มท.- 04 กว้างประมาณ 5.50 ม.
เนื้อที่ประมาณ 14,630 ตร.ม.

05313-16 (6) ปรับปรุงซอยนิมิตใหม่ 64 3,824,000 บาท

- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.- 04
กว้างประมาณ 6 ม. ยาวประมาณ 1,000 ม.
เนื้อที่ประมาณ 6,000 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.- 04
เนื้อที่ประมาณ 6,000 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. (รวม Prime Coat)
ตามแบบ มท.- 04 กว้างประมาณ 5.50 ม.
เนื้อที่ประมาณ 5,500 ตร.ม.

05313-17	(7) ปรับปรุงซอยนิมิตใหม่ 44 - ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.- 04 กว้างประมาณ 6 ม. ยาวประมาณ 300 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,800 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.- 04 เนื้อที่ประมาณ 1,800 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. (รวม Prime Coat) ตามแบบ มท.- 04 กว้างประมาณ 5.50 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,650 ตร.ม.	1,147,000 บาท
05313-32	(8) ปรับปรุงซอยประชาร่วมใจ 33 - ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.- 04 กว้างประมาณ 6 ม. ยาวประมาณ 1,000 ม. เนื้อที่ประมาณ 6,000 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.- 04 เนื้อที่ประมาณ 6,000 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. (รวม Prime Coat) ตามแบบ มท.- 04 กว้างประมาณ 5.50 ม. เนื้อที่ประมาณ 5,500 ตร.ม.	3,824,000 บาท
05313-38	(9) ปรับปรุงซอยน้อยอรุณ - ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 6 ม. ยาวประมาณ 1,490 ม. เนื้อที่ประมาณ 8,940 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.- 04 เนื้อที่ประมาณ 8,940 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. (รวม Prime Coat) ตามแบบ มท.- 04 กว้างประมาณ 5.50 ม. เนื้อที่ประมาณ 8,195 ตร.ม.	5,698,000 บาท

- 05313-39 (10) ปรับปรุงซอยประชาร่วมใจ 51 1,676,000 บาท
- รื้อพื้นและปรับเสริมชั้นทางเดิม
 - ตามแบบ มท.- 04 กว้างประมาณ 7 ม.
 - ยาวประมาณ 350 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,450 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
 - ตามแบบ มท.- 04 กว้างประมาณ 6.50 ม.
 - เนื้อที่ประมาณ 2,275 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
 - (รวม Prime Coat) ตามแบบ มท.- 04
 - กว้างประมาณ 6.50 ม. ยาวประมาณ 350 ม.
 - เนื้อที่ประมาณ 2,275 ตร.ม.
 - ซ่อมแซมขอบบ่อพัก พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก
 - ตามแบบ ท.40/29 จำนวน 52 บ่อ
- 05313-40 (11) ปรับปรุงถนนล้ามะเขือขึ้น ทางเข้าวัดเสนานนท์ ถึงระยะที่กำหนด 9,957,000 บาท
- รื้อพื้นเดิมเสริมพื้นฐานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
 - ยาวประมาณ 2,200 ม. กว้างประมาณ 6 ม.
 - เนื้อที่ประมาณ 13,200 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
 - ตามแบบ มท.- 04 เนื้อที่ประมาณ 13,200 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
 - (รวม Prime Coat) ตามแบบ มท.- 04
 - เนื้อที่ประมาณ 13,200 ตร.ม.