



เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2566

เล่มที่ 3

กรุงเทพมหานคร



สารบัญ

	หน้า
สำนักงานเขตบางกะปิ	1
สำนักงานเขตมีนบุรี	9
สำนักงานเขตลาดกระบัง	23
สำนักงานเขตหนองจอก	30
สำนักงานเขตบึงกุ่ม	40
สำนักงานเขตประเวศ	52
สำนักงานเขตคันนายาว	58
สำนักงานเขตสะพานสูง	68
สำนักงานเขตคลองสามวา	73
สำนักงานเขตบางเขน	83
สำนักงานเขตดอนเมือง	106
สำนักงานเขตจตุจักร	113
สำนักงานเขตลาดพร้าว	122
สำนักงานเขตบางซื่อ	131
สำนักงานเขตหลักสี่	135
สำนักงานเขตสายไหม	144
สำนักงานเขตบางบอน	150
สำนักงานเขตภาษีเจริญ	163
สำนักงานเขตหนองแขม	167
สำนักงานเขตบางขุนเทียน	180
สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ	202
สำนักงานเขตบางแค	210
สำนักงานเขตทุ่งครุ	220

สำนักงานเขตบางกะปิ
งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

	(บาท)		
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	79,451,000		79,451,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	79,451,000	-	79,451,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	79,451,000 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	- บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		- บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท	
			(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	79,451,000		79,451,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	79,451,000	-	79,451,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

	(บาท)		
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
	-	-	-
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

	(บาท)		
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
	-	-	-
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

	(บาท)		
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
	-	-	-
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม			

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร								-
งบดำเนินงาน								-
งบลงทุน					79,451,000			79,451,000
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น								-
รวมงบประมาณ	-	-	-	-	79,451,000	-	-	79,451,000

สำนักงานเขตบางกะปิ

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 79,451,000 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขยายและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ซ่อมแซมผิวจราจรทางเท้า	ครั้ง	7
รวมทั้งสิ้น	บาท	79,451,000
เงินงบประมาณ	บาท	79,451,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	

สำนักงานเขตบางกะปิ

งบประมาณตามโครงสร้างงาน 79,451,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม 79,451,000 บาท

งบลงทุน 79,451,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 79,451,000 บาท

ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 79,451,000 บาท

05313-11 (1) ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 3 (ชุมชนอยู่สบาย)

จากซอยกรุงเทพกรีฑา 8 ถึงบ้านเลขที่ 37/6 25,145,000 บาท

- รื้อผิวจราจรกว้างประมาณ 6.60 - 14.00 ม. พร้อมขนทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 4,806 ตร.ม.

- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05
ยาวประมาณ 149 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05
พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 16 บ่อ

- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05
ยาวประมาณ 988 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05
พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 94 บ่อ

- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01
ยาวประมาณ 1,114 ม.

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 4,981 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. พร้อมไหล่ทาง
ตามแบบ มทก.-01 กว้างประมาณ 6.60-14.00 ม.
หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 4,981 ตร.ม.

05313-12	(2) ปรับปรุงซอยโยธินพัฒนา 3 แยก 9 จากซอยโยธินพัฒนา 3 ถึงบ้านเลขที่ 6	5,853,000 บาท
	- ปรับพื้นเดิม เนื้อที่ประมาณ 1,325 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 233 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 23 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 68 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝารางวี จำนวน 23 บ่อ - สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 466 ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,279 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 พร้อมไหล่ทาง กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,046 ตร.ม.	
05313-14	(3) ปรับปรุงซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19-2 จากซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19 ถึงบ้านเลขที่ 82	7,505,000 บาท
	- ปรับพื้นเดิม เนื้อที่ประมาณ 1,872 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 285 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 27 บ่อ	

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 108 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 ตามแบบ มนก.-01
พร้อมฝารางวี จำนวน 27 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01
ยาวประมาณ 570 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,794 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01
พร้อมไหล่ทาง กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 1,509 ตร.ม.

05313-15 (4) ปรับปรุงซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 25, 27 จากซอยโพธิ์แก้ว 3

ถึงบ้านเลขที่ 17 และบ้านเลขที่ 30

11,591,000 บาท

- ปรับพื้นเดิม เนื้อที่ประมาณ 2,904 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 447 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
แบบที่ 1 ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 39 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01
ยาวประมาณ 156 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 39 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 892 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,344 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 พร้อมไหล่ทาง
กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,789 ตร.ม.

05313-16	(5) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 แยก 1	6,813,000 บาท
	จากซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 ถึงบ้านเลขที่ 26 - ปรับพื้นเดิม เนื้อที่ประมาณ 1,726 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 251 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 24 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 96 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝารางวี จำนวน 24 บ่อ - สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 526 ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,678 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 พร้อมไหล่ทาง กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,415 ตร.ม.	
05313-17	(6) ปรับปรุงซอยรามคำแหง 60 (สวนสนซอย 3)	13,358,000 บาท
	จากซอยรามคำแหง 60 ถึงสวนสนซอย 9 - รื้อผิวทาง พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,586 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 365 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 38 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 150 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 14 บ่อ - สร้างท่อลอดชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 268 ม.	

- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 จำนวน 52 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 991 ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมไหล่ทาง หนา 0.05 ม. พร้อม Prime Coat ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 4,334 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,345 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ บป. 40/2566 พร้อมไหล่ทาง หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 953 ตร.ม.

05313-18

(7) ปรับปรุงซอยรามคำแหง 76 แยก 1

จากซอยรามคำแหง 76 ถึงคลองบ้านม้า

9,186,000 บาท

- รื้อพื้นทางเท้ากว้าง 0.70 - 1.10 ม. ยาวประมาณ 357 ม. พร้อมขนทึ่ เนื้อที่ประมาณ 407 ตร.ม.
- รื้อคันหิน ค.ส.ล.เดิม พร้อมขนทึ่ ยาวประมาณ 484 ม.
- รื้อผิวจราจรเดิม กว้างประมาณ 6.60 - 8.50 ม. พร้อมขนทึ่ เนื้อที่ประมาณ 2,014 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 329 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 27 บ่อ
- สร้างท่อลอดชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 151 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 จำนวน 27 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 631 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,313 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.พร้อมไหล่ทาง หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,990 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบเลขที่ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ

สำนักงานเขตมีนบุรี

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาด โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	157,288,000		157,288,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขดใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	157,288,000	-	157,288,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน

157,288,000 บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

- บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์

- บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

- บาท

(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต	157,288,000	-	157,288,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	157,288,000		157,288,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	157,288,000	-	157,288,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขดใช้เงินยืมเงินสะสม			

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร								-
งบดำเนินการ								-
งบลงทุน					157,288,000			157,288,000
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น								-
รวมงบประมาณ	-	-	-	-	157,288,000	-	-	157,288,000

สำนักงานเขตมีนบุรี

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 157,288,000 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ "

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	งบประมาณปี 2566
ซ่อมแซมผิวจราจรทางเท้า	แห่ง	27
รวมทั้งสิ้น	บาท	157,288,000
เงินงบประมาณ	บาท	157,288,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

สำนักงานเขตมีนบุรี

งบประมาณตามโครงสร้างงาน

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม 157,288,000 บาท

งบลงทุน 157,288,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 157,288,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 157,288,000 บาท

05313-1 (1) ปรับปรุงถนนบึงขวาง จากซอยบึงขวาง 3 ถึงคลองสามประเวศ

 แขวงแสนแสบ 39,264,000 บาท

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.25 ม. กว้างประมาณ 10 ม. หรือตามสภาพตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 7,600 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 780 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.25 ม. ตามแบบ มนท.-01 ไม่รวมพื้นฐาน ยาวประมาณ 1,440 ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 8,420 ตร.ม.
- สร้างพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 780 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ มนท.-01 แบบที่ 1 จำนวน 52 แห่ง
- สร้างที่ระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 692 ม.
- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ มนท.-01 แบบที่ 1 จำนวน 60 แห่ง
- สร้างที่ระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 865 ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 1.20 ม. ตามแบบเลขที่ บพ. 120/49 จำนวน 2 แห่ง

- 05313-2 (2) ปรับปรุงขอยค้มเกล้า 2 จากถนนค้มเกล้าถึงคลองลำพังพวย
 แขวงแสนแสบ 3,583,000 บาท
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
 พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
 3,750 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
 หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
 4,500 ตร.ม.
- 05313-3 (3) ปรับปรุงขอยราษฎร์อุทิศ 26 จากถนนราษฎร์อุทิศถึง
 มัสยิดกมลาล์เอียะห์ซาน แขวงแสนแสบ 4,967,000 บาท
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 3 ม. หรือตามสภาพ
 ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 940 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01
 ไม่รวมพื้นฐาน ยาวประมาณ 440 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01
 ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 235 ตร.ม.
 - สร้างบ่อกักท่ระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
 ตามแบบ มนก.-05 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ มนก.-01
 แบบที่ 1 จำนวน 16 แห่ง
 - สร้างท่ระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 222 ม.
 - สร้างบ่อกักท่ลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ
 มนก.-01 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1
 จำนวน 15 แห่ง
 - สร้างท่ลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ
 มนก.-01 ยาวประมาณ 60 ม.
- 05313-4 (4) ปรับปรุงขอยราษฎร์อุทิศ 20 จากลำรางปึงสำลีถึงสุดเขต
 ทางสาธารณะ แขวงแสนแสบ 2,157,000 บาท
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
 พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
 2,308 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามสภาพ ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 2,648 ตร.ม.

05313-5 (5) ปรับปรุงขอยราษฎร์อุทิศ 1/1 จากถนนราษฎร์อุทิศ

ถึงคลองแสนแสบ แขวงแสนแสบ

730,000 บาท

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
900 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
900 ตร.ม.

05313-6 (6) ปรับปรุงขอยราษฎร์อุทิศ 25/2 จากถนนราษฎร์อุทิศถึง

คลองแสนแสบ แขวงแสนแสบ

1,374,000 บาท

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
1,620 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
1,800 ตร.ม.

05313-7 (7) ปรับปรุงขอยราษฎร์อุทิศ 46 จากถนนราษฎร์อุทิศถึง

ลำรางต้นสละต้อ แขวงแสนแสบ

2,532,000 บาท

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
2,650 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
3,180 ตร.ม.

05313-8 (8) ปรับปรุงขอยราษฎร์อุทิศ 12 จากลำบึงพระยาถึง

คลองแยกคลองตะเอนด แขวงแสนแสน

2,806,000 บาท

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
3,200 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
3,200 ตร.ม.

05313-9 (9) ปรับปรุงขอยราษฎร์อุทิศ 2/4 จากถนนราษฎร์อุทิศถึง

บ้านเลขที่ 45 แขวงแสนแสน

1,891,000 บาท

- เกรดปรับปรุงพื้นฐานหินคลุกเดิม เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
2,320 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามสภาพ ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทาง (SUBBASE COURSE) ลูกรับบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามสภาพ ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.

05313-10 (10) ปรับปรุงถนนเลียบริมคลองลำหินใต้ จากบ้านเลขที่ 31/1

ถึงบ้านเลขที่ 17/1 แขวงแสนแสน

2,999,000 บาท

- เกรดปรับปรุงพื้นฐานหินคลุกเดิม เนื้อที่ประมาณ 2,850 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,850 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามสภาพ ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
2,850 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทาง (SUBBASE COURSE) ลูกรับบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามสภาพ ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
2,850 ตร.ม.

- 05313-11 (11) ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 9/1 จากถนนสุวินทวงศ์ถึง
ซอยสุวินทวงศ์ 13 แขวงแสนแสบ 4,690,000 บาท
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
6,000 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.35 ม. ตามสภาพ ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 3,900 ตร.ม.
- 05313-13 (12) ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 28 แยก 28 จากซอยสุวินทวงศ์ 28
ถึงบ้านเลขที่ 3/7 แขวงแสนแสบ 1,226,000 บาท
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
1,400 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น ตามสภาพ
ตามแบบ มทก.-04 ปริมาตรประมาณ 262 ลบ.ม.
 - สร้างชั้นรองพื้นทาง (SUBBASE COURSE) ลูกกรวดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.50 ม. ตามสภาพ ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 350 ตร.ม.
- 05313-14 (13) ปรับปรุงถนนเลียบบคลองแยกคลองลำหิน จากซอยราษฎร์อุทิศ 54
ถึงซอยราษฎร์อุทิศ 62/1 แขวงแสนแสบ 4,394,000 บาท
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
5,895 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามสภาพ ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 5,895 ตร.ม.
- 05313-16 (14) ปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 23/1 จากถนนหทัยราษฎร์
ถึงลำรางคูคต (สามวา) แขวงมีนบุรี 3,444,000 บาท
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
3,672 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
4,243 ตร.ม.

05313-17 (15) ปรับปรุงซอยราษฎร์อุทิศ 8 จากถนนราษฎร์อุทิศถึง

คลองแยกคลองตะไหนด แขวงแสนแสบ

18,278,000 บาท

- เกรดปรับพื้นฐานหินคลุกเดิม เนื้อที่ประมาณ 2,020 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
- พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
3,020 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
2,420 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทาง (SUBBASE COURSE) ลูกรับบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
2,020 ตร.ม.
- สร้างราง U ค.ส.ล. ขนาด 1.50 ม. ตามแบบ มร. 34/2566
ยาวประมาณ 755 ม.
- สร้างคาน ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 0.20 x 1.50 ม. ตามแบบ
มร. 34/2566 จำนวน 75 แห่ง
- สร้างบ่อพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 1.50 ม.
ตามแบบเลขที่ บพ. 150/49 จำนวน 1 แห่ง

05313-18 (16) ปรับปรุงซอยสามวา 7/1 จากถนนสามวาถึงคลองเจ๊ก แขวงมีนบุรี

1,925,000 บาท

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
2,015 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
2,418 ตร.ม.

- 05313-19 (17) ปรับปรุงซอยราษฎร์อุทิศ 2/5 จากถนนราษฎร์อุทิศถึง
คลองตะโหนด แขวงแสนแสบ 1,020,000 บาท
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
1,164 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
1,164 ตร.ม.
- 05313-20 (18) ปรับปรุงซอยราษฎร์อุทิศ 3/3 จากสวนพระยาภิรมย์ถึง
คลองแสนแสบ แขวงแสนแสบ 1,070,000 บาท
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
1,120 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
1,344 ตร.ม.
- 05313-21 (19) ปรับปรุงซอยราษฎร์อุทิศ 4/1 จากถนนราษฎร์อุทิศถึง
คลองตะโหนด แขวงแสนแสบ 1,803,000 บาท
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
2,056 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
2,056 ตร.ม.
- 05313-22 (20) ปรับปรุงซอยราษฎร์อุทิศ 12/2 จากถนนราษฎร์อุทิศถึง
คลองแยกคลองตะโหนด แขวงแสนแสบ 3,164,000 บาท
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
3,608 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
3,608 ตร.ม.

05313-23 (21) ปรับปรุงซอยราษฎร์อุทิศ 22 จากถนนราษฎร์อุทิศถึง

ลำรางต้นสะดือ แขวงแสนแสง

2,686,000 บาท

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
3,064 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
3,064 ตร.ม.

05313-24 (22) ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 22 จากถนนสุวินทวงศ์ถึง

คลองลำบึงขวาง แขวงแสนแสง

3,377,000 บาท

- เกรดปรับพื้นฐานหินคลุกเดิม เนื้อที่ประมาณ 2,856 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
5,231 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามสภาพ ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.

05313-25 (23) ปรับปรุงซอยบึงขวาง 1/5 จากถนนบึงขวางถึงคลองสี่ประเวศ

แขวงแสนแสง

5,094,000 บาท

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
5,460 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
6,240 ตร.ม.

05313-26 (24) ปรับปรุงซอยโรงเรียนมิพตาอุลคอยร็อต จากคลองลำบึงขวาง

ถึงสุดเขตทางสาธารณะ แขวงแสนแสบ

11,086,000 บาท

- ขุดดิน ปริมาตรประมาณ 1,136 ลบ.ม.
- รื้อถอนพื้นทาง ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนไป เนื้อที่ประมาณ 105 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 2 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03
เนื้อที่ประมาณ 768 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 ถึง
มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 384 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01
ไม่รวมพื้นฐาน ยาวประมาณ 768 ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,536 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทาง (SUBBASE COURSE) ลูกรังบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.50 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,136 ตร.ม.
- สร้างชั้นทรายถม บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 1 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 1,136 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มนก.-05 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ มนก.-01
แบบที่ 1 จำนวน 26 แห่ง
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 368 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ มนก.-01
แบบที่ 1 จำนวน 26 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 52 ม.
- สร้างบ่อพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 1 ม. ตามแบบ
เลขที่ บพ. 100/49 จำนวน 1 แห่ง

05313-27 (25) ปรับปรุงซอยบึงขวาง 4/1 จากถนนบึงขวางถึงคลองสามประเวศ

แขวงแสนแสบ

26,855,000 บาท

- เกรดปรับพื้นฐานหินคลุกเดิม เนื้อที่ประมาณ 1,080 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 2-5 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03
เนื้อที่ประมาณ 2,402 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01
ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 709 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนทก.-01
ไม่รวมพื้นฐาน ยาวประมาณ 1,418 ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,930 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทาง (SUBBASE COURSE) ลูกรังบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,800 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มนทก.-05 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ มนทก.-01
แบบที่ 1 จำนวน 24 แห่ง
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มนทก.-05 ยาวประมาณ 341 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
ตามแบบ มนทก.-05 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ มนทก.-01
แบบที่ 1 จำนวน 24 แห่ง
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
ตามแบบ มนทก.-05 ยาวประมาณ 340 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนทก.-01 พร้อมขอบ และฝารางวี
ตามแบบ มนทก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 48 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนทก.-01 ยาวประมาณ 162 ม.
- สร้างบ่อพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 1.20 ม. ตามแบบ
เลขที่ บพ. 120/49 จำนวน 1 แห่ง
- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มทก.-17 แบบที่ 5 ยาว 350 ม.

05313-28 (26) ปรับปรุงซอยรามคำแหง 185 แยก 3 จากซอยรามคำแหง 185

ถึงบ้านเลขที่ 40 แขวงมีนบุรี

1,465,000 บาท

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
1,600 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
1,760 ตร.ม.

05313-29 (27) ปรับปรุงซอยราษฎร์อุทิศ 62/1 จากถนนราษฎร์อุทิศถึง

คลองแยกคลองลำหิน แขวงแสนแสบ

3,408,000 บาท

- รื้อถอนพื้นทาง ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนไป เนื้อที่ประมาณ
3,500 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
3,500 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
3,500 ตร.ม.

สำนักงานเขตลาดกระบัง
งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

	(บาท)		
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	162,174,000	-	162,174,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	162,174,000	-	162,174,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	162,174,000	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
			(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	162,174,000		162,174,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	162,174,000		162,174,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

	(บาท)		
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

	(บาท)		
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

	(บาท)		
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร								-
งบดำเนินงาน								-
งบลงทุน					162,174,000			162,174,000
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น								-
งบประมาณ	-	-	-	-	162,174,000	-	-	162,174,000

สำนักงานเขตลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 162,174,000 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์: "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ "

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ซ่อมแซมผิวจราจรทางเท้า	ครั้ง	7
รวมทั้งสิ้น	บาท	162,174,000
เงินงบประมาณ	บาท	162,174,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

สำนักงานเขตลาดกระบัง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	162,174,000	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	162,174,000	บาท
งบลงทุน	162,174,0000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	162,174,0000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	162,174,0000	บาท
05313-1 (1) ปรับปรุงซอยร่มเกล้า 23 จากถนนร่มเกล้าถึงคลองสามประเวศ	23,967,000	บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบมก.-05 ยาวประมาณ 1,469 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำค.ส.ล. รางไว้ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มก.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบมก.-01 จำนวน 105 บ่อ - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบมท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,910 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 กว้างประมาณ 6 ม. เนื้อที่ประมาณ 4,283 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 742 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขลบ.100/65 เนื้อที่ประมาณ 742 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม. ตามแบบ มก.-01 ยาวประมาณ 1,422 ม. - สร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 ม. ตามแบบมาตรฐานบพ.80/49 ในผิวจราจร จำนวน 2 บ่อ		
05313-2 (2) ปรับปรุงซอยทับยาว 4 จากสามแยกมัสดิดดารัฐมูฮำหมัดรีน ถึงถนนประชาอุทิศ	32,498,000	บาท
- สร้างชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 28,371 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 26,345 ตร.ม. - สร้างชั้นไพรม์โค้ด (Prime Coat) ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 24,318 ตร.ม. - สร้างชั้นแทคโค้ด (Tack Coat) ตามแบบมทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 24,318 ตร.ม.		

		- สร้างชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Binder Course) หนา 0.05 ม. กว้างประมาณ 5 - 6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบมทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 24,318 ตร.ม. - สร้างชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Wearing Course) หนา 0.05 ม. กว้างประมาณ 5 - 6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบมทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 24,318 ตร.ม.	
05313-3	(3)	ปรับปรุงขอยถลอกกรุง 54 จากถนนถลอกกรุงถึงคลองลำมะลอก - เสริมบ่อพัก ตามแบบมทก.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบมทก.-01 จำนวน 28 บ่อ - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 560 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบมทก.-01 ยาวประมาณ 394 ม. - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ยาวประมาณ 30 ม. - สร้างชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 14,750 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 14,750 ตร.ม. - สร้างชั้นไพรม์โค้ต (Prime Coat) ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 14,750 ตร.ม. - สร้างชั้นแทคโค้ต (Tack Coat) ตามแบบมทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 14,750 ตร.ม. - สร้างชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Binder Course) หนา 0.05 ม. กว้างประมาณ 4 - 6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบมทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 14,750 ตร.ม. - สร้างชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Wearing Course) หนา 0.05 ม. กว้างประมาณ 4 - 6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบมทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 14,750 ตร.ม.	21,189,000 บาท
05313-4	(4)	ปรับปรุงขอยพัฒนาชนบท 3 แยก 15 จากถนนพัฒนาชนบท 3 ถึงคลองแม่จัน - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบมทก.-05 ยาวประมาณ 737 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำค.ส.ล. รางวีในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มทก.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบมทก.-01 จำนวน 53 บ่อ	20,447,000 บาท

		- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 212 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอดพร้อมฝารางวี ตามแบบมนก.-01 จำนวน 53 บ่อ - สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบมท.-01 เนื้อที่ประมาณ 4,740 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบมทก.-01 ถึง มทก.-03 กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 3,950 ตร.ม. - สร้างหินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 790 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขลบ.100/65 เนื้อที่ประมาณ 790 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบมนก.-01 ยาวประมาณ 1,431 ตร.ม. - ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปู ขนาด 1 ม. ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 2 บ่อ	
05313-5	(5)	ปรับปรุงซอยคู้มเกล้า 50 จากถนนคู้มเกล้าถึงคลองสี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบมนก.-05 ยาวประมาณ 1,866 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รางวีในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบมนก.-05 พร้อมฝารางวี แบบที่ 2 ตามแบบมนก.-01 จำนวน 134 บ่อ - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 6,738 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบมทก.-01 ถึงมทก.-03 กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 5,932 ตร.ม. - สร้างชั้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,000 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขลบ.100/65 กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,000 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบมนก.-01 ยาวประมาณ 1,806 ม. - ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปู ขนาด 0.80 ม. ตามแบบ เลขที่ บพ.80/49 จำนวน 4 บ่อ	30,990,000 บาท

05313-6	(6) ปรับปรุงซอยคู้มเกล้า 56 จากถนนคู้มเกล้าถึงคลองลำพุทรา - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบมก.-05 ยาวประมาณ 960 ม. - สร้างบ่อกักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รางวีในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบมก.-05 พร้อมฝารางวี แบบที่ 2 ตามแบบมก.-01 จำนวน 72 บ่อ - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,877 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบมท.-01 ถึง มท.-03 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,385 ตร.ม. - สร้างชั้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 508 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขลบ.100/65 กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 508 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบมก.-01 ยาวประมาณ 983 ม. - ก่อสร้างบ่อกักพร้อมประตูท่อ ขนาด 0.80 ม. ตามแบบเลขที่ บพ.80/49 จำนวน 2 บ่อ	16,036,000 บาท
05313-7	(7) ปรับปรุงซอยหลวงแพ่ง 10 (จิตต์สนธิ์) จากถนนหลวงแพ่ง ถึงสุดทางสาธารณะ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบมก.-05 ยาวประมาณ 1,072 ม. - สร้างบ่อกักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รางวีในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบมก.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบมก.-01 จำนวน 86 บ่อ - สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบมท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,857 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบมท.-01 ถึงมท.-03 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,321 ตร.ม. - สร้างหินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 572 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขลบ.100/65 เนื้อที่ประมาณ 572 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบมก.-01 ยาวประมาณ 1,072 ม.	17,047,000 บาท

สำนักงานเขตหนองจอก
งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	140,778,000	-	140,778,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	140,778,000	-	140,778,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	140,778,000	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	140,778,000		140,778,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	140,778,000		140,778,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร								-
งบดำเนินงาน								-
งบลงทุน					140,778,000			140,778,000
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น								-
รวมงบประมาณ	-	-	-	-	140,778,000	-	-	140,778,000

สำนักงานเขตหนองจอก

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 140,778,000 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์: "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ "

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ซ่อมแซมผิวจราจรทางเท้า	ครั้ง	13
รวมทั้งสิ้น	บาท	140,778,000
เงินงบประมาณ	บาท	140,778,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

สำนักงานเขตหนองจอก

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		140,778,000 บาท
. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		140,778,000 บาท
งบลงทุน	140,778,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,778,000 บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,778,000 บาท	
05313-1	(1) ปรับปรุงถนนเลียบบคลองลำตามีร้องไห้ จากถนนวิบูลย์สาธุกิจ ถึงบ้านเลขที่ 26/4 หมู่ 3 แขวงลำต้ายตัง - เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 14,500 ตร.ม. - สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 14,500 ตร.ม. - PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 14,500 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนา 0.05 ม. ตามแบบ มทก.-04 กว้างประมาณ 4.50 ม. เนื้อที่ประมาณ 13,050 ตร.ม.	12,017,000 บาท
05313-3	(2) ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 42 จากถนนสุวินทวงศ์ ถึงบ้านเลขที่ 24/3 หมู่ 1 แขวงลำผักชี - เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 12,250 ตร.ม. - สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 12,250 ตร.ม. - PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 12,250 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนา 0.05 ม. ตามแบบ มทก.-04 กว้างประมาณ 4.50 ม. เนื้อที่ประมาณ 11,025 ตร.ม.	9,518,000 บาท
05313-4	(3) ปรับปรุงถนนเลียบบคลองอยู่ตะเภา แขวงลำผักชี - ช่วงที่ 1 จากถนนประชาอุทิศ ถึงทางเข้าหมู่บ้านคริสตัส ยาวประมาณ 450 ม. - เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 2,700 ตร.ม. - ดอกเสาเข็มไม้ยูคาลิปตัสมีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 6 ม. จำนวน 625 ต้น	3,519,000 บาท

- สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,925 ตร.ม.
 - PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 2,925 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนา 0.05 ม.
ตามแบบ มทก.-04 กว้างประมาณ 6 ม.
เนื้อที่ประมาณ 2,700 ตร.ม.
 - ช่วงที่ 2 จากสะพานเหล็กข้ามคลองอุตะเถา ยาวประมาณ 150 ม.
 - เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม.
 - ดอกเสาเข็มไม้ยูคาลิปตัสมีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 6 ม.
จำนวน 125 ต้น
 - สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม.
 - PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนา 0.05 ม.
ตามแบบ มทก.-04 กว้างประมาณ 4.50 ม.
เนื้อที่ประมาณ 675 ตร.ม.
- 05313-5 (4) ปรับปรุงถนนเลียบบคลองลำตันไทร จากถนนสุวินทวงศ์
ถึงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองนาตบ แขวงโคกแฝด 7,843,000 บาท
- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 10,000 ตร.ม.
 - สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 10,000 ตร.ม.
 - PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 10,000 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนา 0.05 ม.
ตามแบบ มทก.-04 กว้างประมาณ 4.50 ม.
เนื้อที่ประมาณ 9,000 ตร.ม.
- 05313-6 (5) ปรับปรุงถนนเลียบบคลองบึงกลาง จากซอยสุวินทวงศ์ 98
ถึงซอยสุวินทวงศ์ 110 แขวงกระทุ่มราย 4,553,000 บาท
- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 6,050 ตร.ม.
 - สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 6,050 ตร.ม.
 - PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 6,050 ตร.ม.

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนา 0.05 ม.
ตามแบบ มทก.-04 กว้างประมาณ 4.50 ม.
เนื้อที่ประมาณ 4,950 ตร.ม.
- 05313-7 (6) ปรับปรุงถนนประชาอุทิศ จากถนนฉลองกรุง
ถึงบ้านเลขที่ 65 หมู่ 4 แขวงลำผักชี 7,814,000 บาท
- รื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.
 - สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-02
กว้างประมาณ 9 ม. เนื้อที่ประมาณ 5,130 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
ติดไหล่ทาง ตามแบบ มทก.-01
กว้างประมาณ 8 ม. เนื้อที่ประมาณ 4,560 ตร.ม.
 - สร้างชั้นหินคลุกคลุมไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้าง
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. กว้างประมาณ 0.50 ม.
เนื้อที่ประมาณ 570 ตร.ม.
- 05313-8 (7) ปรับปรุงซอยแยกซอยร่วมพัฒนา 15 จากซอยร่วมพัฒนา 15
ถึงสะพานข้ามคลองลำตาอิน แขวงลำด้อยตึง 1,366,000 บาท
- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 2,050 ตร.ม.
 - สร้างชั้นรองพื้นฐานลูกรังบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-04
กว้างประมาณ 5 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,050 ตร.ม.
 - สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02
กว้างประมาณ 4.50 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,845 ตร.ม.
- 05313-9 (8) ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 106 จากสุตถนนคอนกรีต
ถึงสะพานข้ามคลองไทรเสม็ด แขวงกระทุ่มราย 9,437,000 บาท
- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 8,400 ตร.ม.
 - สร้างชั้นรองพื้นฐานลูกรังบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 8,400 ตร.ม.

- สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 8,400 ตร.ม.
 - PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 8,400 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนา 0.05 ม.
ตามแบบ มทก.-04 กว้างประมาณ 4.50 ม.
เนื้อที่ประมาณ 7,560 ตร.ม.
- 05313-10 (9) ปรับปรุงถนนเลียบบคลองลำไชล่ จากถนนอยู่วิทยา
ถึงหน้ามัสยิดนูรุลลอห์ แขวงลำด้อยตั้ง 2,049,000 บาท
- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 2,600 ตร.ม.
 - สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 2,600 ตร.ม.
 - PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 2,600 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนา 0.05 ม.
ตามแบบ มทก.-04 กว้างประมาณ 4.50 ม.
เนื้อที่ประมาณ 2,340 ตร.ม.
- 05313-12 (10) ปรับปรุงซอยสังขสันติสุข 79 จากถนนสังขสันติสุข
ถึงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองนครเนื่องเขตต์ แขวงกระทู้มราย 1,633,000 บาท
- สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นปรับระดับ
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 580 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ติดไหล่ทาง
ตามแบบ มทก.-01 กว้างประมาณ 6 ม.
เนื้อที่ประมาณ 1,080 ตร.ม.
 - สร้างชั้นหินคลุกคลุมไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้าง
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 180 ตร.ม.
 - TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนา 0.05 ม.
บริเวณทางเชื่อม ทางแยก และผิวสะพาน
เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.

- 05313-13 (11) ปรับปรุงซอยสังขสันติสุข 54 จากถนนสังขสันติสุข
ถึงประตูทางเข้าสู่สถานกลางมุสลิม แขวงกระทู้มราย 6,875,000 บาท
- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 8,800 ตร.ม.
 - สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 8,800 ตร.ม.
 - PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 8,800 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนา 0.05 ม.
ตามแบบ มทก.-04 กว้างประมาณ 4.50 ม.
เนื้อที่ประมาณ 7,200 ตร.ม.
 - TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 550 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนา 0.05 ม.
ตามแบบ มทก.-04 กว้างประมาณ 5 ม.
เนื้อที่ประมาณ 550 ตร.ม.
- 05313-14 (12) ปรับปรุงถนนชุมชนลำต้อยติ่ง จากถนนวิบูลย์สาธุกิจ
ถึงสะพานข้ามคลองแยกลำต้อยติ่ง แขวงลำต้อยติ่ง 14,356,000 บาท
- ช่วงที่ 1 จากถนนวิบูลย์สาธุกิจ ถึงคลองบึงกลาง ยาวประมาณ 2,270 ม.
 - เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 11,350 ตร.ม.
 - สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 11,350 ตร.ม.
 - PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 11,350 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนา 0.05 ม.
ตามแบบ มทก.-04 กว้างประมาณ 4.50 ม.
เนื้อที่ประมาณ 10,215 ตร.ม.
 - ช่วงที่ 2 จากถนน ค.ส.ล. ถึงสะพานข้ามคลองแยกลำต้อยติ่ง
ยาวประมาณ 1,520 ม.
 - เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 7,600 ตร.ม.
 - สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 7,600 ตร.ม.
 - PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 7,600 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนา 0.05 ม.
ตามแบบ มทก.-04 กว้างประมาณ 4.50 ม.
เนื้อที่ประมาณ 6,840 ตร.ม.

05313-21 (13) ปรับปรุงซอยมิตรไมตรี 6 จากถนนมิตรไมตรี

ถึงถนนคลองสิบ-คลองสิบสี่ แขวงหนองจอก

59,798,000 บาท

- ช่วงที่ 1 จากถนนมิตรไมตรี ถึงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง

หนองปลาหมอ ยาวประมาณ 1,160 ม.

- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 7,814 ตร.ม.

- สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.

ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 6,843 ตร.ม.

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.

ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 383 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.

ตามแบบ มนท.-03 ฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนท.-01 แบบที่ 1

จำนวน 79 บ่อ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ชนิดปากกระชัง (ท่อชั้น 2)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 559 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.

ตามแบบ มนท.-05 ฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนท.-01 แบบที่ 1

จำนวน 41 บ่อ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ชนิดปากกระชัง (ท่อชั้น 2)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 522 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.

ตามแบบ มนท.-05 ฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนท.-01

แบบที่ 1 จำนวน 38 บ่อ

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ติดรางวี

ตามแบบ มทก.-01 กว้างประมาณ 6 ม. เนื้อที่ประมาณ 6,843 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.

ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 2,098 ม.

- สร้างชั้นหินคลุกคลุมไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้าง หนาเฉลี่ย 0.25 ม.

เนื้อที่ประมาณ 1,160 ตร.ม.

- PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนา 0.05 ม.

ตามแบบ มทก.-04 กว้างประมาณ 4.50 ม.

เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.

- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.

ตามแบบเลขที่ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ

- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.

ตามแบบเลขที่ บพ.100/49 จำนวน 1 บ่อ

- ช่วงที่ 2 จากสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองหนองปลาหมอ ถึงถนนคลองสิบ-คลองสิบสี่ ยาวประมาณ 3,400 ม.

- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น

เนื้อที่ประมาณ 23,800 ตร.ม.

- สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.

ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 23,800 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ติดไหล่ทาง

ตามแบบ มทก.-01 กว้างประมาณ 6 ม.

เนื้อที่ประมาณ 20,400 ตร.ม.

- สร้างชั้นหินคลุกคลุมไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้าง หนาเฉลี่ย 0.25 ม.

เนื้อที่ประมาณ 3,400 ตร.ม.

- PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนา 0.05 ม.

บริเวณผิวสะพาน และทางเชื่อมทางแยก

เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	77,795,000		77,795,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	77,795,000	-	77,795,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	77,795,000 บาท		77,795,000
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	- บาท		-
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		- บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท	

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขต			
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	48,723,000		48,723,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	29,072,000		29,072,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	77,795,000		77,795,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
	-	-	-
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
	-	-	-
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร								-
งบดำเนินการ								-
งบลงทุน					77,795,000			77,795,000
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น								-
รวมงบประมาณ	-	-	-	-	77,795,000	-	-	77,795,000

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 77,795,000 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดีได้ "

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	งบประมาณปี 2566
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	48,723,000
เงินงบประมาณ	บาท	48,723,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัด หรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วม และบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาด และขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	งบประมาณปี 2566
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	115,255
รวมทั้งสิ้น	บาท	29,072,000
เงินงบประมาณ	บาท	29,072,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		77,795,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		48,723,000 บาท
งบลงทุน		48,723,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		48,723,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		48,723,000 บาท
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-2-1 แยก 3-2-3 และแยก 3-4	20,097,000 บาท
	- งานรื้อชั้นพื้นฐานเดิม พร้อมขนย้าย บดอัดแน่นพื้นทางเดิม เนื้อที่ประมาณ 3,686 ตร.ม.	
	- งานรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิม พร้อมขนย้าย บดอัดแน่นพื้นทางเดิม เนื้อที่ประมาณ 1,600 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-05 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ยาวประมาณ 627 เมตร	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-05 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 61 บ่อ	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-03 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาวประมาณ 345 เมตร	
	- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-03 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 61 บ่อ	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01 หนา 0.20 ม. ยาวประมาณ 1,214 เมตร	
	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ตามแบบ มทก.-02 หนาเฉลี่ย 0.25 ม. กว้างประมาณ 6 - 8 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 5,099 ตร.ม.	

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03

หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 - 6 ม. หรือตามสภาพ

เนื้อที่ประมาณ 3,856 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03

หนา 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 635 ตร.ม.

05313-2

(2) ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 63

4,634,000 บาท

- งานรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิม พร้อมขนย้าย บดอัดแน่นพื้นเดิม

เนื้อที่ประมาณ 1,196 ตร.ม.

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-03

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาวประมาณ 77 ม.

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-05

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาวประมาณ 160 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-03

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.

พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 15 บ่อ

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-05

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.

พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 15 บ่อ

- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01

หนา 0.20 ม. ยาวประมาณ 316 ม.

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก บดอัดแน่น ตามแบบ มทก.-02

หนาเฉลี่ย 0.25 ม. กว้างประมาณ 6 - 8 ม. หรือตามสภาพ

เนื้อที่ประมาณ 1,151 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03

หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 - 6 ม. หรือตามสภาพ

เนื้อที่ประมาณ 829 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03

หนา 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 164 ตร.ม.

05313-4

(3) ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 111 แยก 12-1 และแยก 12-2

3,482,000 บาท

- รื้อผิวจราจรแอสฟัลต์เดิม (Milling) แล้วขนทิ้ง บดอัดแน่นพื้นเดิม

เนื้อที่ประมาณ 1,180 ตร.ม.

- รื้อชั้นพื้นฐานเดิม พร้อมขนย้าย บดอัดแน่นพื้นทางเดิม

เนื้อที่ประมาณ 1,705 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก บดอัดแน่น ตามแบบ มทก.-01

หนาเฉลี่ย 0.25 ม. กว้างประมาณ 3.50 - 6.50 ม. หรือตามสภาพ

เนื้อที่ประมาณ 1,705 ตร.ม.

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มทก.-04

กว้างประมาณ 3.50 - 6.50 ม. หรือตามสภาพ

PRIME COAT พร้อม Binder Course หนา 0.05 ม.

เนื้อที่ประมาณ 2,885 ตร.ม.

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มทก.-04

กว้างประมาณ 3.50 - 6.50 ม. หรือตามสภาพ

TACK COAT พร้อม Wearing Course หนา 0.05 ม.

เนื้อที่ประมาณ 2,885 ตร.ม.

05313-6

(4) ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 85 แยก 2-1 แยก 2-3 แยก 4-1

และแยก 4-3

5,504,000 บาท

- รื้อชั้นพื้นฐานเดิม พร้อมขนย้าย บดอัดพื้นทางเดิม

เนื้อที่ประมาณ 1,714 ตร.ม.

- งานรื้อผิวจราจรแอสฟัลต์เดิม (Milling) แล้วขนทิ้ง

เนื้อที่ประมาณ 1,735 ตร.ม.

- งานรื้อรางวีเดิม แล้วขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 45 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01

หนา 0.20 ม. ยาวประมาณ 90 เมตร

- ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-03

พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 - มนก.-03

จำนวน 56 บ่อ

	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก บดอัดแน่น ตามแบบ มทก.-01 หนาเฉลี่ย 0.25 ม. กว้างประมาณ 4 - 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 2,135 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 3.50 - 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,735 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 หนา 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 445 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มทก.-04 กว้างประมาณ 5.50 - 6 ม. หรือตามสภาพ PRIME COAT พร้อม Wearing Course หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,690 ตร.ม.	
05313-7	(5) ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 68 แยก 8 และซอยแยกย่อย - งานรื้อผิวจราจรแอสฟัลต์เดิม (Milling) แล้วขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 2,240 ตร.ม. - งานรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิม แล้วขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 224 ตร.ม. - ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 9 บ่อ - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 - 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 224 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มทก.-04 กว้าง 3.60 - 6.10 ม. หรือตามสภาพ TACK COAT พร้อม Wearing Course หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 5,195 ตร.ม.	3,042,000 บาท
05313-8	(6) ปรับปรุงซอยเสรีไทย 17 (หน้าสถานีตำรวจนครบาลบึงกุ่ม) - รื้อชั้นพื้นฐานเดิม พร้อมขนย้าย บดอัดพื้นทางเดิม เนื้อที่ประมาณ 3,465 ตร.ม.	11,964,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-05
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาวประมาณ 352 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-05
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 ถึง มนก.-03
จำนวน 33 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-03
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาวประมาณ 231 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-03
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 33 บ่อ
จำนวน 33 บ่อ
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 ถึง มนก.-03
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ ตามแบบเลขที่ บพ.80/49
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 1 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก บดอัดแน่น ตามแบบ มทก.-02
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,365 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01
หนา 0.20 ม. ยาวประมาณ 682 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03
หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 7 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 2,666 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03
หนา 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 256 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม		29,072,000 บาท
งบลงทุน		29,072,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		29,072,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		29,072,000 บาท
05314-1	(1) ขุดลอกคลองชวด้วน	
	จากถนนรามอินทรา ถึงคลองบางขวด	5,170,000 บาท
	- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 5 - 15 ม. ยาวประมาณ 2,525 ม.	
	ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.	
	ปริมาณดิน 20,550 ลบ.ม. ระดับขุดลอก - 2.00 รทก.	
	ขุดโดยเครื่องจักรไถ่รถบรรทุกไปทิ้ง จำนวน 20,550 ลบ.ม.	
05314-2	(2) ขุดลอกคลองหลวงวิจิตร	
	จากคลองหนองแขม ถึงคลองชวด้วน	6,100,000 บาท
	- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 15 ม. ยาวประมาณ 2,559 ม.	
	ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.	
	ปริมาณดิน 24,310.50 ลบ.ม. ระดับขุดลอก - 2 รทก.	
	ขุดโดยเครื่องจักรไถ่รถบรรทุกไปทิ้ง จำนวน 24,310.50 ลบ.ม.	
05314-3	(3) ขุดลอกคลองบวบขม	
	จากคลองบางเตย ถึงลำรางหนองปลาตุก	1,760,000 บาท
	- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 6 ม. ยาวประมาณ 1,377 ม.	
	ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.	
	ปริมาณดิน 6,885 ลบ.ม. ระดับขุดลอก - 2 รทก.	
	ขุดโดยเครื่องจักรไถ่รถบรรทุกไปทิ้ง จำนวน 6,885 ลบ.ม.	
05314-4	(4) ขุดลอกลำรางหนองปลาตุก	
	จากคลองบวบขม ถึงคลองหนองแขม	2,160,000 บาท
	- ขุดลอกลำราง กว้างประมาณ 4 - 6 ม. ยาวประมาณ 1,720 ม.	
	ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.	
	ปริมาณดิน 8,600 ลบ.ม. ระดับขุดลอก - 1.50 รทก.	
	ขุดโดยเครื่องจักรไถ่รถบรรทุกไปทิ้ง จำนวน 8,600 ลบ.ม.	

05314-5	(5) ชุดลอกลำรางทางกระปือตอน 1 จากคลองบางขวด ถึงคลองขวดด้วน - ชุดลอกลำราง กว้างประมาณ 4 - 6 ม. ยาวประมาณ 485 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 2,425 ลบ.ม. ระดับชุดลอก - 2 รทก. ชุดโดยเครื่องจักรไถ่รถบรรทุกไปทิ้ง จำนวน 2,425 ลบ.ม.	620,000 บาท
05314-6	(6) ชุดลอกลำรางทางกระปือตอน 2 จากคลองบางขวด ถึงคลองขวดด้วน - ชุดลอกลำราง กว้างประมาณ 3 - 5 ม. ยาวประมาณ 929 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 3,716 ลบ.ม. ระดับชุดลอก - 2 รทก. ชุดโดยเครื่องจักรไถ่รถบรรทุกไปทิ้ง จำนวน 3,716 ลบ.ม.	950,000 บาท
05314-7	(7) ชุดลอกลำรางแยกคลองลำเจียก จากคลองบางลำเจียก 1 ถึงหมู่บ้านเสนา 88 - ชุดลอกลำราง กว้างประมาณ 2 - 6 ม. ยาวประมาณ 723 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 2,892 ลบ.ม. ระดับชุดลอก - 2 รทก. ชุดโดยเครื่องจักรไถ่รถบรรทุกไปทิ้ง จำนวน 2,892 ลบ.ม.	750,000 บาท
05314-8	(8) ชุดลอกคลองกุ่ม จากบึงน้ำเสรีไทย ถึงคลองหนองแขม - ชุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 6 ม. ยาวประมาณ 2,371 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 11,855 ลบ.ม. ระดับชุดลอก - 1.50 รทก. ชุดโดยเครื่องจักรไถ่รถบรรทุกไปทิ้ง จำนวน 11,855 ลบ.ม.	2,990,000 บาท
05314-9	(9) ชุดลอกลำรางหมู่บ้านสหกรณ์ จากคลองกุ่ม ถึงคลองระหัด - ชุดลอกลำราง กว้างประมาณ 3 - 4 ม. ยาวประมาณ 544 ม.	502,000 บาท

	ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 1,904 ลบ.ม. ระดับขุดลอก - 1.50 รทก. ขุดโดยเครื่องจักรไถ่รถบรรทุกไปทิ้ง จำนวน 1,904 ลบ.ม.	
05314-10	(10) ขุดลอกคลองซีเสื่อใหญ่ จากถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถึงคลองจั่น (ช่วงที่ 1) - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 10 - 20 ม. ยาวประมาณ 1,791 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 26,865 ลบ.ม. ระดับขุดลอก - 2.00 รทก. ขุดโดยเครื่องจักรไถ่รถบรรทุกไปทิ้ง จำนวน 26,865 ลบ.ม.	6,730,000 บาท
05314-11	(11) ขุดลอกคลองดอนอีกา จากคลองบางขวด ถึงคลองหนองแขม - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 5 ม. ยาวประมาณ 1,313 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 5,252 ลบ.ม. ระดับขุดลอก - 1.50 รทก. ขุดโดยเครื่องจักรไถ่รถบรรทุกไปทิ้ง จำนวน 5,252 ลบ.ม.	1,340,000 บาท

สำนักงานเขตประเวศ

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	72,788,000		72,788,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	72,788,000	-	72,788,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	72,788,000	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

การบริหารจัดการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	72,788,000		72,788,000
----------------------	------------	--	------------

รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	72,788,000	-	72,788,000
-----------------------------------	-------------------	----------	-------------------

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อซื้อใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อซื้อใช้เงินยืมเงินสะสม			

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร								-
งบดำเนินงาน								-
งบลงทุน					72,788,000			72,788,000
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น								-
รวมงบประมาณ	-	-	-	-	72,788,000	-	-	72,788,000

สำนักงานเขตประเวศ
งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 72,788,000 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	72,788,000
เงินงบประมาณ	บาท	72,788,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

สำนักงานเขตประเวศ

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	72,788,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	72,788,000 บาท
งบลงทุน	72,788,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,788,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,788,000 บาท

- 05313-1 (1) ปรับปรุงซอยพัฒนาการ 97 จากคลองศาลาลอยล่าง
ถึงลำรางวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม 19,226,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 651 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-05, มนก.-01 จำนวน 61 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 649 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-03, มนก.-01 จำนวน 61 บ่อ
 - สร้างบ่อพักพร้อมประตูต่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ บพ. 80/49 จำนวน 4 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นฐานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,468 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01, 02, 03 เนื้อที่ประมาณ 2,468 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 623 ตร.ม.
 - สร้างรางวีค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 1,246 ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 986 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทางค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01, -02, -03 เนื้อที่ประมาณ 986 ตร.ม.
- 05313-2 (2) ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 10 จากซอย
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 ถึงลำรางแยกคลองปลัดเปรียง 6,636,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 332 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-05, มนก.-01 จำนวน 32 บ่อ
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ บพ. 80/49 จำนวน 2 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 894 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01, 02, 03 เนื้อที่ประมาณ 894 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 159 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 319 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 339 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางค.ส.ล.หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01, -02, -03 เนื้อที่ประมาณ 339 ตร.ม.

05313-3 (3) ปรับปรุงซอยศรีนครินทร์ 50 จากถนนศรีนครินทร์ถึงบ้านเลขที่ 18/39

15,940,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 985 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-05, มนก.-01 จำนวน 93 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,857 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01, 02, 03 เนื้อที่ประมาณ 1,857 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 473 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 947 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 736 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01, -02, -03 เนื้อที่ประมาณ 736 ตร.ม.

- 05313-4 (4) ปรับปรุงสะพานทางเดินริมคลอง ค.ส.ล. เลียบคลองจรเข้ขบ
ฝั่งตะวันออก จากซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 2
ถึงท้ายซอยกาญจนาภิเษก 28 7,734,000 บาท
- สร้างเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.18x0.18x8 ม.
ระยะห่าง 3 ม. จำนวน 260 แห่ง
 - สร้างเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.15x0.15x6 ม.
ระยะห่าง 3 ม. จำนวน 41 แห่ง
 - สร้างคาน ค.ส.ล. ขนาด 0.25x0.25x1.40 ม.
ระยะห่าง 3 ม. จำนวน 301 แห่ง
 - สร้างพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 1.40 ม.
ยาวประมาณ 900 ม.
 - สร้างราวสะพานเหล็กขนาด 2.90x0.80 ม. จำนวน 300 แห่ง
- 05313-5 (5) ปรับปรุงซอยหมู่บ้านบลูลาภูน จากคลองตาพอน
ถึงทางคู่ขนานถนนกาญจนาภิเษก 23,252,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม.ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 1,244 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม.พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนท.-05, มนท.-01
จำนวน 114 บ่อ
 - สร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ บพ. 80/49 จำนวน 2 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นฐานปรับระดับหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,400 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 7 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01, 02, 03
เนื้อที่ประมาณ 4,592 ตร.ม.
 - สร้างรางวีค.ส.ล.สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 1,288 ม.
 - สร้างไหล่ทางค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01,-02,-03
เนื้อที่ประมาณ 1,168 ตร.ม.
 - ซ่อมแซมเชิงลาดสะพานแนวขุดวางท่อระบายน้ำด้วยพื้น
ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.70 ม.
เนื้อที่ประมาณ 64 ตร.ม.
 - ซ่อมแซมผิวทางเชิงลาดสะพานแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 10 ซม.
รวมงานแตกโค้ต เนื้อที่ประมาณ 96 ตร.ม.

สำนักงานเขตคันนายาว

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	44,541,000		44,541,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	44,541,000	-	44,541,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	44,541,000 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	- บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		- บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท	
(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	42,507,000		42,507,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,034,000		2,034,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	44,541,000		44,541,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
	-	-	-
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
	-	-	-
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
	-	-	-
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร								-
งบดำเนินการ								-
งบลงทุน					44,541,000			44,541,000
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น								-
รวมงบประมาณ	-	-	-	-	44,541,000	-	-	44,541,000

สำนักงานเขตคันนายาว

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 44,541,000 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้ "

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	งบประมาณปี 2566
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	42,507,000
เงินงบประมาณ	บาท	42,507,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการ
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำ
ผิวดิน ผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ
ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและ
ขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	งบประมาณปี 2566
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	6,640
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,034,000
เงินงบประมาณ	บาท	2,034,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

สำนักงานเขตคันนายาว

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	44,541,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	42,507,000 บาท
งบลงทุน	42,507,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,507,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,507,000 บาท
05399-2 (1) ปรับปรุงถนนเลียบริมคลองลำเกร็ด (ช่วงที่ 2)	11,021,000 บาท
จากบ้านเลขที่ 55/1 ถึงท้ายซอยรามอินทรา 99	
- ทูบรื้อกำแพงกันดินชั่วคราวเดิมออก พร้อมขนย้ายไปทิ้ง	
ยาวประมาณ 155 ม.	
- ทูบรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมออก พร้อมขนย้ายไปทิ้ง	
เนื้อที่ประมาณ 1,400 ตร.ม.	
- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มทก.-17 แบบที่ 4	
พร้อมแผ่นกันดิน ยาวประมาณ 400 ม.	
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มทก.-02	
หนา 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.	
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03	
หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 5 ม.	
เนื้อที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.	
05399-3 (2) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 58 แยก 3 และซอยแยก 3 - 8	15,012,000 บาท
- ทูบรื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
รวมฝารางวี ค.ส.ล. พร้อมขนย้ายไปทิ้ง	
จำนวน 144 บ่อ	

- ทูบร้อยขอบบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
รวมฝารางวี ค.ส.ล. พร้อมขนย้ายไปทิ้ง
จำนวน 144 บ่อ
- ทูบร้อยรางวี ค.ส.ล. เดิม หนา 0.20 ม. พร้อมขนย้ายไปทิ้ง
ยาวประมาณ 1,300 ม.
- ทูบร้อยไหล่ทาง ค.ส.ล. และสิ่งก่อสร้างเดิมออก
พร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,437 ตร.ม.
- สร้างขอบบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มนก.-05
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1
จำนวน 144 บ่อ
- สร้างขอบบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนก.-01
ฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1
จำนวน 144 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01
สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ยาวประมาณ 1,300 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03
หนา 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,437 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มทก.-04
กว้างประมาณ 5 ม.
TACK COAT พร้อม Wearing Course
หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 4,130 ตร.ม.
- ขุดลอกผิวทาง และสิ่งก่อสร้างเดิมออก พร้อมขนย้ายไปทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 444 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ตามแบบ มนก.-05
ชนิดปากกระฉัง (ท่อชั้น 2) ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ยาวประมาณ 68 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มนก.-05
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1
จำนวน 6 บ่อ
- สร้างท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 21 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนก.-01
ฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1
จำนวน 6 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มทก.-02
หนา 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 425 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03
หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 ม. เนื้อที่ประมาณ 289 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03
หนา 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01
สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ยาวประมาณ 132 ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ตามแบบ บพ.80/49
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 1 แห่ง
- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มทก.-17 แบบที่ 4
พร้อมแผ่นกันดิน ยาวประมาณ 15 ม.

05399-4	(3) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 79/1 จากปากซอย ถึงคลองลำเกร็ด	4,898,000 บาท
	- ขุดลอกผิวทาง และสิ่งก่อสร้างเดิมออก พร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 3,940 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มทก.-02 หนา 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,940 ตร.ม.	

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มทก.-04

PRIME COAT และ TACK COAT หนา 0.10 ม.

เนื้อที่ประมาณ 3,152 ตร.ม.

05399-6 (4) ปรับปรุงซอยแยกถนนประเสริฐมนูกิจฝั่งเหนือ

จากปากซอย ถึงสุดระยะที่กำหนดให้

4,590,000 บาท

- ขุดลอกผิวทาง และสิ่งก่อสร้างเดิมออก พร้อมขนย้ายไปทิ้ง

เนื้อที่ประมาณ 1,080 ตร.ม.

- สร้างท่อระบายน้ำ ตามแบบ มนท.-05

ชนิดปากกระชัง (ท่อชั้น 2) ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.

ยาวประมาณ 165 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มนท.-05

ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.

ฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนท.-01 แบบที่ 1

จำนวน 14 บ่อ

- สร้างท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.

ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 49 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนท.-01

ฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนท.-01 แบบที่ 1

จำนวน 14 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มทก.-02

หนา 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,040 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03

หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 ม. เนื้อที่ประมาณ 700 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03

หนา 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 170 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มนท.-01

สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ยาวประมาณ 320 ม.

05399-7 (5) ปรับปรุงซอยแยกถนนประเสริฐมนูกิจฝั่งใต้

จากปากซอย ถึงลำรางแคราย

6,986,000 บาท

- ขุดลอกผิวทาง และสิ่งก่อสร้างเดิมออก พร้อมขนย้ายไปทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 980 ตร.ม.

- สร้างท่อระบายน้ำ ตามแบบ มนก.-05

ชนิดปากกระชัง (ท่อชั้น 2) ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.

ยาวประมาณ 128 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มนก.-05

ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.

ฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1

จำนวน 12 บ่อ

- สร้างท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.

ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 42 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนก.-01

ฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1

จำนวน 12 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มทก.-02

หนา 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 950 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03

หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 ม. เนื้อที่ประมาณ 547 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03

หนา 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 240 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01

สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ยาวประมาณ 240 ม.

- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ตามแบบ บพ.80/49

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 1 แห่ง

- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มทก.-17 แบบที่ 4

พร้อมแผ่นกันดิน ยาวประมาณ 150 ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,034,000 บาท
งบลงทุน	2,034,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,034,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,034,000 บาท
05399-1 (1) ขุดลอกลำรางแยกคลองหลวงวิจิตร	
จากแยกคลองหลวงวิจิตร ถึงหมู่บ้านปฐวิกรณ์	921,000 บาท
- ขุดลอกลำราง กว้างประมาณ 3 - 5 ม. ยาวประมาณ 613 ม.	
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม.	
ปริมาณดินประมาณ 2,940 ลบ.ม. ระดับขุดลอก -2 ม. รทก.	
ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงใส่เรือ แล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง	
จำนวน 2,940 ลบ.ม.	
05399-2 (2) ขุดลอกลำรางแยกปลายคลองลำเกร็ด	
จากแยกคลองลำเกร็ด ถึงสุดระยะ	1,113,000 บาท
- ขุดลอกลำราง กว้างประมาณ 5 - 6 ม. ยาวประมาณ 561 ม.	
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม.	
ปริมาณดินประมาณ 3,700 ลบ.ม. ระดับขุดลอก -2 ม. รทก.	
ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงใส่เรือ แล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง	
จำนวน 3,700 ลบ.ม.	

สำนักงานเขตสะพานสูง

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาด โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	47,051,000		47,051,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	47,051,000	-	47,051,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	47,051,000 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	- บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		- บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท	
(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	47,051,000	-	47,051,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	47,051,000	-	47,051,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
	-	-	-
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
	-	-	-
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
	-	-	-
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร								-
งบดำเนินงาน								-
งบลงทุน					47,051,000			47,051,000
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น								-
รวมงบประมาณ	-	-	-	-	47,051,000	-	-	47,051,000

สำนักงานเขตสะพานสูง

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 47,051,000 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ซ่อมแซมผิวจราจรทางเท้า	ครั้ง	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	47,051,000
เงินงบประมาณ	บาท	47,051,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

สำนักงานเขตสะพานสูง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	47,051,000 บาท
----------------------	----------------

งบลงทุน	47,051,000 บาท
---------	----------------

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,051,000 บาท
-----------------------------------	----------------

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,051,000 บาท
--------------------------	----------------

05313-3	(1) ปรับปรุงซอยราษฎร์พัฒนา 15	23,589,000 บาท
---------	-------------------------------	----------------

(จากปากซอยราษฎร์พัฒนา 15 แยก 1 ถึงจุดสิ้นสุดทางสาธารณประโยชน์)

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 1,705 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 155 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 775 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,550 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 6,510 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 7 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 6,510 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 930 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
กว้างประมาณ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 930 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 2 บ่อ

05313-4 (2) ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 48

23,462,000 บาท

(จากซอยรามคำแหง 118 แยก 67 ถึงซอยรามคำแหง 118 แยก 46-17)

- รื้อผิวทางเดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 8,600 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 1,120 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 611 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 114 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 60 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 773 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,546 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 6,880 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 8 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 6,880 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,720 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
กว้างประมาณ 1 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,720 ตร.ม.

สำนักงานเขตคลองสามวา

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	172,333,000		172,333,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	172,333,000	-	172,333,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	172,333,000	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	136,904,000	-	136,904,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	35,429,000	-	35,429,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	172,333,000	-	172,333,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
	-	-	-
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
	-	-	-
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
	-	-	-
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร								-
งบดำเนินงาน								-
งบลงทุน					172,333,000			172,333,000
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น								-
รวมงบประมาณ	-	-	-	-	172,333,000	-	-	172,333,000

สำนักงานเขตคลองสามวา

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 172,333,000 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ซ่อมผิวจราจรทางเท้า	ครั้ง	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	136,904,000
เงินงบประมาณ	บาท	136,904,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บ้านเรือน น้ำป่ล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำ
จากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบ ท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ
ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	138,930
รวมทั้งสิ้น	บาท	35,429,000
เงินงบประมาณ	บาท	35,429,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	

สำนักงานเขตคลองสามวา

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	172,333,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	136,904,000 บาท
งบลงทุน	136,904,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,904,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,904,000 บาท

05313-1 (1) ปรับปรุงถนนราษฎรนิมิต 87,492,000 บาท

- รื้อผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม เนื้อที่ประมาณ 13,668 ตร.ม.
- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 22,765 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 2,086 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.20 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมขอบและฝารางวี
แบบที่ 1 จำนวน 192 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 2 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 1,264 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01
พร้อมขอบและฝารางวี แบบที่ 1 จำนวน 192 บ่อ
- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มทก.-17 แบบที่ 3
ยาวประมาณ 1,920 ม.
- สร้างรองพื้นทางไหล่ทาง (SUBBASE COURSE) ลูกตั้ง
บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.80 ม. ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 5,000 ตร.ม.
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
กว้างประมาณ 7-9 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 18,572 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 7-9 ม.
หรือตามสภาพ หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01
เนื้อที่ประมาณ 18,572 ตร.ม.

- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างประมาณ 1.50-3.00 ม. หรือ ตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 5,138 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างข้างละประมาณ 1.50-3.00 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 5,138 ตร.ม.
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) ได้รางวีหินคลุก บดอัดแน่น กว้าง 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,006 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 4,044 ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ บพ.120/49 จำนวน 2 บ่อ

05313-2 (2) ปรับปรุงซอยประชาร่วมใจ 5

15,280,000 บาท

- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 3,520 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 250 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมขอบและฝารางวี แบบที่ 1 จำนวน 24 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 250 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมขอบและฝารางวี แบบที่ 1 จำนวน 24 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 282 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนท.-01 พร้อมขอบและฝารางวี แบบที่ 1 จำนวน 48 บ่อ
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น กว้างประมาณ 5.50 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,950 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 5.50 ม.
หรือตามสภาพ หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,950 ตร.ม.
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น
กว้างประมาณ 0.75 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 790 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างข้างละประมาณ 0.75 ม.
หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01
เนื้อที่ประมาณ 790 ตร.ม.
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) ได้รางวีหินคลุก
บดอัดแน่น กว้าง 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 480 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 960 ม.

05313-3 (3) ปรับปรุงขอยเจริญพัฒนา 11

17,941,000 บาท

- รื้อผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม เนื้อที่ประมาณ 3,500 ตร.ม.
- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 3,119 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.00 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 639 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมขอบ
และฝารางวี แบบที่ 1 จำนวน 60 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 240 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01
พร้อมขอบและฝารางวี แบบที่ 1 จำนวน 60 บ่อ
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
กว้างประมาณ 4.00 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย
0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,736 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม.
หรือตามสภาพ หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,736 ตร.ม.

- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างประมาณ 0.50 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 662 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างข้างละประมาณ 0.50 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 662 ตร.ม.
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) ไตรางวีหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 619 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 ยาวประมาณ 1,238 ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 1 บ่อ

05313-4 (4) ปรับปรุงซอยประชาร่วมใจ 57 จากถนนประชาร่วมใจ

ถึงลำรางสาธารณะ

14,727,000 บาท

- รื้อผิวทางเดิม เนื้อที่ประมาณ 10,500 ตร.ม.
- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 10,500 ตร.ม.
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น กว้างประมาณ 5.00 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 8,750 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 5.00 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 8,750 ตร.ม.
- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างประมาณ 0.50 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,750 ตร.ม.
- PRIME COAT 1,750 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างข้างละประมาณ 0.50 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.05 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,750 ตร.ม.

05313-5	(5) ปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 54	1,464,000 บาท
	- รื้อผิวทางเดิม เนื้อที่ประมาณ 1,000 ตร.ม.	
	- ปรับพื้นฐานเดิมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 1,000 ตร.ม.	
	- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น กว้างประมาณ 5.00 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 835 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 5.00 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 835 ตร.ม.	
	- สร้างพื้นทาง (BASE COURSE) ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างประมาณ 0.50 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 165 ตร.ม.	
	- PRIME COAT 165 ตร.ม.	
	- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างข้างละประมาณ 0.50 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.05 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 165 ตร.ม.	
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		35,429,000 บาท
งบลงทุน		35,429,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		35,429,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		35,429,000 บาท
05314-1	(1) ขุดลอกลำรางตาเขย	3,559,000 บาท
	- ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง กว้างประมาณ 4-8 เมตร ยาวประมาณ 2,085 เมตร ขุดลอกเฉลี่ย 1.20 เมตร จากระดับท้องคลองถึงระดับขุดลอก (หักค่ามูลดิน 10 บาท เป็นค่าตอบแทนการขุดดินแล้ว) ปริมาณดินขุด 12,130 ลบ.ม.	
05314-2	(2) ขุดลอกคลองหนึ่งตะวันตก	4,330,000 บาท
	- ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง กว้างประมาณ 7-12 เมตร ยาวประมาณ 3,000 เมตร ขุดลอกเฉลี่ย 0.80 เมตร จากระดับท้องคลองถึงระดับขุดลอก (หักค่ามูลดิน 10 บาท เป็นค่าตอบแทนการขุดดินแล้ว) ปริมาณดินขุด 14,280 ลบ.ม.	

05314-3	(3) ขุดลอกคลองสองตะวันตก - ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง กว้างประมาณ 10-18 เมตร ยาวประมาณ 5,310 เมตร ขุดลอกเฉลี่ย 0.80 เมตร จากระดับท้องคลองถึงระดับขุดลอก (หักค่ามูลดิน 10 บาท เป็นค่าตอบแทนการขุดดินแล้ว) ปริมาณดินขุด 33,560 ลบ.ม.	9,832,000 บาท
05314-4	(4) ขุดลอกคลองก๊อบหมู - ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง กว้างประมาณ 6-12 เมตร ยาวประมาณ 2,880 เมตร ขุดลอกเฉลี่ย 0.60 เมตร จากระดับท้องคลองถึงระดับขุดลอก (หักค่ามูลดิน 10 บาท เป็นค่าตอบแทนการขุดดินแล้ว) ปริมาณดินขุด 9,675 ลบ.ม.	2,925,000 บาท
05314-5	(5) ขุดลอกคลองลำกะโหลก - ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง กว้างประมาณ 6-12 เมตร ยาวประมาณ 2,420 เมตร ขุดลอกเฉลี่ย 1.00 เมตร จากระดับท้องคลองถึงระดับขุดลอก (หักค่ามูลดิน 10 บาท เป็นค่าตอบแทนการขุดดินแล้ว) ปริมาณดินขุด 12,705 ลบ.ม.	3,875,000 บาท
05314-6	(6) ขุดลอกคลองฝักกะเจด - ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง กว้างประมาณ 8-16 เมตร ยาวประมาณ 2,400 เมตร ขุดลอกเฉลี่ย 1.10 เมตร จากระดับท้องคลองถึงระดับขุดลอก (หักค่ามูลดิน 10 บาท เป็นค่าตอบแทนการขุดดินแล้ว) ปริมาณดินขุด 12,520 ลบ.ม.	3,686,000 บาท
05314-7	(7) ขุดลอกคลองบึงทรายกองดิน - ขุดโดยเครื่องจักรทิ้งข้างตลิ่ง กว้างประมาณ 10-16 เมตร ยาวประมาณ 3,350 เมตร ขุดลอกเฉลี่ย 1.25 เมตร จากระดับท้องคลองถึงระดับขุดลอก (หักค่ามูลดิน 10 บาท เป็นค่าตอบแทนการขุดดินแล้ว) ปริมาณดินขุด 28,800 ลบ.ม.	2,575,000 บาท

05314-8	(8) ขุดลอกลำรางชาฟารี	689,000 บาท
	- ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง กว้างประมาณ 4-8 เมตร ยาวประมาณ 1,385 เมตร ขุดลอกเฉลี่ย 0.55 เมตร จากระดับท้องคลองถึงระดับขุดลอก (หักค่ามูลดิน 10 บาท เป็นค่าตอบแทนการขุดดินแล้ว) ปริมาณดินขุด 2,300 ลบ.ม.	
05314-9	(9) ขุดลอกลำรางตาจันทร์	464,000 บาท
	- ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง กว้างประมาณ 4-6 เมตร ยาวประมาณ 1,055 เมตร ขุดลอกเฉลี่ย 0.80 เมตร จากระดับท้องคลองถึงระดับขุดลอก (หักค่ามูลดิน 10 บาท เป็นค่าตอบแทนการขุดดินแล้ว) ปริมาณดินขุด 1,520 ลบ.ม.	
05314-10	(10) ขุดลอกลำรางไทยเฮอร์วีน	3,494,000 บาท
	- ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง กว้างประมาณ 5-13 เมตร ยาวประมาณ 4,670 เมตร ขุดลอกเฉลี่ย 0.70 เมตร จากระดับท้องคลองถึงระดับขุดลอก (หักค่ามูลดิน 10 บาท เป็นค่าตอบแทนการขุดดินแล้ว) ปริมาณดินขุด 11,440 ลบ.ม.	

สำนักงานเขตบางเขน
งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	228,281,000		228,281,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	228,281,000	-	228,281,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	228,281,000		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-		บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
(บาท)			

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	203,495,000		203,495,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	24,786,000		24,786,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	228,281,000	-	228,281,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม			

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร								-
งบดำเนินงาน								-
งบลงทุน					228,281,000			228,281,000
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น								-
รวมงบประมาณ	-	-	-	-	228,281,000	-	-	228,281,000

สำนักงานเขตบางเขน

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 228,281,000 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้"

กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงผิวจราจรและไหล่ทาง, สร้างท่อระบายน้ำ, บ่อพักท่อระบายน้ำ, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ,
บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	15
รวมทั้งสิ้น	บาท	203,495,000
เงินงบประมาณ	บาท	203,495,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำป่ายทั้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทั้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง ก่อสร้างเขื่อน, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	101,074
รวมทั้งสิ้น	บาท	24,786,000
เงินงบประมาณ	บาท	24,786,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

สำนักงานเขตบางเขน

งบประมาณตามโครงสร้างงาน 228,281,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม 203,495,000 บาท

งบลงทุน 203,495,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 203,495,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 203,495,000 บาท

05313-1 (1) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 39

จากถนนรามอินทรา ถึงสุดระยะที่กำหนด 40,401,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ

มทก.-05 สองฝั่ง ยาวประมาณ 2,308 ม.

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มทก.-05 สองฝั่ง

ยาวประมาณ 37 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มทก.-05

พร้อมฝาบ่อพักรางวีแบบที่ 1 จำนวน 163 บ่อ

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มทก.-05

พร้อมฝาบ่อพักกลม จำนวน 4 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-02

เนื้อที่ประมาณ 8,625 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม.

กว้างประมาณ 7 ม. หรือตามสภาพ

ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 8,625 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม.

ตามแบบ มทก.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุก

บดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ

มทก.-01 ยาวประมาณ 2,268 ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,215 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตู ท่อขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบเลขที่ บพ.80/49
จำนวน 4 บ่อ
- สร้างบ่อพักพร้อมประตู ท่อขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบเลขที่
บพ.100/49 จำนวน 1 บ่อ
- ก่อสร้าง BOX CULVERT ตามแบบ
ขบข. 53/2565 จำนวน 1 แห่ง

05313-2	(2) ก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ		
	ท้ายซอยรามอินทรา 21	8,576,000	บาท
	- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ		
	จำนวน 1 แห่ง		
	- งานทุบรื้อถนนเดิม 1 แห่ง		
	- งานฐานราก 1 แห่ง		
	- งานผนัง คาน และฝาบ่อสูบน้ำ 1 บ่อ		
	- งานท่อส่งน้ำและ FLAP VALVE 1 แห่ง		
	- งานตู้ไฟฟ้าและระบบสายไฟฟ้า 1 แห่ง		
	- จัดหาและติดตั้งชุดควบคุมเครื่อง		
	สูบน้ำระยะไกล (ระบบ SCADA) 1 แห่ง		
	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ		
	SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP		
	ขนาด 0.10 ลบ.ม. 2 ชุด		
	- ก่อสร้างบ่อทิ้งน้ำ 2 บ่อ		
	- จัดหาและติดตั้ง FLAP GATE		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
	จำนวน 1 แห่ง		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า		
	ศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05		
	สองฝั่ง ยาวประมาณ 20 ม.		

- ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม.
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม.
- สร้างรางระบายน้ำยาวประมาณ 20 ม.

05313-3 (3) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 19

จากถนนรามอินทรา ถึงบ้านเลขที่ 55/1

10,639,000 บาท

- ขุดรื้อไหล่ทางดินเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 1,420 ตร.ม.
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ
ขบข.60/2566 ฝาเหล็กกลม ตามแบบ
มทก.-05 จำนวน 112 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 4,620 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.10 ม.
กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ
มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 4,620 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หน้า 0.20 ม. ตามแบบ
มทก.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-01
ยาวประมาณ 1,540 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 771 ตร.ม.

05313-4 (4) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 21 แยก 1

2,293,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มทก.-05 ยาวประมาณ 88 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มทก.-05 พร้อมบ่อพักฝารางวี
แบบที่ 1 จำนวน 7 บ่อ

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักตามแบบ มนก.-01 และฝารางวิเบบที่ 1 จำนวน 7 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 384 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 384 ตร.ม.
- สร้างรางวิ ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-01 ยาวประมาณ 190 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 96 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตู ท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ เลขที่ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ

05313-5 (5) ปรับปรุงขอยรามอินทรา 65 จากบ้านเลขที่ 1

ถึงระยะที่กำหนด

15,245,000 บาท

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขบข.62/2566 ฝาเหล็กกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 164 บ่อ
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม. กว้างประมาณ 4-8 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 8,398 ตร.ม.
- สร้างรางวิ ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-01 ยาวประมาณ 2,380 ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย
0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,195 ตร.ม.

05313-6	(6) ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 22-1 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 365 ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนท.-05 สองฝั่ง ยาวประมาณ 306 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 จำนวน 23 บ่อ - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักกลม ตามแบบ มนท.-05 จำนวน 22 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มนท.-01 และฝารางวีแบบที่ 1 จำนวน 45 แห่ง - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 3,990 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. กว้างประมาณ 4-6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,990 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุก บดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-01 ยาวประมาณ 1,467 ม.	17,472,000	บาท
---------	---	------------	-----

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 720 ตร.ม.

05313-7 (7) ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 20

และซอยเชื่อมแยก 18 และแยก 22

15,579,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 724 ม.
- สร้างบ่อบำบัดท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อบำบัดรางวี
แบบที่ 1 จำนวน 88 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมบ่อบำบัดตามแบบ มนท.-01 และฝารางวี
แบบที่ 1 จำนวน 18 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 2,500 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,500 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม.
ตามแบบ มนท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ
มทก.-01 ยาวประมาณ 1,240 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 620 ตร.ม.

05313-8	(8) ปรับปรุงถนนภายในเคหะชุมชนรามอินทรา - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 1,149 ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 166 ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 357 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 จำนวน 23 บ่อ - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 จำนวน 22 บ่อ - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 จำนวน 26 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มนท.-01 และฝารางวีแบบที่ 1 จำนวน 120 แห่ง - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก พร้อมบด อัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 13,018 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 13,018 ตร.ม.	42,751,000	บาท
---------	--	------------	-----

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม.
ตามแบบ มนก.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ
มทก.-01 ยาวประมาณ 3,524 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หน้าเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,792 ตร.ม.

05313-9 (9) ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 4 5,993,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 256 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
แบบที่ 1 จำนวน 19 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมบ่อพักตามแบบ มนก.-01 และฝารางวี
แบบที่ 1 จำนวน 19 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น
หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 1,100 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,100 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม.
ตามแบบ มนก.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ
มทก.-01 ยาวประมาณ 512 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หน้าเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 264 ตร.ม.

05313-10 (10) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 3

(หมู่บ้านเอียร์สวอน แยก 1 ช่วงปลาย)

11,000,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ

มบก.-05 ยาวประมาณ 330 ม.

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มบก.-05 สองฝั่ง

ยาวประมาณ 97 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มบก.-05

พร้อมฝาบ่อพักรางวีแบบที่ 1 จำนวน 23 บ่อ

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มบก.-05

พร้อมฝาบ่อพักรางวีแบบที่ 1 จำนวน 7 บ่อ

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.

พร้อมบ่อพักตามแบบ มบก.-01 และฝารางวี

แบบที่ 1 จำนวน 30 แห่ง

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02

เนื้อที่ประมาณ 2,310 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม.

กว้างประมาณ 6-8 ม. หรือตามสภาพ

ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,310 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม.

ตามแบบ มบก.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุก

บดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ

มทก.-01 ยาวประมาณ 674 ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.

พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น

หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 337 ตร.ม.

- ก่อสร้าง BOX CULVERT ตามแบบ

ขบข. 21/2566 จำนวน 1 แห่ง

05313-11	(11) ปรับปรุงซอยคุณพ่อลบ นาคอุไร	6,814,000	บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 254 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 จำนวน 20 บ่อ		
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักตามแบบ มนท.-01 และฝารางวี แบบที่ 1 จำนวน 20 แห่ง		
	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,490 ตร.ม.		
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,490 ตร.ม.		
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุก บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-01 ยาวประมาณ 508 ม.		
	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 274 ตร.ม.		
	- สร้างบ่อพักพร้อมประตู ท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ เลขที่ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ		
05313-12	(12) ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 23	11,264,000	บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 232 ม.		

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 232 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
แบบที่ 1 จำนวน 17 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.
ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
แบบที่ 1 จำนวน 17 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมบ่อพักตามแบบ มนก.-01
และฝารางวี แบบที่ 1 จำนวน 34 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 1,975 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,975 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนก.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ
มทก.-01 ยาวประมาณ 950 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 485 ตร.ม.

05313-13 (13) ปรับปรุงซอยเทพารักษ์ 46

6,928,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 252 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
แบบที่ 1 จำนวน 18 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมบ่อพักตามแบบ มนก.-01 และฝารางวี
แบบที่ 1 จำนวน 18 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 1,820 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,820 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนก.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ
มทก.-01 ยาวประมาณ 486 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 267 ตร.ม.

05313-14	(14) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 27	2,544,000	บาท
	- งานขุดลอกผิวทางแอสฟัลต์เดิม หนาประมาณ 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 85 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 จำนวน 6 บ่อ		

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมบ่อพักตามแบบ มนก.-01 และฝารางวี
แบบที่ 1 จำนวน 6 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 705 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
กว้างประมาณ 8 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 705 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนก.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ
มทก.-01 ยาวประมาณ 162 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 85 ตร.ม.

05313-19 (15) ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 12 5,996,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 273 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
แบบที่ 1 จำนวน 21 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมบ่อพักตามแบบ มนก.-01 และฝารางวี
แบบที่ 1 จำนวน 21 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 1,011 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม.

กว้างประมาณ 3-5 ม. หรือตามสภาพ

ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,011 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม.

ตามแบบ มนท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุก

บดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ

มทก.-01 ยาวประมาณ 548 ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.

พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น

หน้าเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 285 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	24,786,000	บาท
งบลงทุน	24,786,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,786,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,786,000	บาท
05314-1 (1) ขุดลอกลำรางแยกคลองลำไผ่	182,000	บาท
- ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 5 ม.		
หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 180 ม.		
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม.		
ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก.		
ปริมาณดินประมาณ 750 ลบ.ม.		
05314-2 (2) ขุดลอกลำรางแยกคลองแพรเขียว		
(ข้างโรงงานทอซีซีเอ็ม)	670,000	บาท
- ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 5 ม.		
หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 900 ม.		
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม.		
ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก.		
ปริมาณดินประมาณ 2,700 ลบ.ม.		
05314-3 (3) ขุดลอกลำรางหมู่บ้านเพชรสยาม	344,000	บาท
- ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 6-10 ม.		
หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 178 ม.		
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม.		
ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก.		
ปริมาณดินประมาณ 1,420 ลบ.ม.		

05314-4	(4) ขุดลอกคลองหนองบัวมน - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 8-10 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 2,270 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 14,709 ลบ.ม.	3,571,000	บาท
05314-5	(5) ขุดลอกลำรางข้างหมู่บ้านไปรษณีย์นิเวศน์ - ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 2-6 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 1,700 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 4,635 ลบ.ม.	1,125,000	บาท
05314-6	(6) ขุดลอกคลองบัว - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 8 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 3,980 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 19,900 ลบ.ม.	4,891,000	บาท
05314-7	(7) ขุดลอกคลองกุ่มแดง - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 1,800 ม.	1,777,000	บาท

	ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 7,200 ลบ.ม.		
05314-8	(8) ขุดลอกลำรางทะเลาย (ลำรางแยกคลองหกขุด) - ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 1,098 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 2,560 ลบ.ม.	666,000	บาท
05314-9	(9) ขุดลอกคลองหนองกง - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 9 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 1,500 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 9,000 ลบ.ม.	2,184,000	บาท
05314-10	(10) ขุดลอกคลองรางอ้อ-รางแก้ว จากถนนพหลโยธิน ถึงซอยรามอินทรา 5 - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 1,930 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม.	1,874,000	บาท

ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก.

ปริมาณดินประมาณ 7,720 ลบ.ม.

05314-11 (11) ขุดลอกคลองบึงพระยาสุเรนทร์ 4,293,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 12 ม.

หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 1,750 ม.

ลึกจากระดับท้องคลองเดิม

ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม.

ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก.

ปริมาณดินประมาณ 17,500 ลบ.ม.

05314-12 (12) ขุดลอกคลองแยกคลองกะเณศ 1 1,438,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6 ม.

หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 1,420 ม.

ลึกจากระดับท้องคลองเดิม

ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม.

ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก.

ปริมาณดินประมาณ 5,680 ลบ.ม.

05314-13 (13) ขุดลอกคลองแยกคลองบัวมน 1,335,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 7 ม.

หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 1,100 ม.

ลึกจากระดับท้องคลองเดิม

ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม.

ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก.

ปริมาณดินประมาณ 5,500 ลบ.ม.

05314-14 (14) ขุดลอกลำรางข้างหมู่บ้านทองสถิตย์

436,000 บาท

- ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 8 ม.

หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 240 ม.

ลึกจากระดับท้องคลองเดิม

ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม.

ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก.

ปริมาณดินประมาณ 1,800 ลบ.ม.

สำนักงานเขตดอนเมือง
งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	100,868,000		100,868,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	100,868,000	-	100,868,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน

100,868,000 บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

- บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์

- บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

- บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขต			
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	95,748,000		95,748,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,120,000		5,120,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	100,868,000	-	100,868,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม			

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร								-
งบดำเนินงาน								-
งบลงทุน					100,868,000			100,868,000
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น								-
รวมงบประมาณ	-	-	-	-	100,868,000	-	-	100,868,000

สำนักงานเขตดอนเมือง

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 100,868,000 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	95,748,000
เงินงบประมาณ	บาท	95,748,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : "เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำป่ล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ล่อยทิ้งจากแหล่งอื่นๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือนร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ"

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลองสูบน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	16,735
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,120,000
เงินงบประมาณ	บาท	5,120,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

สำนักงานเขตดอนเมือง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	100,868,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	95,748,000 บาท
งบลงทุน	95,748,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,748,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,748,000 บาท

05313-1 (1) ปรับปรุงถนนข้างอากาศอุทิศ จากสะพาน

ข้ามคลองเปรมประชากรถึงแยกศิริสุข	53,825,000 บาท
- ขุดรื้อท่อระบายน้ำ และบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 1,200 ม.	
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 1,093 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝในผิวจราจร ตามแบบ มนท.-05 จำนวน 108 บ่อ	
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 112 บ่อ	
- เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาวประมาณ 7 ม. ตามแบบ มนท.-05 จำนวน 8 บ่อ	
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกใต้รางวีบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,050 ตร.ม.	
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 2,100 ม.	
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,400 ตร.ม.	
- สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 6.80-7 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 8,170 ตร.ม.	

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมหินคลุก
บดอัดแน่น หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29
เนื้อที่ประมาณ 5,262 ตร.ม.
- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฟฟ้า
ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที ระยะสูบส่ง 4 ม. 2 เครื่อง
(ตามรายละเอียดประกอบรายการ) จำนวน 1 แห่ง
ตามแบบเลขที่ ขตม. 24/66

05313-2	(2) ปรับปรุงซอยวัดเวฬุวนาราม 30 แยก 1 ถึงแยก 8	12,542,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 429 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 62 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 343 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 62 บ่อ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกใต้รางวิบอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 413 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 827 ม. - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,586 ตร.ม. - สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 5.40 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,586 ตร.ม. - สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 599 ตร.ม. - สร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 599 ตร.ม.	
	ตามแบบเลขที่ ขตม. 3/66	

05313-3	(3) ปรับปรุงถนนเขตเทศบาล ตั้งแต่แยกหน้าสำนักงานเขต ดอนเมืองถึงศูนย์กิมสาย 1	29,381,000 บาท
	- ขุดรื้อพื้นทางเดิม พร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 1,706 ตร.ม.	
	- ใส่ผิวแอสฟัลต์เดิม เนื้อที่ประมาณ 29,187 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. พร้อม Prime Coat ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 29,187 ตร.ม.	
	- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาในผิวจราจร ตามแบบ ขดม.20/65 จำนวน 200 บ่อ	
	- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 55 บ่อ	
	- เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาในผิวจราจร ตามแบบ ขดม.20/65 จำนวน 153 บ่อ	
	- เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 91 บ่อ	
	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกใต้รางวิบอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,643 ตร.ม.	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 3,286 ม.	
	- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. พร้อม Prime Coat ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,990 ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ขดม. 23/66	

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,120,000 บาท
งบลงทุน	5,120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,120,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,120,000 บาท
05314-1 (1) ขุดลอกลำรางคูนายกิมสาย 3 (คูข้างถนนสรงประภา) จากวัดพุทธสยาม (วัดสีกัน) ถึงคลองเปรมประชากร - ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 5.5 ม. ยาวประมาณ 2,100 ม. ลึกจากระดับท้องลำรางเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 ม. ระดับขุดลอก -2.287 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 8,085 ลบ.ม.	2,460,000 บาท
05314-2 (2) ขุดลอกลำรางสาธารณะหน้าวัดพุทธสยาม (วัดสีกัน) จากคูนายกิมสาย 3 (คูข้างถนนสรงประภา) ถึงสุดระยะที่กำหนด - ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 7.50 ม. ยาวประมาณ 507 ม. ลึกจากระดับท้องลำรางเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก -2.159 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 1,901.25 ลบ.ม.	590,000 บาท
05314-3 (3) ขุดลอกลำรางเลียบริมโรงเรียนพหลโยธิน จากลำรางลาดเปิดถึงคลองเปรมประชากร - ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 3.5-8 ม. ยาวประมาณ 1,085 ม. ลึกจากระดับท้องลำรางเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -0.988 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 5,763.90 ลบ.ม.	1,758,000 บาท
05314-4 (4) ขุดลอกลำรางหมู่บ้านเทพประทาน จากสะพาน ค.ส.ล. ถึงสุดระยะที่กำหนด - ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 7.60-11.90 ม. ยาวประมาณ 75 ม. ลึกจากระดับท้องลำรางเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.50 ม. ระดับขุดลอก -1.086 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 984.38 ลบ.ม.	312,000 บาท

สำนักงานเขตจตุจักร
งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	47,681,000		47,681,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	47,681,000	-	47,681,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	47,681,000	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	30,934,000	-	30,934,000
งานงบประมาณโรงเรียน	16,747,000	-	16,747,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	47,681,000	-	47,681,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม			

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร								-
งบดำเนินการ								-
งบลงทุน					47,681,000			47,681,000
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น								-
รวมงบประมาณ	-	-	-	-	47,681,000	-	-	47,681,000

สำนักงานเขตจตุจักร

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 47,681,000 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจร

ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ,

บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	30,934,000
เงินงบประมาณ	บาท	30,934,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอนทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,747,000
เงินงบประมาณ	บาท	16,747,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	

สำนักงานเขตจตุจักร

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	47,681,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	30,934,000 บาท
งบลงทุน	30,934,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,934,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,934,000 บาท

05313-1	(1) ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 59 จากถนนงามวงศ์วาน ถึงคลองเปรมประชากร งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานรื้อพื้นทางเดิมและปรับระดับ พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 6,500 ตร.ม. - หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 6,500 ตร.ม. - สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 รวมทรายปรับระดับ 5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 7,400 ตร.ม. - ติดเส้นผิวจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก สะท้อนแสง) เนื้อที่ประมาณ 195 ตร.ม. งานท่อระบายน้ำ - สร้างบ่อพักน้ำในทางเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-02 จำนวน 32 บ่อ - สร้างบ่อพักน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 63 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 รวมทรายหยาบรองพื้น และทรายถมหลังท่อ ยาวประมาณ 750 ม. - เชื่อมท่อระบายน้ำระหว่างบ่อพักในผิวจราจรกับบ่อพัก ในทางเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 รวมทรายหยาบรองพื้นและทรายถมหลังท่อ ยาวประมาณ 256 ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 660 ม.	24,170,000 บาท
---------	--	----------------

	- ฝาปิดพักรางวีเหล็กหล่อ ตามแบบ มนก.-01 - จำนวน 63 ฝา - งานทางเท้า - สร้างคันหินและรางดิน (คันหินสูง 0.185 ม.) - หล่อในที่ ตามแบบ มทก.-05 ยาวประมาณ 520 ม. - สร้างช่องรับน้ำชนิดตะแกรงแนวตั้ง ตามแบบ มทก.-09 - จำนวน 32 ช่อง - ฝาปิดพักรางในทางเท้า ตามแบบ มนก.-04 - จำนวน 32 ฝา - ทราดยาบบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.05 ม. - ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 520 ตร.ม. - คอนกรีตเสริมเหล็ก WIRE MESH CDR4 หนา 0.10 ม. - เนื้อที่ประมาณ 520 ตร.ม. - กระเบื้องแบบที่ 1 ตามแบบ มทก.-16 เนื้อที่ประมาณ 520 ตร.ม. - สร้างทางลาด ตามแบบ มทก.-13 จำนวน 20 แห่ง	
05313-2	(2) ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 49/1 จากปากซอย ถึงสะพานข้ามคลองบางเขน	993,000 บาท
	- รื้อรางวี ค.ส.ล. เดิม ยาวประมาณ 100 ม. - หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.25 ม ตามแบบ มทก.-02 - เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.25 ม - ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 100 ม. - เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-01 - จำนวน 10 บ่อ - ฝาปิดพักรางวีเหล็กหล่อ ตามแบบ มนก.-01 - จำนวน 10 ฝา - สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-01 - รวมทรายปรับระดับ 5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.	
05313-3	(3) ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 24 จากปากซอยถึงท้ายซอยพหลโยธิน 24 แยก 1	1,779,000 บาท
	- รื้อรางวี ค.ส.ล. เดิม ยาวประมาณ 100 ม.	

	- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.20 ม. - ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 100 ม. - เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-01 - จำนวน 67 บ่อ - ฝาบ่อพักรางวีเหล็กหล่อ ตามแบบ มนก.-01 - จำนวน 67 ฝา - เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-03 - จำนวน 3 บ่อ - ฝาบ่อพักน้ำท่อระบายน้ำ ตามแบบ มนก.-03 - จำนวน 3 ฝา - รื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม. - สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 - รวมทรายปรับระดับ 5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.	
05313-3	(4) ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 26 จากปากซอยถึงท้ายซอยพหลโยธิน 26 แยก 3 - รื้อรางวี ค.ส.ล. เดิม ยาวประมาณ 200 ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.20 ม. - ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 200 ม. - เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-01 - จำนวน 80 บ่อ - ฝาบ่อพักรางวีเหล็กหล่อ ตามแบบ มนก.-01 - จำนวน 80 ฝา - รื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม. - สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 - รวมทรายปรับระดับ 5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.	2,155,000 บาท
05313-3	(5) ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 32 จากปากซอยถึงซอยวิภาวดีรังสิต 32 แยก 7 - รื้อรางวี ค.ส.ล. เดิม ยาวประมาณ 160 ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.20 ม. - ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 160 ม. - เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-01 - จำนวน 65 บ่อ	1,837,000 บาท

- ฝาบ่อพักรางวีเหล็กหล่อ ตามแบบ มนก.-01
จำนวน 65 ฝา
- เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ตามแบบ มนก.-03
จำนวน 4 บ่อ
- ฝาบ่อพักน้ำท่อระบายน้ำ ตามแบบ มนก.-03
จำนวน 4 ฝา
- รื้อถอนผิวทาง ค.ส.ล. เดิม เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม.
- สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01
รวมทรายปรับระดับ 5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม.

งานงบประมาณโรงเรียน		16,747,000 บาท
งบลงทุน		16,747,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,747,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,747,000 บาท
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมประชาชนเวศน์	8,262,000 บาท
	- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 7 ชั้น	
05304-1	(2) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านลาดพร้าว	2,395,000 บาท
	- ซ่อมท่อน้ำสกปรก อาคารเรียน 1,2 และ 3	
	- ต่อเติมขยายห้องนํ้านักเรียนชาย	
	- สร้างห้องนํ้าอนุบาลภายนอกอาคาร บริเวณด้านหลังอาคารเรียน 1	
	- ปรับปรุงห้องนํ้าใต้ซันพักบันได อาคารเรียน 1,2,3 และ 4	
05304-1	(3) ปรับปรุงโรงเรียนเสนานิคม	2,578,000 บาท
	- ปรับปรุงโรงอาหาร อาคารเรียน 5 และ 6	
	- ปรับปรุงระบบท่อนํ้าทั้งห้องนํ้านักเรียนอนุบาล	
	- ติดตั้งกันสาดกันฝน ทางเชื่อมอาคารเรียน 1 - 6	
	- ปรับปรุงพื้นทางเดินและหลังคาหน้าห้องนํ้าภายนอกอาคาร หลังอาคารเรียน 3	
	- ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ด้านหน้า และด้านข้างอาคารเรียน 3	
	- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น	
	- ซ่อมแซมระบบท่อนํ้าฝนอาคารเรียน และหลังคาคลุมสนาม	
	- ต่อเติมหลังคาโครงเหล็ก มุงหลังคา APVC	
	- ครุภัณฑ์ 1 รายการ	
05304-1	(4) ปรับปรุงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชพัสดุอุปถัมภ์)	3,160,000 บาท
	- สร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมสนาม พร้อมรางนํ้า	
	- ปรับปรุงห้องนํ้าภายในอาคารเรียน 2 และ 3	
	- ปรับปรุงห้องนํ้าภายนอกอาคารเรียน หลังอาคารเรียน 1,4 และบริเวณข้างโรงยิม	
	- ปรับปรุงกันสาดทางเชื่อมอาคารเรียน และหลังคาทางเชื่อม	
	- ปรับปรุงพื้นสนามโรงเรียน	
	- ซ่อมผนังทราลัยพร้อมทำความสะอาด และทาสีกันชื้นผนังอาคารเรียน 1,3 และ 4	
	- สกัดและซ่อมแซมท่อนํ้าฝนอาคารเรียน คานโครงสร้าง	

	- ปรับปรุงระบบท่อน้ำระบายน้ำฝน อาคารเรียน 1,3 และ 4 - ปรับปรุงระบบน้ำทิ้งภายในโรงเรียน - สร้างอ่างล้างมือ พร้อมปรับพื้นที่ปูกระเบื้องทางเท้า - ครุภัณฑ์ 1 รายการ	
05304-1	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทวสุนทร - ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร	352,000 บาท

สำนักงานเขตลาดพร้าว

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	92,366,000		92,366,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	92,366,000	-	92,366,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	92,366,000 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	- บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		- บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท	

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขต			
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	82,755,000		82,755,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,611,000		9,611,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	92,366,000	-	92,366,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม			

ฉ) งบประมาณจำแนกประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร								-
งบดำเนินการ								-
งบลงทุน					92,366,000			92,366,000
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น								-
รวมงบประมาณ	-	-	-	-	92,366,000	-	-	92,366,000

สำนักงานเขตลาดพร้าว

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 92,366,000 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่าง

สะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้"

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	แห่ง	8
รวมทั้งสิ้น	บาท	82,755,000
เงินงบประมาณ	บาท	82,755,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ

และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำ

จากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ

ระบบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบน้ำระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	31,580
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,611,000
เงินงบประมาณ	บาท	9,611,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	

สำนักงานเขตลาดพร้าว

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		92,366,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		82,755,000 บาท
งบลงทุน		82,755,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		82,755,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		82,755,000 บาท
05313-1	(1) ปรับปรุงซอยนาคนิวาส 48 แยก 14	27,832,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 1,200 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.	
	ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.	
	ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 110 บ่อ	
	- เสริมปากบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
	ตามแบบ ขลพ. 3/66 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.	
	ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 28 บ่อ	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. พร้อมทรายรองพื้น หนา 0.05 ม.	
	ตามแบบ มทก.-01 กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ	
	เนื้อที่ประมาณ 4,908 ตร.ม.	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.25 ม.	
	ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 1,498 ม.	
	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ ขลพ. 3/66	
	พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	
	ตามแบบ ขลพ. 3/66 เนื้อที่ประมาณ 1,636 ตร.ม.	
05313-2	(2) ปรับปรุงซอยสุขนครสวัสดิ์ 25 จากถนน ค.ส.ล. เดิมถึงคลองขี้เสือใหญ่	5,284,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 158 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.	
	ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.	
	ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 11 บ่อ	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.	
	ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 44 ม.	

	- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักท่อลอดรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 11 บ่อ - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.25 ม. พร้อมทรายรองพื้น หน้า 0.05 ม. ตามแบบ มทก.-01 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 684 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหน้า 0.25 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 310 ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ ขลพ. 25/66 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ขลพ. 25/66 เนื้อที่ประมาณ 706 ตร.ม. - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 1 ม. (ในทางเข้า) ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 1 บ่อ	
05313-3	(3) ปรับปรุงซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 29 แยก 1 จากซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 29 ถึงสุดทางสาธารณะ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 526 ม. - สร้างท่อเชื่อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 10 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 48 บ่อ - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.25 ม. พร้อมทรายรองพื้น หน้า 0.05 ม. ตามแบบ มทก.-01 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,168 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหน้า 0.25 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 526 ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ ขลพ. 5/66 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ขลพ. 5/66 เนื้อที่ประมาณ 263 ตร.ม.	7,183,000 บาท
05313-4	(4) ปรับปรุงซอยประดิษฐ์มนูธรรม 27 จากถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถึงบริเวณหน้าอาคารมนเทียรทิพย์ คอนโดทาวน์ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 304 ม.	8,978,000 บาท

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 21 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 105 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01
พร้อมฝาบ่อพักท่อลอดรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 21 บ่อ
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.25 ม. พร้อมทรายรองพื้น หน้า 0.05 ม.
ตามแบบ มทก.-01 กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 1,625 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหน้า 0.25 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 608 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ ขลพ. 4/66
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ ขลพ. 4/66 เนื้อที่ประมาณ 622 ตร.ม.

05313-5	(5) ปรับปรุงซอยเสวกอิมสุข จากที่ปรับปรุงแล้วถึงสุดซอย	6,474,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 285 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 21 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 63 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักท่อลอดรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 21 บ่อ - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ ขลพ. 6/66 เนื้อที่ประมาณ 918 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. พร้อมทรายรองพื้น หน้า 0.05 ม. ตามแบบ มทก.-01 กว้างประมาณ 3 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 918 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ ขลพ.6/66 ยาวประมาณ 570 ม.	

	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ ขลพ. 6/66 - พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.25 ม. - ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 306 ตร.ม.	
05313-6	(6) ปรับปรุงซอยสุขคนธสวัสดิ์ 26 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 40 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. - ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. - ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 4 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 399 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. - ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 31 บ่อ - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01 - พร้อมฝาบ่อพักท่อลอดรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก - ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 34 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. - ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 140 ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.25 ม. พร้อมทรายรองพื้น หน้า 0.05 ม. - ตามแบบ มทก.-01 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ - เนื้อที่ประมาณ 1,900 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหน้า 0.25 ม. - ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 861 ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ ขลพ. 9/66 - พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. - ตามแบบ ขลพ. 9/66 เนื้อที่ประมาณ 475 ตร.ม.	10,651,000 บาท
05313-7	(7) ปรับปรุงซอยนาคนิวาส 37 (ช่วงปลาย) - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 444 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล. - ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 30 บ่อ	7,160,000 บาท

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,422 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พร้อมทรายรองพื้น หนา 0.05 ม.
ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 5.30 - 6 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 1,422 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกวัสดุชั้นพื้นทางบดอัดแน่น
หนา 0.05 ม. ยาวประมาณ 444 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขลพ. 7/66
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
เนื้อที่ประมาณ 346 ตร.ม.

05313-8 (8) ปรับปรุงซอยสังคมสงเคราะห์ 12 แยก 2-1 9,193,000 บาท

จากคลองทรงกระเทียมถึงบ้านเลขที่ 9

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 378 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 27 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01
พร้อมฝาบ่อพักท่อลอดรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 27 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 108 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. พร้อมทรายรองพื้น หนา 0.05 ม.
ตามแบบ มทก.-01 กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 1,620 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.25 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 738 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ ขลพ. 10/66
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ ขลพ. 10/66 เนื้อที่ประมาณ 405 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 0.80 ม. (ในผิวจราจร)
ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		9,611,000 บาท
งบลงทุน		9,611,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,611,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,611,000 บาท
05314-1	(1) ขุดลอกคลองสองตอน จากหลังหมู่บ้านคริสตลปาร์ค ถึงคลองทรงกระเทียม - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6-8 ม. ยาวประมาณ 2,458 ม. ลึกจากท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -2.50 ม.รทก. ปริมาณดินประมาณ 12,500 ลบ.ม.	3,820,000 บาท
05314-2	(2) ขุดลอกลำรางสาธารณะข้างซอยโรงน้ำแข็ง จากคลองสองตอน ถึงสุดระยะที่กำหนด - ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 2-6 ม. ยาวประมาณ 785 ม. ลึกจากท้องลำรางเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -2.00 ม.รทก. ปริมาณดินประมาณ 2,512 ลบ.ม.	748,000 บาท
05314-3	(3) ขุดลอกคลองเสื่อน้อย จากถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถึงคลองลาดพร้าว - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6-10 ม. ยาวประมาณ 4,142 ม. ลึกจากท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก -2.50 ม.รทก. ปริมาณดินประมาณ 16,568 ลบ.ม.	5,043,000 บาท

สำนักงานเขตบางซื่อ
งบประมาณรายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาด โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	309,000		309,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	309,000	-	309,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	309,000 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	- บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		- บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท	
(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	309,000	-	309,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	309,000	-	309,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม			

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร								-
งบดำเนินการ								-
งบลงทุน					309,000			309,000
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น								-
รวมงบประมาณ	-	-	-	-	309,000	-	-	309,000

สำนักงานเขตบางซื่อ

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 309,000 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อูโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	885
รวมทั้งสิ้น	บาท	309,000
เงินงบประมาณ	บาท	309,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	

สำนักงานเขตบางซื่อ

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		309,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
งบลงทุน		309,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		309,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		309,000 บาท
05314-1	(1) ขุดลอกคลองตาสุ่ม จากคลองบางเขนถึงคลองวัดทอง - ขุดลอกคลองความกว้างประมาณ 3 - 5 ม. หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 821 ม. ลึกจากท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.30 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 479.00 ลบ.ม.	168,000 บาท
05314-2	(2) ขุดลอกคูน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ 5 รายการ - งานขุดลอกคูน้ำศรีพิชัยช่วงที่ 1 (จากคลองบางซื่อ ถึงบ้านเลขที่ 223/1) ขุดลอกคลองความกว้างประมาณ 1 - 2 ม. หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 185 ม. ลึกจากท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.30 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 121.00 ลบ.ม. - งานขุดลอกคูน้ำศรีพิชัยช่วงที่ 2 (จากบ้านเลขที่ 25/4 ถึงบ้านเลขที่ 28/54) ขุดลอกคลองความกว้างประมาณ 2 - 5 ม. หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 86 ม. ลึกจากท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.20 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 84.00 ลบ.ม. - งานขุดลอกคูน้ำคอกม้า (จากคลองบางซื่อ ถึงบ้านเลขที่ 185/30) ขุดลอกคลองความกว้างประมาณ 2 - 3 ม. หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 298 ม. ลึกจากท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.20 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 112.00 ลบ.ม. - งานขุดลอกคูน้ำซอยประตู (จากคลองบางซื่อ ถึงบ้านเลขที่ 57) ขุดลอกคลองความกว้างประมาณ 1 - 2 ม. หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 113 ม. ลึกจากท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.20 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 66.00 ลบ.ม. - งานขุดลอกคูน้ำปลาทุ (จากคลองบางซื่อ ถึงบ้านเลขที่ 239/21) ขุดลอกคลองความกว้างประมาณ 2 - 3 ม. หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 175 ม. ลึกจากท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.15 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 23.00 ลบ.ม.	141,000 บาท

สำนักงานเขตหลักสี่
งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	24,302,000		24,302,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	24,302,000	-	24,302,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	24,302,000	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	8,558,000		8,558,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	12,073,000		12,073,000
งานงบประมาณโรงเรียน	3,671,000		3,671,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	24,302,000	-	24,302,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม			

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร								-
งบดำเนินงาน								-
งบลงทุน					24,302,000			24,302,000
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น								-
รวมงบประมาณ	-	-	-	-	24,302,000	-	-	24,302,000

สำนักงานเขตหลักสี่

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 24,302,000 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : "เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ"

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	6,534
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,558,000
เงินงบประมาณ	บาท	8,558,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้"

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,073,000
เงินงบประมาณ	บาท	12,073,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : "เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอนทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ"

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,671,000
เงินงบประมาณ	บาท	3,671,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

สำนักงานเขตหลักสี่

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	24,302,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	8,558,000 บาท
งบลงทุน	8,558,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,558,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,558,000 บาท

05399-1 (1) ปรับปรุงสวนสาธารณะบึงสีกัน 3,063,000 บาท

- สร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ ขนาด 44 ตร.ม.

จำนวน 1 แห่ง

- งานโครงสร้างวิศวกรรม

- งานสถาปัตยกรรม

- งานระบบสุขาภิบาล

- งานระบบไฟฟ้า

(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1)

- สร้างผิวทางเดินแอสฟัลต์ กว้างเฉลี่ย 2 ม.

หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,468 ตร.ม.

จำนวน 1 แห่ง

(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2)

ครุภัณฑ์

- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดไม่เติมอากาศ

ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง

- ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร วางใต้ดิน จำนวน 2 ถัง

- ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

ตามแบบเลขที่ ขลส. 5/66

05399-2 (2) ปรับปรุงสวนสาธารณะเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 5,495,000 บาท

- สร้างแนวป้องกันดินพังทลายบ่อน้ำ ยาวประมาณ

815 ม. จำนวน 1 แห่ง

(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1)

- ปรับปรุงสะพานทางข้ามบ่อน้ำ จำนวน 2 แห่ง

- สร้างสะพานทางข้ามบ่อน้ำ ขนาด 2 x 5.10 ม.

- สร้างราวกันตกสะพานทางข้ามบ่อน้ำ

ขนาด 0.90 x 5.10 ม.

(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2)

- สร้างผิวทางเดินแอสฟัลต์ กว้างเฉลี่ย 2 ม.
หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,350 ตร.ม.
จำนวน 1 แห่ง

(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 3)

- ปรับปรุงอาคารห้องน้ำชาย-หญิง เนื้อที่ประมาณ
32 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง

(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 4)

- ปรับปรุงรั้วเหล็ก ยาวประมาณ 50 ม. จำนวน 1 แห่ง

(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 5)

ตามแบบเลขที่ ขลส. 6/66

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	12,073,000 บาท
งบลงทุน	12,073,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,073,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,073,000 บาท

05313-1 (1) ปรับปรุงผิวจราจรซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2

- จากซอยประชาชื่น 12 แยก 1 ถึงซอยงามวงศ์วาน 47 3,345,000 บาท
- ขุดลอกผิวจราจร ลึกประมาณ 0.05 ม. พร้อมขนทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 6,600 ตร.ม.
 - สร้างแอสฟัลต์แท็คโคต (TACK COAT)
สำหรับชั้น WEARING COURSE
ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 6,600 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (WEARING COURSE)
รวมบดอัดชั้น WEARING COURSE หนา 0.05 ม.
ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 6,600 ตร.ม.
 - ตีเส้นจราจร สีเหลืองและสีขาว กว้าง 0.10 ม.
และจัดทำเครื่องหมายจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
เนื้อที่ประมาณ 335 ตร.ม.
ตามแบบเลขที่ ขลส. 2/66

05313-2 (2) ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 6

4,302,000 บาท

- รื้อถอนบ่อพักท่อลอดเดิม พร้อมขนทิ้ง
จำนวน 17 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-04
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1
จำนวน 19 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มนก.-04 ความยาวประมาณ 195 ม.
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-01
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01
แบบที่ 1 จำนวน 17 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 840 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ
4.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01
และ มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 840 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.
พร้อมชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ ถค10/29
เนื้อที่ประมาณ 395 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นใต้รางวี
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 195 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01
ความยาวประมาณ 390 ม.
ตามแบบเลขที่ ขลส. 3/66

05313-3 (3) ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 9

4,426,000 บาท

- รื้อถอนบ่อพักท่อลอดเดิม พร้อมขนทิ้ง
จำนวน 15 บ่อ
- รื้อถอนรางวี ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 160 ตร.ม.
- รื้อถอนคันหินทางเท้าเดิม พร้อมขนทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 56 ตร.ม.
- รื้อถอนกระเบื้องทางเท้าเดิม พร้อมขนทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 164 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03
พร้อมฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-03
จำนวน 15 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 ความยาวประมาณ 146 ม.
- สร้างบ่อพักเล็ก ตามแบบ มนก.-03
พร้อมฝาบ่อพักเล็ก ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-03
จำนวน 30 บ่อ
- สร้างท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ส่งน้ำจากบ่อพักเล็กลงสู่บ่อพักท่อระบายน้ำ
ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 30 แห่ง
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-03
จำนวน 15 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 800 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 และ มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 800 ตร.ม.
 - สร้างคันหินชนิดหล่อในที่ สูง 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-06 ความยาวประมาณ 274 ม.
 - สร้างช่องรับน้ำบนรางดิน พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก และท่อรับน้ำ ตามแบบ มทก.-08 จำนวน 30 ช่อง
 - สร้างทางเท้าปูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด $0.40 \times 0.40 \times 0.35$ ม. ตามแบบ มทก.-16 แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 222 ตร.ม.
 - สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มทก.-17 แบบที่ 2 ความยาวประมาณ 50 ม.
 - สร้างทางเข้า-ออก พร้อมทางลาด ตามแบบ มทก.-11 แบบที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 48 ตร.ม.
 - สร้างทางเท้าปูกระเบื้อง WARNING BLOCK ขนาด $0.40 \times 0.40 \times 0.35$ ม. ตามแบบ มทก.-16 เนื้อที่ประมาณ 12 ตร.ม.
- ตามแบบเลขที่ ขลส. 4/66

งานงบประมาณโรงเรียน		3,671,000 บาท
งบลงทุน		3,671,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,671,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,671,000 บาท
05304-2	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา)	2,071,000 บาท
	- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 3-4 จำนวน 1 แห่ง (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1)	
	- ปรับปรุงฝ้าเพดานภายในชั้น 4 อาคารเรียน 3-4 จำนวน 1 แห่ง (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2)	
	- ปรับปรุงกันสาด ค.ส.ล. อาคารเรียน 3-4 จำนวน 1 แห่ง (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 3)	
	ตามแบบเลขที่ ขลส. 7/66	
05305-1	(2) ปรับปรุงโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2	1,600,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 แห่ง	
	- งานปรับปรุงหลังคา	
	- งานทาสีโครงเหล็กหลังคา	
	- งานปรับปรุงพื้น-ผนัง	
	- งานทาสีผนัง	
	(ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 1)	
	- สร้างรั้วสนามเด็กเล่น สูง 1.20 ม. ยาวประมาณ 72 ม. จำนวน 1 แห่ง (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 2)	
	- สร้างหลังคาคลุมบริเวณที่พักขยะ เนื้อที่ประมาณ 24 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง (ตามรายละเอียดประกอบรายการที่ 3)	
	ตามแบบเลขที่ ขลส. 8/66	

สำนักงานเขตสายไหม

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาด 26,521,000 บาท

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	26,521,000		26,521,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	26,521,000	-	26,521,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	26,521,000	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	26,065,000		26,065,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	456,000		456,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	26,521,000	-	26,521,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม			

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร								-
งบดำเนินงาน			456,000					456,000
งบลงทุน					26,065,000			26,065,000
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น								-
รวมงบประมาณ	-	-	456,000	-	26,065,000	-	-	26,521,000

สำนักงานเขตสายไหม

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 26,521,000 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	26,065,000
เงินงบประมาณ	บาท	26,065,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : "เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความ
เดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือ
สู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบ
ท่อระบายน้ำ"

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	8,192
รวมทั้งสิ้น	บาท	456,000
เงินงบประมาณ	บาท	456,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

สำนักงานเขตสายไหม

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	26,521,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	26,065,000 บาท
งบลงทุน	26,065,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,065,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,065,000 บาท
05313-3 (1) ปรับปรุงซอยสายไหม 26 จากถนนสายไหม	
ถึงคลองหมอนสีสับ	14,702,000 บาท
- ท่อหรือผิวทางและบ่อพักเดิม พร้อมปรับระดับบ่ออัดแน่น	
เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.	
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดปากกระฆัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
1 ม. ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 530 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
1 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี	
แบบที่ 1 ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 63 บ่อ	
- สร้างท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.	
ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 60 ม.	
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
0.60 ม. เดิม พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1	
ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 45 บ่อ	
- สร้างบ่อพักแบบมีประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 1 ม.	
(ในผิวจราจร) ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 1 แห่ง	
- สร้างผิวทาง หรือไหล่ทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	
กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01	
ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 2,915 ตร.ม.	
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม.	
ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 1,088 ม.	
05313-5 (2) ปรับปรุงซอยพหลโยธินซอย 52 แยก 27 (ซอยทิมเรืองเวช)	
จากซอยพหลโยธิน 52 ถึงซอยเพิ่มสิน 20 แยก 19	11,363,000 บาท
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขนทิ้ง	
จำนวน 154 บ่อ	
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
0.80 ม. ตามแบบ ขสม. 33/65 พร้อมฝาบ่อพัก	
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 80 บ่อ	

- เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ขสม. 31/65 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 74 บ่อ
- ขุดรื้อไหล่ทางและรางวีเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,752 ตร.ม.
- งานปรับเกลี่ยไหล่ทางและรางวีพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 1,752 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นไหล่ทางและรางวี หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,752 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 1,650 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 0.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 927 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มทก.-04 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT งาน Binder Course ความหนา 5 ซม. งาน Wearing ความหนา 5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 5,600 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	456,000 บาท
งบดำเนินงาน	456,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	456,000 บาท
ค่าใช้สอย	456,000 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
จำนวน 6 ซอย	

สำนักงานเขตบางบอน
งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

	(บาท)		
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	263,461,000		263,461,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	263,461,000	-	263,461,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	263,461,000 บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	- บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	- บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	- บาท

	(บาท)		
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	254,354,000	-	254,354,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	7,578,000	-	7,578,000
งานงบประมาณโรงเรียน	1,529,000	-	1,529,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	263,461,000	-	263,461,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

	(บาท)		
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

	(บาท)		
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

	(บาท)		
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม			

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร								-
งบดำเนินงาน								-
งบลงทุน					263,461,000			263,461,000
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น								-
รวมงบประมาณ	-	-	-	-	263,461,000	-	-	263,461,000

สำนักงานเขตบางบอน

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 263,461,000 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ "

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	254,354,000
เงินงบประมาณ	บาท	254,354,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่นๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบปล่อยน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
เก็บวัชพืช ขยะ เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	56,210
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,578,000
เงินงบประมาณ	บาท	7,578,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอนทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,529,000
เงินงบประมาณ	บาท	1,529,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	

สำนักงานเขตบางบอน

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	263,461,000	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	254,354,000	บาท
งบลงทุน	254,354,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	254,354,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	254,354,000	บาท
05313-6 (1) ปรับปรุงถนนบางบอน 3 ซอย 8 และซอยแยก	58,015,000	บาท
ช่วงที่ 1 ซอยปานเผือก		
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.		
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 408 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.		
ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 2		
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 32 บ่อ		
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.		
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,688 ตร.ม.		
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01		
ยาวประมาณ 395 ม.		
- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-02		
เนื้อที่ประมาณ 1,490 ตร.ม.		
- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.		
เนื้อที่ประมาณ 220 ตร.ม.		
- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม. พร้อม		
PRIME COAT และ TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 220 ตร.ม.		
ช่วงที่ 2 ถนนเมน		
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.		
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 2,164 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.		
ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 2		
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 180 บ่อ		
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.		
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 10,829 ตร.ม.		
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01		
ยาวประมาณ 2,100 ม.		

- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 9,779 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
เนื้อที่ประมาณ 1,162 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม. พร้อม
PRIME COAT และ TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 1,162 ตร.ม.

05313-7 (2) ปรับปรุงถนนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร จากปากทางหมู่บ้าน ดี.เค.

ถึงซอยมิตรประชา

115,915,000 บาท

งานช่องจราจรฝั่งซ้าย

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดกลมในทางเท้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มนท.-04
ยาวประมาณ 1,597 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
ตามแบบ มนท.-04 จำนวน 125 บ่อ
- สร้างประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
ตามแบบ บพ.120/49 จำนวน 4 แห่ง
- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มทก.-17 แบบที่ 3
ยาวประมาณ 1,528 ม.
- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มทก.-17 แบบที่ 5
ยาวประมาณ 133 ม.
- สร้างคันหินและคันหินรางต้น ตามแบบ มทก.-05
ใช้คันหินสำเร็จรูป ยาวประมาณ 1,610 ม.
- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน ตามแบบ มทก.-07 จำนวน 125 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกใต้คันหินรางต้น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
เนื้อที่ประมาณ 1,041 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกทางเท้า หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
เนื้อที่ประมาณ 3,690 ตร.ม.
- สร้างทางเท้าแอสฟัลต์คอนกรีตพิมพ์ลาย คันหินสูง 18.5 ซม.
ตามแบบ มทก.-16 เนื้อที่ประมาณ 3,465 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 3,470 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 15,181 ตร.ม.

- สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 15,181 ตร.ม.
- สร้างคอกต้นไม้ ตามแบบ มทก.-15 แบบ A ขนาด 1.20 x 1.20 ม.
จำนวน 125 แห่ง

งานเกาะกลาง

- ถมหินคลุกรองน้ำเดิมพร้อมบดอัดแน่น ปริมาณหินคลุก
ประมาณ 5,205 ลบ.ม.
- สร้างคันหินและคันหินรางต้นไม้ ตามแบบ มทก.-05
ใช้คันหินสำเร็จรูป ยาวประมาณ 3,430 ม.
- สร้างเกาะกลางใช้แอสฟัลต์คอนกรีตพิมพ์ลาย คันหินสูง
18.5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 4,120 ตร.ม.
- สร้างคอกต้นไม้ ตามแบบ มทก.-15 แบบ B ขนาด 1.60 x 1.60 ม.
จำนวน 174 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น (จุดกลับรถ) หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.
- สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (จุดกลับรถ) หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม.

งานช่องจราจรฝั่งขวา

- เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มทก.-04 จำนวน 146 บ่อ
- สร้างประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 4 แห่ง
- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มทก.-17 แบบที่ 3
ยาวประมาณ 1,735 ม.
- สร้างคันหินและคันหินรางต้นไม้ ตามแบบ มทก.-05
ใช้คันหินสำเร็จรูป ยาวประมาณ 1,589 ม.
- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน ตามแบบ มทก.-07 จำนวน 146 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกใต้คันหินรางต้นไม้ หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
เนื้อที่ประมาณ 1,041 ตร.ม.
- สร้างคอกต้นไม้ ตามแบบ มทก.-15 แบบ A ขนาด 1.20 x 1.20 ม.
จำนวน 146 แห่ง

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 15,181 ตร.ม.
- สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 15,181 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกทางเท้า หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
เนื้อที่ประมาณ 2,921 ตร.ม.
- สร้างทางเท้าแอสฟัลต์คอนกรีตพิมพ์ลาย คันทันสูง 18.5 ซม.
ตามแบบ มทก.-16 เนื้อที่ประมาณ 2,921 ตร.ม.
- ขยายสะพานขนาด 5.00 x 10.00 ม. จำนวน 2 แห่ง

05313-8 (3) ปรับปรุงซอยโคราชจากซอยเอกชัย 131 ถึงบ้านเลขที่ 21 19,376,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.
ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 850 ม.
- สร้างบ่อกักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.
ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อกักรางวี ตามแบบ มนท.-01
จำนวน 96 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 3,230 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01
ยาวประมาณ 900 ม.
- เสริมหินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.
เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.
- สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม. ตามแบบ
มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 3,230 ตร.ม.
 - TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 3,230 ตร.ม.
 - PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 3,230 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.
เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.
 - TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.
 - PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.

05313-9	(4) ปรับปรุงถนนบางบอน 4 ซอย 10	15,359,000	บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 843 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 67 บ่อ - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 3,086 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 816 ม. - สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,678 ตร.ม. - สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 450 ตร.ม. - สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม. พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 450 ตร.ม.		
05313-10	(5) ปรับปรุงซอยกำนันแมน 13 จากคลองราชมนตรีถึงคลองวัดสิงห์	45,689,000	บาท
	- ทุบสกักบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม จำนวน 139 บ่อ - เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 139 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 1,216 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 139 บ่อ - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 10,212 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 2,293 ม. - สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 9,065.50 ตร.ม.		

- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.50 ม.
เนื้อที่ประมาณ 1,355 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม. พร้อม
PRIME COAT และ TACK COAT ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 1,355 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,578,000	บาท
งบลงทุน	7,578,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,578,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,578,000	บาท
05314-2 ขุดลอกคลองบางบอนต่อจากของเดิมถึงคลองนายผล	7,578,000	บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 8.00 - 13.00 ม.		
ยาวประมาณ 5,110 ม. จากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม.ระดับขุดลอก -2.00 ม.รทก.		
ปริมาณดิน 56,210 ลบ.ม.		

งานงบประมาณโรงเรียน		1,529,000	บาท
งบลงทุน		1,529,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,529,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,529,000	บาท
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านนายเหรียญ	926,000	บาท
	- ปรับปรุงหลังคาและฝ้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 1 งาน		
	- ปรับปรุงฝ้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1 งาน		
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนพระยامنธาตุราชศรีพิจิตร	603,000	บาท
	- ปรับปรุงหลังคาและฝ้าอาคารสมนึกสุขศรีการ 1 1 งาน		

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	3,513,000		3,513,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขดใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,513,000	-	3,513,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	3,513,000 บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	- บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	- บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	- บาท

(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขต			
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	3,513,000	-	3,513,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	3,513,000	-	3,513,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขดใช้เงินยืมเงินสะสม			

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน		ค่าครุภัณฑ์		รายจ่ายอื่น	รวม
			ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน		
งบบุคลากร								-
งบดำเนินงาน								-
งบลงทุน					3,513,000			3,513,000
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น								-
รวมงบประมาณ	-	-	-	-	3,513,000	-	-	3,513,000

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 3,513,000 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ "

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,513,000
เงินงบประมาณ	บาท	3,513,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

งบประมาณตามโครงสร้างงาน 3,513,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม 3,513,000 บาท

งบลงทุน 3,513,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,513,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,513,000 บาท

05313-1 (1) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 48 แยก 4-7 จากซอยเพชรเกษม 48

แยก 4 ถึงคลองบางจาก 1,794,000 บาท

- รื้อผิวแอสฟัลต์ของเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 860 ตร.ม.
- รื้อรางวี ค.ส.ล.ของเดิม พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 333 ม.
- ทูบรื้อขอบบ่อพักเดิมและเสริมขอบบ่อพัก พร้อมฝาบ่อพักรางวี
ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็กตามแบบ มนก.-01 จำนวน 46 บ่อ
- รางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 333 ม.
- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Wearing Course) หนา 0.05 ม.
พร้อม Tack Coat ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 860 ตร.ม.
- ไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Wearing Course) หนา 0.05 ม.
พร้อม Tack Coat ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 166 ตร.ม.

05313-2 (2) ปรับปรุงซอยเทอดไท 59 (วัดโค่นอน) 1,719,000 บาท

- รื้อผิวแอสฟัลต์ของเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 875 ตร.ม.
- รื้อรางวี ค.ส.ล.ของเดิม พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 388 ม.
- ทูบรื้อขอบบ่อพักเดิมและเสริมขอบบ่อพัก พร้อมฝาบ่อพักรางวี
ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็กตามแบบ มนก.-01 จำนวน 40 บ่อ
- รางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 388 ม.
- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Wearing Course) หนา 0.05 ม.
พร้อม Tack Coat ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 875 ตร.ม.
- ไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Wearing Course) หนา 0.05 ม.
พร้อม Tack Coat ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.

สำนักงานเขตหนองแขม
งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	14,101,000		14,101,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	14,101,000	-	14,101,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	14,101,000	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	-	บาท	
(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขต			
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	1,945,000		1,945,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,092,000		3,092,000
งานงบประมาณโรงเรียน	9,064,000		9,064,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	14,101,000	-	14,101,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อซื้อใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อซื้อใช้เงินยืมเงินสะสม			

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร								-
งบดำเนินงาน								-
งบลงทุน					14,101,000			14,101,000
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น								-
รวมงบประมาณ	-	-	-	-	14,101,000	-	-	14,101,000

สำนักงานเขตหนองแขม

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 14,101,000 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล, ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาปิดท่อระบายน้ำบนผิวจราจร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,945,000
เงินงบประมาณ	บาท	1,945,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำ จากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ชุดลอกคลอง	ลบ.ม.	11,898
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,092,000
เงินงบประมาณ	บาท	3,092,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอนที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	7,215
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	1,778
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	9
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,064,000
เงินงบประมาณ	บาท	9,064,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

สำนักงานเขตหนองแขม

งบประมาณตามโครงสร้างงาน

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม 1,945,000 บาท

งบลงทุน 1,945,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,945,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บาท

- | | | |
|---------|--|-------------|
| 05313-1 | (1) ปรับปรุงสะพานทางเดินริมคลองบางอ้าย
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบเลขที่
นข.70/2566 จำนวน 36 ชุด | 458,000 บาท |
| 05313-2 | (2) ปรับปรุงสะพานทางเดินริมคลองก้านนเสี้ยว
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบเลขที่
นข.70/2566 จำนวน 39 ชุด | 497,000 บาท |
| 05313-3 | (3) ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำบริเวณซอยสวัสดิการ 1
- ทูบขอบบ่อพักเดิมพร้อมเสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล.
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01
จำนวน 29 แห่ง | 495,000 บาท |
| 05313-5 | (4) ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำบริเวณซอยเพชรเกษม 110
- ทูบขอบบ่อพักเดิมพร้อมเสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล.
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 จำนวน
จำนวน 29 แห่ง | 495,000 บาท |

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,092,000 บาท
งบลงทุน	3,092,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,092,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,092,000 บาท
05314-1 ขุดลอกคลองหมื่นแช่ม จากคลองภาษีเจริญ ถึงคลองหนามแดง	3,092,000 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		9,064,000 บาท
งบลงทุน		9,064,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,064,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,064,000 บาท
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ปรับปรุงรั้วโรงเรียน ตามแบบเลขที่ นข.64/2566 จำนวน 1 งาน - รื้อเหล็กแฉกกันขโมยเดิมชนกอง ยาวประมาณ 65 ม. - ทูบรั้วเดิมพร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 65 ม. - สร้างรั้ว ค.ส.ล. ตามแบบ ยาวประมาณ 65 ม. - ติดตั้งผนังโครงเหล็กยึดแผ่นเกล็ดระบายอากาศโปร่งแสง ตามแบบ ยาวประมาณ 65 ม.	498,000 บาท
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนประชาบำรุง ปรับปรุงฝ้าชายคา อาคาร 3 ตามแบบเลขที่ นข.63/2566 จำนวน 1 งาน - รื้อฝ้าชายคาเดิมพร้อมโครงชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม. - รื้อเชิงชายไม้เทียมเดิมชนกอง ยาวประมาณ 136 ม. - ติดตั้งเชิงชายไม้เทียมเดิม พร้อมทาสี ยาวประมาณ 136 ม. - ติดตั้งฝ้าชายคาอลูมิเนียมเคลือบสีพร้อมโครงเหล็ก ตามแบบ พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.	498,000 บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนมนต์จรัสสิ่งหอสุรณ์ ปรับปรุงฝ้าชายคา อาคาร 3 ตามแบบเลขที่ นข.65/2566 จำนวน 1 งาน - รื้อฝ้าชายคาเดิมพร้อมโครงชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 177 ตร.ม. - รื้อเชิงชายไม้เทียมเดิมชนกอง ยาวประมาณ 186 ม. - ติดตั้งเชิงชายไม้เทียมเดิม พร้อมทาสี ยาวประมาณ 186 ม. - ติดตั้งฝ้าชายคาอลูมิเนียมเคลือบสีพร้อมโครงเหล็ก ตามแบบ พื้นที่ประมาณ 177 ตร.ม. ปรับปรุงโครงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ นข.66/2566 จำนวน 1 งาน - มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ พื้นที่ประมาณ 3 ตร.ม.	456,000 บาท

ปรับปรุงอาคาร 4 ตามแบบเลขที่ นข.62/2566

จำนวน 1 งาน

- รื้อกระเบื้องหลังคาเดิมพร้อมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 264 ตร.ม.

- รื้อเชิงชายไม้อัดซีเมนต์เดิม พร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 24 ม.

- มุงแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนชนิดสี หนา 0.5 มม.

พร้อมอุปกรณ์ พื้นที่ประมาณ 264 ตร.ม.

- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE หนา 5 มม.

พื้นที่ประมาณ 264 ตร.ม.

- ติดตั้งครอบสันหลังคาเหล็ก ยาวประมาณ 24 ม.

- ติดตั้งแผ่นครอบข้างเหล็กพับขึ้นรูป ยาวประมาณ 22 ม.

- ติดตั้งเชิงชายไม้อัดซีเมนต์หนา 8 มม. สูง 30 ซม.

ยาวประมาณ 48 ม.

- ขัดล้างทำความสะอาดพื้นและคานดาดฟ้า ค.ส.ล.

พร้อมเทพื้นปูนมอร์ต้าปรับระดับ พื้นที่ประมาณ 120 ตร.ม.

- รื้อเปลี่ยนตะแกรงหัวน้ำฝนสแตนเลส 3 นิ้ว 12 ชุด

- ทำระบบกันซึมพื้นและคาน ชั้นดาดฟ้า ชนิดโพลียูรีเทน

หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พื้นที่ประมาณ 120 ตร.ม.

- ถอดโคมไฟและพัดลมเดิม ชั้น 5 พร้อมติดตั้งกลับ

จำนวน 42 ชุด

- รื้อเปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.

ชนิดกันร้อน โครงเดิม ฉาบเรียบพร้อมทาสี

พื้นที่ประมาณ 224 ตร.ม.

- ขัดล้างผนังอาคารภายในภายนอก

พื้นที่ประมาณ 5,590 ตร.ม.

- ทาสีน้ำอะครีลิคภายในภายนอก

พื้นที่ประมาณ 4,107 ตร.ม.

- ทาสีน้ำมัน พื้นที่ประมาณ 1,483 ตร.ม.

- ทาน้ำยากันซึมผนังหินล้าง พื้นที่ประมาณ 353 ตร.ม.

ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคาร 1 ตามแบบเลขที่ นข.67/2566

จำนวน 1 งาน

- รื้อแผ่นฝ้าเพดานห้องเรียนและทางเดินเดิมพร้อมชนทั้ง

พื้นที่ประมาณ 96 ตร.ม.

- ถอดพัดลมและโคมไฟเดิมออกพร้อมชนกอง จำนวน 8 ชุด

- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันร้อน

ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงคร่าวเดิม พื้นที่ประมาณ 96 ตร.ม.

- ติดตั้งโคมไฟแบบแขวนมีแผ่นสะท้อนแสง หลอด LED คู่

ขนาด 14 วัตต์ พร้อมเดินสาย, สวิตช์และอุปกรณ์

จำนวน 24 ชุด

ปรับปรุงคาน้ำฟ้าและฝ้าเพดานอาคาร 5 ตามแบบเลขที่

นข.68/2566 จำนวน 1 งาน

- รื้อแผ่นฝ้าเพดานห้องเรียนและทางเดินเดิม

พร้อมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 266 ตร.ม.

- ถอดพัดลมและโคมไฟเดิมออกพร้อมติดตั้งกลับ

จำนวน 47 ชุด

- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันร้อน

ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงคร่าวเดิม พื้นที่ประมาณ

266 ตร.ม.

- รื้อเชิงชายเดิม พร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 56 ม.

- ติดตั้งเชิงชายไม้อัดซีเมนต์สูง 30 ซม. ยาวประมาณ 56 ม.

- ขัดล้างทำความสะอาดพื้นและคานาดาดฟ้า ค.ส.ล.

พร้อมเทพื้นปูนมอร์ต้าปรับระดับ พื้นที่ประมาณ 140 ตร.ม.

- รื้อเปลี่ยนตะแกรงหัวน้ำฝนสเตนเลส 3 นิ้ว 14 ชุด

- ทำระบบกันซึมพื้นและคาน ชั้นดาดฟ้า ชนิดโพลียูรีเทน

หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พื้นที่ประมาณ 140 ตร.ม.

- ขุดลอกพื้นที่กันสาดพร้อมทาสีอะครีลิค

พื้นที่ประมาณ 112 ตร.ม.

ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคาร 6 ตามแบบเลขที่ นข.69/2566

จำนวน 1 งาน

- รื้อแผ่นฝ้าเพดานห้องเรียนและทางเดินเดิม

พร้อมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 294 ตร.ม.

- ถอดพัดลมและโคมไฟเดิมออกพร้อมติดตั้งกลับ จำนวน 59 ชุด
 - ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันร้อน
- ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงคร่าวเดิม พื้นที่ประมาณ 294 ตร.ม.

ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียน ตามแบบเลขที่ นข.71/2566 จำนวน 1 งาน

- รื้อซ่อมผนังห้องนํ้าสำเร็จรูปเดิม จำนวน 17 ห้อง
- รื้อโถสุขภัณฑ์เดิมชนิดชักน้ำ จำนวน 17 ชุด
- รื้อโถปัสสาวะชายเดิมชนิดชักน้ำ จำนวน 9 ชุด
- สกัดพื้นกระเบื้องห้องนํ้าเดิมชนิดชักน้ำ พื้นที่ประมาณ 90.5 ตร.ม.
- รื้อโคมไฟเดิมชนิดชักน้ำ จำนวน 44 ชุด
- รื้อแผ่นฝ้าเพดานเดิมชนิดชักน้ำ พื้นที่ประมาณ 90.5 ตร.ม.
- ทุบรื้อท่อปฏิกูลเดิม จำนวน 17 ห้อง
- เดินท่อพีวีซี 4 นิ้ว (ท่อปฏิกูล) จำนวน 17 จุด
- เทพื้นปูนห้องนํ้าบริเวณที่รื้อใหม่ พื้นที่ประมาณ 17 ตร.ม.
- สกัดกระเบื้องผนังแขวนโถปัสสาวะเดิม พร้อมปูกระเบื้อง

ผนังชนิดขอบตัด พื้นที่ประมาณ 4.5 ตร.ม.

ปูพื้นกระเบื้องขอบตัด ชนิดไม่ลื่น พื้นที่ประมาณ 90.5 ตร.ม.

- ติดตั้งโถสุขภัณฑ์นั่งราบแบบมีหม้อพักน้ำ จำนวน 17 ชุด
 - ติดตั้งโถปัสสาวะชายแบบกดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 ชุด
 - ติดตั้งสายฉีดชำระสายอ่อนพร้อมสต่อปาล์ว จำนวน 17 ชุด
 - ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนชื้น
- ฉาบรอยต่อเรียบ พร้อมทาสีฝ้าเพดาน โครงเดิม
- พื้นที่ประมาณ 90.5 ตร.ม.
- ติดตั้งโคมไฟเพดานชนิดกล่องสะท้อนแสงขนาด

0.60x1.20 ม. พร้อมหลอด LED คู่ ขนาด 18 วัตต์

- พร้อมเดินสายไฟ, สวิตช์และอุปกรณ์ จำนวน 22 ชุด
 - รื้อเปลี่ยนกระจกฝ้า ช่องบานเกล็ด จำนวน 8 ชุด
 - รื้อเปลี่ยนเกล็ดอลูมิเนียมขนาด 0.7x1.15 ม. จำนวน 2 ชุด
 - ทาสีอะครีลิคผนังภายใน พื้นที่ประมาณ 85 ตร.ม.
- ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา ตามแบบเลขที่ นข.72/2566
- จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงพื้นสนามกีฬาและพื้นทางเดินโดยรอบ
 - ลงหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
- จำนวน 276.50 ลบ.ม.

- สร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล. พร้อมฝาเหล็ก
ยาวประมาณ 220 ม.
 - เชื่อมต่อท่อระบายน้ำจากหลังคาลงสู่รางน้ำ
จำนวน 16 จุด
 - ลงทรายหยาบอัดแน่นหนาเฉลี่ย 5 ซม. จำนวน 80 ลบ.ม.
 - ปูแผ่นพลาสติกกันชื้น พื้นที่ประมาณ 1,418 ตร.ม.
 - เทพื้นค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 15 ซม. พื้นที่ประมาณ 1,418 ตร.ม.
 - เทพื้นค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 10 ซม. ทางเดิน
พื้นที่ประมาณ 73 ตร.ม.
 - เตรียมพื้นผิวและทาน้ำยากันความชื้น
พื้นที่ประมาณ 1,418 ตร.ม.
 - สร้างพื้นสนามกีฬาแบบแข็ง หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
พร้อมทาสีผสมผงกันลื่นและตีเส้น พื้นที่ประมาณ
1,418 ตร.ม.
 - ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่นหน้าอาคาร 4
 - เทพื้นค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 10 ซม. พื้นที่ประมาณ 354 ตร.ม.
 - เตรียมพื้นผิวและทาน้ำยากันความชื้น พื้นที่ประมาณ
354 ตร.ม.
 - สร้างพื้นสนามกีฬาแบบแข็ง หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
พร้อมทาสีผสมผงกันลื่นและตีเส้น พื้นที่ประมาณ 354 ตร.ม.
- ครุภัณฑ์
- ป้อนน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์และเดินระบบท่อน้ำดี จำนวน 1 เครื่อง

05304-6	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหนองแขม	499,000 บาท
	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร 4	
	ตามแบบเลขที่ นข.60/2566 จำนวน 1 งาน	
	- รื้อกระเบื้องหลังคาเดิม พร้อมชนกอง พื้นที่ประมาณ 348 ตร.ม.	
	- รื้อเชิงชายเดิมชนทั้ง ยาวประมาณ 48 ม.	
	- มุงแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนชนิดสี หนา 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ พื้นที่ประมาณ 348 ตร.ม.	
	- ติดตั้งฉนวนกันร้อน PE หนา 5 มม. พื้นที่ประมาณ 348 ตร.ม.	

- ติดตั้งครอบสันหลังคาเหล็ก ยาวประมาณ 24 ม.
- ติดตั้งแผ่นครอบข้างเหล็กพับขึ้นรูป ยาวประมาณ 25 ม.
- ติดตั้งเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูปพร้อมทาสี ยาวประมาณ 48 ม.
- รื้อแผ่นฝ้าเพดานห้องนาฏศิลป์และทางเดินที่ชำรุด
พร้อมชนทั้ง พื้นี่ประมาณ 120 ตร.ม.
- ถอดพัดลมและโคมไฟเดิมออก พร้อมติดตั้งกลับ
จำนวน 14 ชุด
- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันร้อน
ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงคร่าวเดิม พื้นี่ประมาณ 120 ตร.ม.
- ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนชายหลังอาคาร 4
ตามแบบเลขที่ นข.61/2566 จำนวน 1 งาน
- รื้อเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์เดิม จำนวน 5 ชุด
- รื้อเปลี่ยนอุปกรณ์ฟลัชวาล์วเดิม จำนวน 7 ชุด
- ทูบรื้อพื้นห้องนํ้าเดิมพร้อมชนทั้ง พื้นี่ประมาณ 16 ตร.ม.
- รื้อเปลี่ยนท่อโสโครกเดิม จำนวน 14 แห่ง
- ลงทรายหยาบปรับระดับ จำนวน 2 ลบ.ม.
- เทพื้น ค.ส.ล. ผสมนํ้ายากันซึมปรับระดับ พื้นี่ประมาณ 16 ตร.ม.
- ปูพื้นกระเบื้องขอบตัดชนิดไม่ลื่น พื้นี่ประมาณ 16 ตร.ม.
- ติดตั้งสายฉีดชำระสแตนเลส พร้อมสต่อปาล์วทองเหลือง
จำนวน 2 ชุด

สำนักงานเขตบางขุนเทียน
งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	289,703,200		289,703,200
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	289,703,200	-	289,703,200

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	289,703,200	-	บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์			
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
(บาท)			

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขต		-	-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	239,551,300		239,551,300
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	17,314,000		17,314,000
งานงบประมาณโรงเรียน	32,837,900		32,837,900
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	289,703,200	-	289,703,200

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม			

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร								-
งบดำเนินงาน								-
งบลงทุน					289,703,200			289,703,200
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น								-
รวมงบประมาณ	-	-	-	-	289,703,200	-	-	289,703,200

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 289,703,200 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	17
รวมทั้งสิ้น	บาท	239,551,300
เงินงบประมาณ	บาท	239,551,300
เงินนอกงบประมาณ	บาท	

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือ สู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบ ท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบคลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ส่งน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนผาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	81,780
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,314,000
เงินงบประมาณ	บาท	17,314,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อนักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
อาคารเรียนทั้งสิ้น	แห่ง	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	32,837,900
เงินงบประมาณ	บาท	32,837,900
เงินนอกงบประมาณ	บาท	

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

งบประมาณตามโครงสร้างงาน 289,703,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม 239,551,300 บาท

งบลงทุน 239,551,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 239,551,300 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 239,551,300 บาท

05313-1 (1) ปรับปรุงซอยบางกระบือ 19 แยก 6 บริเวณจากซอยบางกระบือ 19

ถึงสุดทางสาธารณะ 20,840,000 บาท

- รื้อถอนคอนกรีตผิวทางเดิมพร้อมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 490 ตร.ม.

- สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.

ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 1,090 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.

ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท03/41 จำนวน 84 บ่อ

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.

ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 336 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.

ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท03/41

จำนวน 84 บ่อ

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01

ยาวประมาณ 1,254 ม.

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม.

ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 8,720 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 ม.

ตามแบบ มท.-02 พื้นที่ประมาณ 4,475 ตร.ม.

- สร้างชั้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ตามแบบ ขบท.21/2558 พื้นที่ประมาณ 1,118 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558

พื้นที่ประมาณ 1,118 ตร.ม.

- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำตามแบบ บพ.60/49 จำนวน 1 บ่อ

- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 1 บ่อ

05313-2

(2) ปรับปรุงซอยเหียนทะเล 19 แยก 2 จากซอยเหียนทะเล 19

ถึงคลองบางขโมย

38,615,700 บาท

- รื้อถอนท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเดิม (รื้อขนไปทิ้ง)

ยาวประมาณ 1,700 ม.

- สร้างท่อระบายน้ำ ชนิดปากกระฆัง (ท่อชั้น 2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.

ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 1,990 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.

ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01

จำนวน 134 บ่อ

- สร้างท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01

ยาวประมาณ 30 ม.

- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.

ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01

จำนวน 12 บ่อ

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.

ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 2,150 ม.

- สร้างชั้นพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.

ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 6,055 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.

ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 6,055 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 2.5 - 5.00 ม.

หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 พื้นที่ประมาณ 4,975 ตร.ม.

- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำตามแบบ บพ.100/49

จำนวน 2 บ่อ

05313-3

(3) ปรับปรุงซอยเหียนทะเล 20 แยก 12-3 จากซอยเหียนทะเล 20

แยก 12 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 11/1

8,952,400 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ชนิดปากกระฆัง (ท่อชั้น 2)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05

ยาวประมาณ 372 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.

ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีตามแบบ มนก.-01

จำนวน 25 บ่อ

- สร้างท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.

ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 125 ม.

	- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 25 บ่อ - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 744 ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 2,232 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 5.00 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 1,860 ตร.ม.	
05313-4	(4) ปรับปรุงซอยเทียนทะเล 20 แยก 12-2 จากซอยเทียนทะเล 20 แยก 12 ถึงคลองตรง - สร้างท่อระบายน้ำ ชนิดปากระฆัง (ท่อชั้น 2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 1,272 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 84 บ่อ - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 1,272 ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 4,452 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 5.00 - 6.00 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 พื้นที่ประมาณ 3,816 ตร.ม. - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 2 บ่อ	25,094,800 บาท
05313-5	(5) ปรับปรุงซอยเทียนทะเล 20 จากคลองเลนเปนถึงสุดซอย - สร้างท่อระบายน้ำ ชนิดปากระฆัง (ท่อชั้น 2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 440 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีตามแบบ มนก.-01 จำนวน 30 บ่อ - สร้างท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 120 ม.	11,503,000 บาท

- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวีตามแบบ มนก.-01
จำนวน 30 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01
ยาวประมาณ 880 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.
ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 2,200 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 4.00 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 พื้นที่ประมาณ 1,760 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 1 บ่อ

05313-6

(6) ปรับปรุงซอยบางกระดี่ 36 จากคลองหน้าวัดถึง

บ้านเลขที่ 2/1

9,259,100 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ท่อชั้น 2)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 525 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีตามแบบ มนก.-01
จำนวน 36 บ่อ
- สร้างท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 96 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวีตามแบบ มนก.-01
จำนวน 32 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01
ยาวประมาณ 1,000 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 2,075 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 2.5-3.0 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 พื้นที่ประมาณ 1,550 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำตามแบบ บพ.80/49
จำนวน 1 บ่อ

05313-7	(7) ปรับปรุงซอยแสมดำ 5 (แยกซอยไชยยันต์บุรินทร์) จาก ซอยแสมดำ 5 ถึงบ้านเลขที่ 19 - สร้างท่อระบายน้ำ ชนิดปากกระชัง (ท่อชั้น 2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 405 ม. - สร้างบ่อกักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อกักรางวี ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 27 บ่อ - สร้างท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 162 ม. - สร้างบ่อกักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อกักรางวี ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 27 บ่อ - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 810 ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 2,835 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 5.00-6.00 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 พื้นที่ประมาณ 2,430 ตร.ม. - สร้างบ่อกักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 2 บ่อ	12,462,800 บาท
05313-8	(8) ปรับปรุงซอยอนามัยงามเจริญ 33 แยก 1 จาก ซอยอนามัยงามเจริญ 33 ถึงสุดทางสาธารณะ - สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-04 ยาวประมาณ 970 ม. - สร้างบ่อกักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจรขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อกักรางวี ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 78 บ่อ - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 970 ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 6,144 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 พื้นที่ประมาณ 3,585 ตร.ม.	15,654,000 บาท

	- เสริมหินคลุกไหล่ทางพร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 1,050 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558 พื้นที่ประมาณ 1,050 ตร.ม. - สร้างเชิงลาดแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อม Prime coat หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 120 ตร.ม.	
05313-9	(9) ปรับปรุงซอยอนามัยงามเจริญ 31 แยก 2 จากซอยอนามัยงามเจริญ 31 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ (บ้านเลขที่ 149/10) - สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ชนิดปากกระชัง (ท่อชั้น 2) ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 464 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 36 บ่อ - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 464 ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 1,750 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 พื้นที่ประมาณ 1,121 ตร.ม. - เสริมหินคลุกไหล่ทางพร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 500 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558 พื้นที่ประมาณ 500 ตร.ม.	7,761,000 บาท
05313-10	(10) ปรับปรุงซอยเทียนทะเล 10 จากถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ถึงคลองรางเข้ (ตาสอน) - สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ชั้น 2) ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 465 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 36 บ่อ - สร้างท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 140 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนท.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 36 บ่อ	12,619,000 บาท

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 930 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 พื้นที่ประมาณ 5,500 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 ม. (หรือตามสภาพ) ตามแบบ มทก.-01 พื้นที่ประมาณ 2,500 ตร.ม.
- สร้างชั้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-01 พื้นที่ประมาณ 1,000 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558 พื้นที่ประมาณ 1,000 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ

05313-11

(11) ปรับปรุงซอยบางกระบือ 43 บริเวณจากถนนบางกระบือ

ถึงสุดทางสาธารณะ

22,339,300 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. ตามแบบ มนก.-04 ยาวประมาณ 148 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝา จำนวน 15 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 170 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝา จำนวน 17 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 772 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝา จำนวน 77 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 300 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝา จำนวน 60 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกใต้ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 6,800 ตร.ม.
- สร้างผิวจราจรหนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 พื้นที่ประมาณ 4,250 ตร.ม.

	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 1,700 ม. - สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกหนา 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 1,700 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558 พื้นที่ประมาณ 1,700 ตร.ม.	
05313-12	(12) ปรับปรุงซอยเทียนทะเล 22 จากสะพานข้ามคลองบางขโมย ถึงสุดซอยเทียนทะเล 22 แยก 6 - สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 520 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 พร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 38 บ่อ - สร้างท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 190 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 38 บ่อ - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 1,040 ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 4,280 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. กว้างประมาณ 6 ม. ตามแบบ มทก.-01 พื้นที่ประมาณ 2,875 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10. ม. ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 575 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558 พื้นที่ประมาณ 575 ตร.ม. - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำตามแบบ บพ.60/49 จำนวน 1 บ่อ	11,930,500 บาท
05313-13	(13) ปรับปรุงซอยแสมดำ 19 และซอยแสมดำ 19 แยก 1,2,3,4 จากถนนแสมดำ ถึงสุดทางสาธารณประโยชน์ - สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ชั้น 2) ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 682 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 49 บ่อ	13,587,000 บาท

- สร้างท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 270 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักตามแบบ ท.03/41
จำนวน 45 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 1,364 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 3,924 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 3,924 ตร.ม.
- สร้างผิวทางถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ
5.00 - 6.00 ม. ตามแบบ มท.-02 พื้นที่ประมาณ 3,410 ตร.ม.

05313-14

(14) ปรับปรุงซอยเทียนทะเล 7 แยก 6 และซอยเทียนทะเล 7 แยก 6-1

จากซอยเทียนทะเล 7 ถึงสุดทางสาธารณะ

12,400,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ชนิดปากกระชัง (ท่อชั้น 2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มนก.-04 ยาวประมาณ 170 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01
จำนวน 18 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01
ยาวประมาณ 165 ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อม Prime coat
Tack coat ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 1,330 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ชนิดปากกระชัง (ท่อชั้น 2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 424 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01
จำนวน 38 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 190 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 38 บ่อ

	- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 848 ม.	
	- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 พื้นที่ประมาณ 3,950 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01 พื้นที่ประมาณ 2,560 ตร.ม.	
	- เสริมหินคลุกไหล่ทางปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 465 ตร.ม.	
	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558 พื้นที่ประมาณ 465 ตร.ม.	
05313-15	(15) ปรับปรุงซอยเหียนทะเล 20 แยก 6-2 จากที่ปรับปรุงแล้ว ถึงถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก	1,821,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนก.-04 ยาวประมาณ 70 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 7 บ่อ	
	- สร้างท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 35 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝา จำนวน 7 บ่อ	
	- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 420 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 5 ม. ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 280 ตร.ม.	
	- สร้างชั้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 70 ตร.ม.	
	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558 พื้นที่ประมาณ 70 ตร.ม.	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 140 ม.	

05313-16	(16) ปรับปรุงซอยแยกถนนพระราม 2 ซอย 44 จาก	
	ถนนพระรามที่ 2 ซอย 44 ถึงจุดที่กำหนดให้	3,357,000 บาท
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจรขนาด	
	เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03	
	ยาวประมาณ 153 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
	ตามแบบ มนก.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01	
	จำนวน 12 บ่อ	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.	
	ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 48 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี	
	ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 12 บ่อ	
	- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	
	ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 1,014 ตร.ม.	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01	
	ยาวประมาณ 306 ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 4.00 ม.	
	ตามแบบ มทก.-01 พื้นที่ประมาณ 668 ตร.ม.	
	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558	
	พื้นที่ประมาณ 139 ตร.ม.	
	- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำตามแบบ บพ.60/49	
	จำนวน 1 บ่อ	
05313-17	(17) ปรับปรุงซอยอนามัยงามเจริญ 31 (หลังหมู่บ้านวีเคโฮม)	
	จากซอยอนามัยงามเจริญ 31 ถึงสุดทางสาธารณะ	11,354,700 บาท
	- รื้อถอนคอนกรีตผิวทางเดิมพร้อมขนทิ้ง	
	พื้นที่ประมาณ 2,480 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
	ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 693 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
	ตามแบบ มนก.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-03	
	จำนวน 78 บ่อ	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01	
	ยาวประมาณ 693 ม.	

- เสริมหินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 3,300 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01
พื้นที่ประมาณ 2,480 ตร.ม.
- เสริมหินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
พื้นที่ประมาณ 413 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558
พื้นที่ประมาณ 413 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ตามแบบ บพ.60/49
จำนวน 2 บ่อ

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		17,314,000 บาท
งบลงทุน		17,317,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		17,314,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		17,314,000 บาท
05314-1	(1) ขุดลอกคลองพระไวยยศสมบัติ - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 8 - 10 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 1,400 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.5 ม. ระดับขุดลอก -2.5 ม. รทก. ปริมาณดิน 14,418 ลบ.ม.	3,765,500 บาท
05314-2	(2) ขุดลอกลำรางสาธารณะขอม่วงสกุล (ลำรางฝั) จากคลองบางสีบาท ถึงทางรถไฟสายมหาชัย - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 6 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 290 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,250 ลบ.ม.	398,000 บาท
05314-3	(3) ขุดลอกคลองลาดลำภู (บางขุนเทียน) จากทางรถไฟสายมหาชัย ถึงหมู่บ้านการเคหะธนบุรี - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 6 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 1,230 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 5,350 ลบ.ม.	709,800 บาท
05314-4	(4) ขุดลอกคลองบางสีบาท - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6 - 8 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 4,448 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 25,662 ลบ.ม.	7,796,000 บาท
05314-5	(5) ขุดลอกคลองหน้าวัด จากคลองสนามชัยถึงสุดเขตคลอง - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6 - 20 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 1,015 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 12,180 ลบ.ม.	1,620,800 บาท

05314-6	(6) ขุดลอกคลองศาลเจ้าแม่ทับทิม (บางขุนเทียน) จากคลองบางมด ถึงคลองวัดท่าข้าม - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 6 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 2,155 ม. ลี้จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 8,620 ลบ.ม.	1,414,500 บาท
05314-7	(7) ขุดลอกคลองยายต่วนจากคลองสนามชัย ถึงสุดเขตคลอง - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 10 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 1,214 ม. ลี้จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 7,284 ลบ.ม.	780,600 บาท
05314-8	(8) ขุดลอกคลองผู้ช่วย จากคลองสนามชัย ถึงสุดเขตคลอง - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 15 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 877 ม. ลี้จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 7,016 ลบ.ม.	828,800 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		32,837,900 บาท
งบลงทุน		32,837,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		32,837,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		32,837,900 บาท
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนศาลเจ้า (หัวนุกุลวิทยา)	1,970,000 บาท
	- ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ อาคารเรียน 1 จำนวน 1 รายการ	
	- ปรับปรุงโครงหลังคาสนามกีฬา จำนวน 1 รายการ	
	- ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมโรงอาหาร จำนวน 1 แห่ง	
	- ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น จำนวน 1 แห่ง	
	ตามแบบ ขบท.74/2566	
05304-3	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดกก	1,753,000 บาท
	- ปรับปรุงบริเวณเสาธง จำนวน 1 รายการ	
	- ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนบริเวณชั้น 1 อาคารเรียน 4	
	จำนวน 1 รายการ	
	- ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนบริเวณชั้น 2 อาคารเรียน 4	
	จำนวน 1 รายการ	
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 2 จำนวน 1 รายการ	
	- ปรับปรุงโครงหลังคาคลุมเวที จำนวน 1 รายการ	
	ตามแบบ ขบท.73/2566	
05304-4	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางกระดี่	1,191,000 บาท
	- ปรับปรุงบริเวณโดยรอบทางเดินระหว่างอาคาร 1	
	ถึงอาคาร 4 จำนวน 1 รายการ	
	ตามแบบ ขบท.71/2566	
05304-5	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบัวผัน	3,399,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 1 จำนวน 1 รายการ	
	- ก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง	
	ตามแบบ ขบท.69/2566	
05304-6	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเลา	751,900 บาท
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 1 จำนวน 1 รายการ	
	- ปรับปรุงบริเวณโรงอาหาร จำนวน 1 รายการ	
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 4 จำนวน 1 รายการ	
	ตามแบบ ขบท.68/2566	

05304-7	(6) ปรับปรุงโรงเรียนแก้วข้าทูปถัมภ์ - ปรับปรุงบริเวณสนามกีฬา จำนวน 1 รายการ - ก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ ขบท.65/2566	3,364,600 บาท
05304-8	(7) ปรับปรุงโรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) - ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคารเรียน 3 จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงห้องน้ำหญิงบริเวณชั้น 1 อาคารเรียน 3 จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงห้องน้ำชายบริเวณชั้น 2 อาคารเรียน 3 จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงอาคารเรียน 3 จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงบริเวณโดยรอบพื้นที่สนามกีฬา จำนวน 1 รายการ ตามแบบ ขบท.63/2566	6,467,900 บาท
05304-9	(8) ปรับปรุงโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ - ปรับปรุงอาคารเรียน 3 จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงบริเวณลานอเนกประสงค์ข้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น จำนวน 1 รายการ ตามแบบ ขบท.70/2566 - ครุภัณฑ์ - ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 5,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง 2 ชุด - เครื่องสูบน้ำแบบ Transfer Pump ขนาด 1,200 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุมการทำงาน 1 ชุด	4,082,700 บาท
05304-11	(9) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหัวกระปือ - ปรับปรุงบริเวณโรงครัวประกอบอาหาร จำนวน 1 รายการ ตามแบบ ขบท.65/2566	1,774,900 บาท
05304-12	(10) ปรับปรุงโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา - ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กขนาด 10X40 ม. จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงบริเวณพื้นสนาม จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงทางเดินเท้าหน้าอาคารเรียน 4 จำนวน 1 รายการ - สร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน 1 และ 2 บนชั้น 4 จำนวน 1 รายการ	3,322,000 บาท

	- สร้างโรงจัดเก็บและคัดแยกขยะ จำนวน 1 รายการ ตามแบบ ขบท.67/2566	
05304-13	(11) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสะแกงาม - ปรับปรุงสนามเด็กเล่น จำนวน 1 รายการ - ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามกีฬา จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ ขบท.64/2566	1,102,000 บาท
05304-14	(12) ปรับปรุงโรงเรียนวัดกำแพง - ปรับปรุงบริเวณทางเดินหน้า อาคารเรียน 1 จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงประตูทางเข้าโรงเรียน จำนวน 1 รายการ ตามแบบ ขบท.62/2566	3,658,900 บาท

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ
งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	6,675,000		6,675,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	6,675,000	-	6,675,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	6,675,000	บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	-	บาท

(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	1,649,000		1,649,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่ท่วม	1,835,000		1,835,000
งานงบประมาณโรงเรียน	3,191,000		3,191,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	6,675,000	-	6,675,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม			

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร								-
งบดำเนินงาน								-
งบลงทุน					6,675,000			6,675,000
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น								-
รวมงบประมาณ	-	-	-	-	6,675,000	-	-	6,675,000

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 6,675,000 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการ ที่ร้องขอ โดยจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	4,492
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,649,000
เงินงบประมาณ	บาท	1,649,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บ้าน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

รวมทั้งสิ้น	บาท	1,835,000
เงินงบประมาณ	บาท	1,835,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	1,854
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	815
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,191,000
เงินงบประมาณ	บาท	3,191,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

งบประมาณตามโครงสร้างงาน

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	1,649,000 บาท
-----------------------------	---------------

งบลงทุน	1,649,000 บาท
---------	---------------

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,649,000 บาท
-----------------------------------	---------------

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,649,000 บาท
--------------------------	---------------

05399-1	ปรับปรุงสวนสาธารณะสุขเวชชนารมย์	
	ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 2	1,649,000 บาท
	ปรับปรุงสวนสาธารณะสุขเวชชนารมย์	
	ตามแบบเลขที่ ขรณ.15/2566	
	- สร้างห้องน้ำ ขนาด 4.60x12.50 ม. จำนวน 1 แห่ง	
	- สร้างป้อมยาม ขนาด 1.50x1.50 ม. จำนวน 1 แห่ง	
	- งานระบบประปา จำนวน 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงผิวพื้น ค.ส.ล. เรซินฮาร์ดคอร์ท (Hard Court)	
	หนา 2 มม. พร้อมตีเส้นสนามกีฬา เนื้อที่ประมาณ 800 ตร.ม.	

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,835,000 บาท
งบลงทุน	1,835,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,835,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,835,000 บาท
05314-1 (1) ขุดลอกคลองตาตา จากคลองดาวคะนอง ถึงซอยสุขสวัสดิ์ 9 - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 10 ม. ยาวประมาณ 490 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 1,684 ลบ.ม.	529,000 บาท
05314-2 (2) ขุดลอกคลองข้างวัดบางปะกอก จากคลองบางปะกอก ถึงชุมชนประคองมิตร - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2 - 3 ม. ยาวประมาณ 360 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 720 ลบ.ม.	261,000 บาท
05314-3 (3) ขุดลอกคลองลัดบางปะแก้วบางปะกอก จากคลองบางปะแก้ว ถึงคลองบางปะกอก - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 4 ม. ยาวประมาณ 600 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 1,680 ลบ.ม.	552,000 บาท
05314-5 (4) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะ จากซอยประชาอุทิศ 27 ถึงคลองราษฎร์บูรณะ - ขุดลอกลำกระโดงกว้างประมาณ 2.50 - 3.50 ม. ยาวประมาณ 550 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.90 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 1,485 ลบ.ม.	493,000 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		3,191,000 บาท
งบลงทุน		3,191,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,191,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,191,000 บาท
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอกตามแบบเลขที่ ชรณ.13/2566 - ปรับปรุงอาคารเรียน 6 - ปรับปรุงโครงหลังคา พร้อมวัสดุฉนวน เนื้อที่ประมาณ 250.80 ตร.ม. - ปรับปรุงกันสาด ค.ส.ล. ชั้นหลังคา เนื้อที่ประมาณ 121.05 ตร.ม. - ปรับปรุงฝ้าเพดาน พร้อมทาสี เนื้อที่ประมาณ 216 ตร.ม. - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 แห่ง - ปรับปรุงอาคารเรียน 7 - ปรับปรุงโครงหลังคา พร้อมวัสดุฉนวน เนื้อที่ประมาณ 334.40 ตร.ม. - ปรับปรุงกันสาด ค.ส.ล. ชั้นหลังคา เนื้อที่ประมาณ 161 ตร.ม. - ปรับปรุงฝ้าเพดาน พร้อมทาสี เนื้อที่ประมาณ 288 ตร.ม. - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 แห่ง - ปรับปรุงอาคารเรียน 8 - ปรับปรุงโครงหลังคา พร้อมวัสดุฉนวน เนื้อที่ประมาณ 250.80 ตร.ม. - ปรับปรุงกันสาด ค.ส.ล. ชั้นหลังคา เนื้อที่ประมาณ 121.05 ตร.ม. - ปรับปรุงฝ้าเพดาน พร้อมทาสี เนื้อที่ประมาณ 216 ตร.ม. - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 แห่ง	1,678,000 บาท
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจินะอุทิศ ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจินะอุทิศตามแบบเลขที่ ชรณ.14/2566 - สร้างฐานเสาธงใหม่ 1 แห่ง - รื้อเสาธง พร้อมติดตั้งในตำแหน่งใหม่ 1 แห่ง - รื้อห้องทำกิจกรรมพร้อมกองเก็บ 1 แห่ง - ต่อเติมหลังคาคลุมสนาม 1 แห่ง - เทพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. 1 แห่ง	1,513,000 บาท

สำนักงานเขตบางแค
งบประมาณรายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาด โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	22,391,800		22,391,800
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	22,391,800	-	22,391,800

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	22,391,800 บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	- บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	- บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	- บาท

(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	15,371,200		15,371,200
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	4,651,000		4,651,000
งานงบประมาณโรงเรียน	2,369,600		2,369,600
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	22,391,800	-	22,391,800

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม			

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร								-
งบดำเนินงาน								-
งบลงทุน					22,391,800			22,391,800
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น								-
รวมงบประมาณ	-	-	-	-	22,391,800	-	-	22,391,800

สำนักงานเขตบางแค

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 22,391,800 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ,บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,371,200
เงินงบประมาณ	บาท	15,371,200
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ายทั้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทั้งจากแหล่งอื่นๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทา ความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	23,145
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,651,000
เงินงบประมาณ	บาท	4,651,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,369,600
เงินงบประมาณ	บาท	2,369,600
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-

สำนักงานเขตบางแค

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	15,371,200 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	15,371,200 บาท
งบลงทุน	15,371,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,371,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,371,200 บาท

05313-1	(1) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 68 แยก 44 จากซอยเพชรเกษม 68 ถึงลำกระโดงสาธารณะ	2,839,300 บาท
	- ทูบร้อยพื้นผิวทางเดิม พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 564 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 244 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 38 บ่อ	
	- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,018 ตร.ม.	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 678 ตร.ม.	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 228 ม.	
	- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบค.ท.10-58 เนื้อที่ประมาณ 231 ตร.ม.	
05313-2	(2) ปรับปรุงซอยร่วมจิตต์ จากถนนบางแวก ถึงคลองบางเชือกหนัง	12,531,900 บาท
	- ทูบร้อยพื้นผิวทางเดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 562 ตร.ม.	
	- ปรับระดับพื้นทางเดิม พร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 3,515 ตร.ม.	
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 611 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 69 บ่อ	
	- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 0.80 ม. ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ	

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 298 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 69 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,275 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,115 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.50 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 570 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,875 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,166 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบค.ท.10-58
เนื้อที่ประมาณ 932 ตร.ม.
- สร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. แบบที่ 4 ตามแบบ มก.-01
ยาวประมาณ 208 ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,651,000 บาท
งบลงทุน	4,651,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,651,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,651,000 บาท
05314-1 (1) ขุดลอกลำกระโดงแยกคลองบางจากล่าง (ซอย 38)	308,000 บาท
- กว้างประมาณ 2.00 - 4.00 ม. ยาวประมาณ 270 ม.	
ลึกจากระดับท้องลำกระโดงเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม.	
ระดับขุดลอก 3.103 ม. รทก. ปริมาณดิน 810 ลบ.ม.	
05314-2 (2) ขุดลอกลำกระโดงแยกคลองบางขี้แก้ง (หมู่บ้านเอเวอร์กรีนซิตี้)	492,000 บาท
- กว้างประมาณ 4.00 - 5.00 ม. ยาวประมาณ 380 ม.	
ลึกจากระดับท้องลำกระโดงเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม.	
ระดับขุดลอก 3.065 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,710 ลบ.ม.	
05314-3 (3) ขุดลอกคลองแยกคลองตาเทียม 1	469,000 บาท
- กว้างประมาณ 2.00 - 9.00 ม. ยาวประมาณ 555 ม.	
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม.	
ระดับขุดลอก 3.064 ม. รทก. ปริมาณดิน 3,052.50 ลบ.ม.	
05314-4 (4) ขุดลอกลำกระโดงระหว่างซอยเพชรเกษม 43 กับซอยเพชรเกษม 41	493,000 บาท
- กว้างประมาณ 2.50 - 6.00 ม. ยาวประมาณ 400 ม.	
ลึกจากระดับท้องลำกระโดงเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม.	
ระดับขุดลอก 2.903 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,700 ลบ.ม.	
05314-5 (5) ขุดลอกคลองแยกคลองยายเพิ่ม	481,000 บาท
- กว้างประมาณ 3.50 - 4.50 ม. ยาวประมาณ 570 ม.	
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม.	
ระดับขุดลอก 3.053 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,280 ลบ.ม.	
05314-6 (6) ขุดลอกลำกระโดงข้างหมู่บ้านวรณุช	492,000 บาท
- กว้างประมาณ 3.00 - 7.00 ม. ยาวประมาณ 380 ม.	
ลึกจากระดับท้องลำกระโดงเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม.	
ระดับขุดลอก 3.103 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,900 ลบ.ม.	
05314-7 (7) ขุดลอกคลองตาดี	483,000 บาท
- กว้างประมาณ 5.00 - 6.50 ม. ยาวประมาณ 590 ม.	
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม.	
ระดับขุดลอก 3.240 ม. รทก. ปริมาณดิน 3,392.50 ลบ.ม.	

05314-8	(8) ขุดลอกลำกระโดงข้างเดอะมอลล์	462,000 บาท
	- กว้างประมาณ 3.50 - 10.00 ม. ยาวประมาณ 400 ม. ลึกจากระดับท้องลำกระโดงเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.039 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,700 ลบ.ม.	
05314-9	(9) ขุดลอกลำกระโดงข้างบ้านบางแค 2	499,000 บาท
	- กว้างประมาณ 6.00 - 8.00 ม. ยาวประมาณ 400 ม. ลึกจากระดับท้องลำกระโดงเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.250 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,800 ลบ.ม.	
05314-10	(10) ขุดลอกลำกระโดงแยกคลองบางแวก (ตรงข้ามวัดบุญยประดิษฐ์)	472,000 บาท
	- กว้างประมาณ 4.00 - 10.00 ม. ยาวประมาณ 400 ม. ลึกจากระดับท้องลำกระโดงเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.995 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,800 ลบ.ม.	

งานงบประมาณโรงเรียน		2,369,600 บาท
งบลงทุน		2,369,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,369,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,369,600 บาท
05308-1	ปรับปรุงโรงเรียนคลองหนองใหญ่	2,369,600 บาท
	- ก่อสร้างอาคารเรียนเกษตร 2 ชั้น	
	ขนาด 6.00 x 12.00 ม. (ตามแบบ ขบค.พ. 1/2563)	

สำนักงานเขตทุ่งครุ

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	230,560,000		230,560,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	230,560,000	-	230,560,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	230,560,000	บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	-	บาท

(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขต			
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	230,560,000		230,560,000
			-
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	230,560,000	-	230,560,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม			

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร								-
งบดำเนินการ								-
งบลงทุน					230,560,000			230,560,000
งบเงินอุดหนุน								-
งบรายจ่ายอื่น								-
รวมงบประมาณ	-	-	-	-	230,560,000	-	-	230,560,000

สำนักงานเขตทุ่งครุ

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 230,560,000 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	
	หน่วยนับ	ปี 2566
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	16
รวมทั้งสิ้น	บาท	230,560,000
เงินงบประมาณ	บาท	230,560,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	

สำนักงานเขตทุ่งครุ

งบประมาณตามโครงสร้างงาน

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม 230,560,000 บาท

งบลงทุน 230,560,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 230,560,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 230,560,000 บาท

05313-1 (1) ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 76 จากคลองรางเวก

ถึงถนนเลียบริมทางด่วนวงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานครฝั่งใต้และซอยประชาอุทิศ 76

แยก 4/2 จากซอยประชาอุทิศ 76

ถึงหมู่บ้านสินทวีสวนธน 2

15,094,000 บาท

- เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (2 ฟุต)

พร้อมเปลี่ยนฝาปิด ตามแบบ ท.03/41

จำนวน 164 บ่อ

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.

พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ
1,610 ม.

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น

หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-04

เนื้อที่ประมาณ 7,500 ตร.ม.

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนาเฉลี่ย

0.07 ม. กว้าง 7 - 8 ม. หรือตามสภาพ

ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 7,500 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.

กว้าง 0.50 - 1 ม. หรือตามสภาพ

เนื้อที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.

- PRIME COAT ผิวทาง ตามแบบ มท.-04

เนื้อที่ประมาณ 7,500 ตร.ม.

- TACK COAT ผิวทาง ตามแบบ มท.-04

เนื้อที่ประมาณ 7,500 ตร.ม.

	- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (ในผิวจราจร) ตามแบบ บพ.60/49 จำนวน 2 บ่อ - สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 1) ยาวประมาณ 1,000 ม. - ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ความลึกเลน เฉลี่ย 0.25 ม. ยาวประมาณ 2,054 ม.	
05313-12	(2) ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 76 แยก 3 จากซอยประชาอุทิศ 76 ถึงสุดทางสาธารณะ - เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมเปลี่ยน ฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 10 บ่อ - เสริมบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 10 บ่อ - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม. พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 187 ม. - สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 324 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 3 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 324 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 108 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. กว้าง 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 108 ตร.ม.	911,000 บาท
05313-13	(3) ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 76 แยก 1 จากซอยประชาอุทิศ 76 ถึงสุดทางสาธารณะ และซอยแยก จากซอยประชาอุทิศ 76 แยก 1 ถึงบ้านเลขที่ 14 - เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมเปลี่ยน ฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 17 บ่อ	1,672,000 บาท

- เสริมบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 17 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม. พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 362 ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 618 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 3 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 618 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 206 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. กว้าง 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 206 ตร.ม.

05313-2

(4) ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 75 แยก 7

5,535,000 บาท

จากซอยประชาอุทิศ 75 ถึงซอยประชาอุทิศ 69

- เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 52 บ่อ
- เสริมบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 51 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม. พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,007 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,020 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. กว้าง 3 -4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,020 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,120 ตร.ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.
กว้าง 0.50 - 1 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 1,120 ตร.ม.
- PRIME COAT ผิวทาง ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 2,020 ตร.ม.
- TACK COAT ผิวทาง ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 2,020 ตร.ม.
- ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ความลึกเลน
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาวประมาณ 204 ม.
- ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ความลึกเลน
เฉลี่ย 0.25 ม. ยาวประมาณ 555 ม.

05313-3

(5) ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 33

จากบ้านเลขที่ 315/1 ถึงบ้านเลขที่ 35

9,617,000 บาท

- เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (2 ฟุต)
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 114 บ่อ
- สร้างรางวิ ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.
พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ
1,490 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 4,120 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนาเฉลี่ย
0.10 ม. กว้าง 4 - 5 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 4,120 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,648 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.
กว้าง 0.50 - 1 ม. หรือตามสภาพ พร้อมพื้นฐาน
เนื้อที่ประมาณ 1,648 ตร.ม.
- PRIME COAT ผิวทาง ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 4,120 ตร.ม.
- TACK COAT ผิวทาง ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 4,120 ตร.ม.

	- ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ความลึกเลนเฉลี่ย 0.35 ม. ยาวประมาณ 1,648 ม.	
05313-4	(6) ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 33 แยก 25 จากบ้านเลขที่ 412 ถึงบ้านเลขที่ 20 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (2 ฟุต) - ตามแบบ มน.-03 ฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41 - จำนวน 34 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (2 ฟุต) - ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 374 ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม. - พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 360 ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกปริมาตรอัดแน่น - ตามแบบ มท.-04 จำนวนประมาณ 94 ลบ.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. - กว้าง 7 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-04 - เนื้อที่ประมาณ 1,680 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น - หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 810 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. กว้าง 0.50 ม. - หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 810 ตร.ม. - PRIME COAT ผิวทาง ตามแบบ มท.-04 - เนื้อที่ประมาณ 630 ตร.ม. - TACK COAT ผิวทาง ตามแบบ มท.-04 - เนื้อที่ประมาณ 2,478 ตร.ม.	4,711,000 บาท
05313-5	(7) ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จากบริเวณปรับปรุงไว้เดิม ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร - สร้างคันทางลูกรังบดอัดแน่น - จำนวนประมาณ 2,000 ลบ.ม. - สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น - หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-02 - เนื้อที่ประมาณ 8,472 ตร.ม.	15,313,000 บาท

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. กว้าง 6 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-02
เนื้อที่ประมาณ 8,472 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,824 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หน้า 0.05 ม.
กว้าง 1 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 2,824 ตร.ม.
- PRIME COAT ไหล่ทาง ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 2,824 ตร.ม.

05313-6

(8) ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 76 จากคลองรางขมิ้น

ถึงคลองรางโพธิ์และซอยแยกซอยประชาอุทิศ 76

จากซอยประชาอุทิศ 76 ถึงหมู่บ้านกานดาเพลส

41,861,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 940 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
ฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 68 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 282 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05
ฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 26 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในทางเท้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-04
ยาวประมาณ 1,000 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-04
ฝาบ่อ ตามแบบ ผ.1851-1 จำนวน 88 บ่อ
- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 10,430 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.20 ม.
พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ
1,260 ม.

- สร้างคันหินพร้อมรางต้น (คันหินหล่อในที่)
ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 1,020 ม.
- สร้างช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก (19 ซี่)
ตามแบบ มท.-07 จำนวน 88 แห่ง
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 7 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 3,920 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. กว้าง 8 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-02
เนื้อที่ประมาณ 5,275 ตร.ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง
(กระเบื้องแบบที่ 1) ตามแบบ มท.-13
เนื้อที่ประมาณ 2,240 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. กว้าง 0.50 - 1.50 ม.
หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,050 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.
กว้าง 0.50 - 1.50 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 1,050 ตร.ม.
- สร้างพื้นฐานทางเท้าหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,240 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.
- สร้างกำแพงกันดิน (แบบที่ 1) ตามแบบ มก.-01
ยาวประมาณ 2,100 ม.
- สร้างกำแพงกันดิน (แบบที่ 4) ตามแบบ มก.-01
ยาวประมาณ 100 ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ในผิวจราจร)
ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 2 บ่อ
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. (ในผิวจราจร)
ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 2 บ่อ

05313-7

(9) ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 127

จากคลองตาถึง ถึงคลองรางใหญ่

9,651,000 บาท

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (2 ฟุต)

ตามแบบ มน.-03 ฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41

จำนวน 24 บ่อ

- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (2 ฝิ่ง)
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 217 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
ฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 37 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ
มน.-03 ยาวประมาณ 366 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอดในผิวจราจร ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01
ฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 37 บ่อ
- สร้างท่อลอดในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 222 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.
พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ
915 ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 3,396 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 6 - 9 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 3,396 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 603 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.
กว้าง 0.25 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 603 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (ในผิวจราจร)
ตามแบบ บพ.60/49 จำนวน 4 บ่อ

05313-8

(10) ปรับปรุงขอยประชาชนอุทิศ 131

3,408,000 บาท

- จากถนนประชาชนอุทิศ ถึงจุดที่ปรับปรุงไว้เดิม
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (2 ฟุต)
ตามแบบ มน.-05 ฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 16 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (2 ฟุต)
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 220 ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ
208 ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.30 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 826 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
กว้าง 7 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 846 ตร.ม.
 - PRIME COAT ผิวทาง ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 846 ตร.ม.
 - TACK COAT ผิวทาง ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 846 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 280 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.
กว้าง 0.50 ม.หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 280 ตร.ม.

05313-9

(11) ปรับปรุงขอยวิเศษสุพรรณฯ ขอย 1, 3, 5 และ 7

12,307,000 บาท

- จากขอยประชาชนอุทิศ 79 ถึงสุดทางสาธารณะ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (2 ฟุต)
ตามแบบ มน.-05 ฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 108 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (2 ฟุต)
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 736 ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.
พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ
687 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย
0.10 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 2,838 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หน้าเฉลี่ย 0.10 ม.
กว้าง 6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 2,838 ตร.ม.
- PRIME COAT ผิวทาง ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 2,838 ตร.ม.
- TACK COAT ผิวทาง ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 2,838 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น
หน้าเฉลี่ย 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 427 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.
กว้าง 0.50 ม.หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 427 ตร.ม.

05313-10 (12) ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 54 แยก 13 ช่วงท้าย
จากคลองสะพานควาย ถึงบ้านเลขที่ 34
และซอยแยก

14,914,000 บาท

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (2 ฟุต)
ตามแบบ มน.-05 ฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 104 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (2 ฟุต)
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 1,136 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.
พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ
1,089 ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย
0.10 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 3,720 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
กว้าง 6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 3,720 ตร.ม.

	- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 620 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. กว้าง 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 620 ตร.ม. - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ในผิวจราจร) ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 2 บ่อ	
05313-11	(13) ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6-2 จากซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6 ถึงสุดทางสาธารณะ - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (2 ฟัง) ตามแบบ มน.-03 ฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 38 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (2 ฟัง) ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 384 ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 368 ม. - สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 840 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 840 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 210 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. กว้าง 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 210 ตร.ม.	3,928,000 บาท
05313-14	(14) ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 54 แยก 17 จากซอยประชาอุทิศ 54 ถึงสุดทางสาธารณะ - ทบหรือผิวทางถนน ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุดพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 1,116 ตร.ม. - ปรับเกรดพื้นฐานเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 1,395 ตร.ม.	5,364,000 บาท

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (2 ฟุต)
ตามแบบ มน.-03 ฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 48 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (2 ฟุต)
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 510 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม.
พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ
488 ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,116 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 4 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,116 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 279 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. กว้าง 0.50 ม.
หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 279 ตร.ม.

05313-15

(15) ปรับปรุงซอยพทุธบูชา 36

- จากคลองรางราชพฤกษ์ ถึงคลองราชพฤกษ์
- ปรับเกรดพื้นทางส่วนที่ขยายผิวจราจร
พร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 11,100 ตร.ม.
- สร้างคันทางลูกรังบดอัดแน่น จำนวนประมาณ
10,000 ลบ.ม.
- ทูบร้อยรางวี ค.ส.ล. เดิมพร้อมชนทั้ง
ยาวประมาณ 1,438 ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-02
เนื้อที่ประมาณ 6,340 ตร.ม.
- สร้างพื้นฐานทางเท้าหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.-13
เนื้อที่ประมาณ 4,760 ตร.ม.
- สร้างกำแพงกันดิน (แบบที่ 3) ตามแบบ มก.-01
ยาวประมาณ 1,200 ม.

38,056,000 บาท

- สกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
พร้อมเปลี่ยนเป็นฝาเหล็กหล่อชนิดกลม
ในผิวจราจร ตามแบบ ผ.1851-1 จำนวน 102 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 510 ม.
- สร้างบ่อพักเล็กในทางเท้าพร้อมฝาบ่อพัก
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 102 บ่อ
- สร้างคันหินพร้อมรางต้น (คันหินหล่อในที่)
ความหนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05
ยาวประมาณ 1,464 ม.
- สร้างช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก (19 ซี)
ตามแบบ มท.-07 (แบบ B) จำนวน 102 แห่ง
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
กว้าง 3 - 3.50 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 5,550 ตร.ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง
(กระเบื้องแบบที่ 1) ตามแบบ มท.-13
เนื้อที่ประมาณ 4,320 ตร.ม.
- สร้างคอกต้นไม้ ขนาด 1.20x1.20 ม.
ตามแบบ มท.-11 (แบบ A) จำนวน 264 แห่ง
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนา 0.05 ม.
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 10,300 ตร.ม.
- TACK COAT ผิวทางตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 10,300 ตร.ม.
- สร้างเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุ
เทอร์โมพลาสติก เนื้อที่ประมาณ 490 ตร.ม.
- สร้างทางเข้า-ออก ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-08
เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.
- ติดตั้งราวป้องกันอันตราย (GUARD RAIL)
ตามแบบ กวจ.สจส. 46-3-03/04
ยาวประมาณ 32 ม.

05313-16

(16) ปรับปรุงซอยพุทธบูชา 36

จากคลองราชพฤกษ์ ถึงคลองสามัคคี

48,218,000 บาท

- ปรับเกรดพื้นที่ขยายผิวจราจร
พร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 11,560 ตร.ม.

- สร้างคันทางลูกรังบดอัดแน่น จำนวนประมาณ 10,000 ลบ.ม.
- ทบรู้อรางวี ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 1,544 ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 6,800 ตร.ม.
- สร้างพื้นฐานทางเท้าหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 5,100 ตร.ม.
- สร้างกำแพงกันดิน (แบบที่ 3) ตามแบบ มก.-01 ยาวประมาณ 1,052 ม.
- สร้างกำแพงกันดิน (แบบที่ 4) ตามแบบ มก.-01 ยาวประมาณ 485 ม.
- สกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมเปลี่ยนเป็นฝาเหล็กหล่อชนิดกลม ในผิวจราจร ตามแบบ ผ.1851-1 จำนวน 116 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 560 ม.
- สร้างบ่อพักเล็กในทางเท้าพร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-03 จำนวน 112 บ่อ
- สร้างคันหินพร้อมรางดิน (คันหินหล่อในที่) ความหนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 1,537 ม.
- สร้างช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก (19 ซี) ตามแบบ มท.-07 (แบบ B) จำนวน 112 แห่ง
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้าง 3 - 3.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 5,950 ตร.ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง (กระเบื้องแบบที่ 1) ตามแบบ มท.-13 เนื้อที่ประมาณ 4,700 ตร.ม.
- สร้างคอกต้นไม้ ขนาด 1.20x1.20 ม. ตามแบบ มท.-11 (แบบ A) จำนวน 256 แห่ง
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนา 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 11,050 ตร.ม.

- TACK COAT ผิวทางตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 11,050 ตร.ม.
- สร้างเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุ
เทอร์โมพลาสติก เนื้อที่ประมาณ 490 ตร.ม.
- สร้างทางเข้า-ออก ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-08
เนื้อที่ประมาณ 489 ตร.ม.
- ติดตั้งราวป้องกันอันตราย (GUARD RAIL)
ตามแบบ กวจ.สจส. 46-3-03/04
ยาวประมาณ 16 ม.