

สำนักการระบายน้ำ

สำนักการระบายน้ำ มีพันธกิจในการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ รองรับการเจริญเติบโตของเมือง เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างปลอดภัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำบนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

สำนักการระบายน้ำ มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำ และการจัดการคุณภาพน้ำที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองและมุ่งสู่มหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์

กรุงเทพมหานครมีสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำและการจัดการคุณภาพน้ำที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง มุ่งสู่ความเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ รองรับการเจริญเติบโตของเมือง เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างปลอดภัย ปลอดภัยพิบัติ เพื่อเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย
2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำ บนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปลอดภัย
3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของสำนักการระบายน้ำ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
ผลสัมฤทธิ์ : กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาระบบระบายน้ำและระบบจัดการคุณภาพน้ำที่ดี ประชาชนได้รับความสะดวกจากการสัญจร รวมทั้งอนุรักษ์ ฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
- สามารถลดระยะเวลาน้ำท่วมขังในถนนสายหลักในกรณีฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ไม่เกินเวลาที่กำหนด	นาที	120	120
- ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลองในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย มีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร	ร้อยละ	35	15

สำนักการระบายน้ำ

โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการสำนัก (1) รองผู้อำนวยการสำนัก (3)		
สำนักงานเลขานุการ เลขานุการสำนัก (1) ข้าราชการ (51) ลูกจ้างประจำ (23) ลูกจ้างชั่วคราว (3) ลูกจ้างโครงการ (-)	สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) ข้าราชการ (68) ลูกจ้างประจำ (19) ลูกจ้างชั่วคราว (11) ลูกจ้างโครงการ (-)	กองเครื่องจักรกล ผู้อำนวยการกอง (1) ข้าราชการ (55) ลูกจ้างประจำ (219) ลูกจ้างชั่วคราว (62) ลูกจ้างโครงการ (-)
กองสารสนเทศระบายน้ำ ผู้อำนวยการกอง (1) ข้าราชการ (49) ลูกจ้างประจำ (11) ลูกจ้างชั่วคราว (2) ลูกจ้างโครงการ (-)	กองระบบท่อระบายน้ำ ผู้อำนวยการกอง (1) ข้าราชการ (85) ลูกจ้างประจำ (675) ลูกจ้างชั่วคราว (275) ลูกจ้างโครงการ (-)	กองระบบคลอง ผู้อำนวยการกอง (1) ข้าราชการ (87) ลูกจ้างประจำ (564) ลูกจ้างชั่วคราว (514) ลูกจ้างโครงการ (-)
สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) ข้าราชการ (135) ลูกจ้างประจำ (228) ลูกจ้างชั่วคราว (68) ลูกจ้างโครงการ (-)	สำนักงานระบบควบคุมน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) ข้าราชการ (89) ลูกจ้างประจำ (783) ลูกจ้างชั่วคราว (563) ลูกจ้างโครงการ (-)	

สำนักการระบายน้ำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	8,416,454,532	1,129,538,900	9,545,993,432
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	8,416,454,532	1,129,538,900	9,545,993,432

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	7,528,361,807 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	888,092,725 บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		664,509,725 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		223,583,000 บาท	
(บาท)			

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร			
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล			
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	1,152,821,700	-	1,152,821,700
แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร			
ผลผลิตอำนวยความสะดวกและบริหารสำนัก	15,225,100	-	15,225,100
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
แผนงานจัดการน้ำทิ้ง			
ผลผลิตจัดการระบบท่อระบายน้ำ	1,510,475,700	-	1,510,475,700
ผลผลิตจัดการระบบควบคุมน้ำ	1,111,650,674	-	1,111,650,674
ผลผลิตจัดการระบบคลองและแหล่งรับน้ำ	774,564,779	-	774,564,779
ผลผลิตสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ	87,618,968	-	87,618,968
ผลผลิตสนับสนุนและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล	173,853,450	-	173,853,450
ผลผลิตบำบัดน้ำเสีย	520,042,671	-	520,042,671
ผลผลิตพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม	1,189,911,675	457,037,800	1,646,949,475
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง ตอนถนนเทียมร่วมมิตร	85,000,000	-	85,000,000
โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเตาอิฐ	45,000,000	-	45,000,000
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4			
จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์	20,000,000	60,940,400	80,940,400
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก จากคลองพระโขนง ถึงคลองลาว	80,000,000	-	80,000,000
โครงการก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองแสนแสบ			
จากบริเวณทางด่วนเฉลิมมหานคร ถึงบริเวณประตูระบายน้ำคลองตัน	70,000,000	-	70,000,000

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางตลาด จากบริเวณคลองประปา			
ถึงสถานีสูบน้ำคลองบางตลาด	123,893,725	-	123,893,725
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านใหม่ จากคลองเปรมประชากร			
ถึงบริเวณซอยเทิดราชัน 17	59,160,000	-	59,160,000
โครงการปรับปรุงท่อสูบน้ำซอยแอนเน็กซ์ ตอนลงคลองสอง	58,000,000	-	58,000,000
โครงการก่อสร้างช่องประตูเรือสัญจรพร้อมปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่	70,000,000	-	70,000,000
โครงการก่อสร้างท่อสูบน้ำถนนเฉลิมพงษ์ ตอนลงคลองหกวา	47,456,000	-	47,456,000
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอน			
ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่	5,000,000	478,050,000	483,050,000
โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยาย			
จากบึงหนองบอน ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่	1,000,000	17,925,000	18,925,000
โครงการก่อสร้างท่อสูบน้ำเจริญกรุง 32 (ไประณียกกลาง) ตอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา	35,000,000	-	35,000,000
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสุขุมวิท 26	70,000,000	-	70,000,000
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิท และถนนสรรพาวุธ	31,200,000	-	31,200,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสาธุประดิษฐ์ ช่วงจากแยกถนนจันทน์			
ถึงคลองมะนาว	43,000,000	-	43,000,000
โครงการขุดลอกคลองบางจาก จากสถานีสูบน้ำหิมะทองคำถึงซอยสุขุมวิท 56	2,150,000	-	2,150,000
โครงการขุดลอกคลองตาอูฐ จากสถานีสูบน้ำคลองตาอูฐถึงจุดสิ้นสุดเขื่อนเดิม	3,950,000	-	3,950,000
โครงการขุดลอกคลองลาดยาว จากคลองเปรมประชากรถึงบริเวณท้ายซอยพลโยธิน 27	5,710,000	-	5,710,000
โครงการขุดลอกคลองลำชะล่า จากคลองตาแร่ (คันนายาว) ถึงคลองหลวงวิจิตร	3,200,000	-	3,200,000
โครงการขุดลอกคลองระหัด จากคลองกุ่มถึงคลองแสนแสบ	2,144,000	-	2,144,000
โครงการขุดลอกคลองหนองแขม จากคลองหลวงวิจิตรถึงคลองกุ่ม	5,682,000	-	5,682,000
โครงการขุดลอกคลองบางเตย จากถนนนวมินทร์ถึงคลองแสนแสบ	6,552,000	-	6,552,000
โครงการขุดลอกคลองทรงกระเทียม จากคลองลาดพร้าวถึงคลองจั่น	6,354,000	-	6,354,000
โครงการขุดลอกคลองจั่น จากถนนประดิษฐ์มนูธรรมถึงคลองแสนแสบ	5,911,000	-	5,911,000
โครงการขุดลอกคลองบ้านกล้วยใต้ จากบ่อสูบน้ำสุขุมวิท ซอย 40 ถึงคลองหัวลำโพง	2,730,000	-	2,730,000
แผนงานป้องกันและควบคุมภาวะมลพิษ			
ผลผลิตจัดการคุณภาพน้ำ	992,197,090	115,585,700	1,107,782,790
แผนงานทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่สีเขียว			
ผลผลิตดูแลชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน	-	-	-
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	8,416,454,532	1,129,538,900	9,545,993,432

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมสะสม			

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	772,947,400	349,677,200	30,197,100	-	-	-	-	1,152,821,700
งบดำเนินงาน	-	-	1,243,421,926	527,285,400	-	-	-	1,770,707,326
งบลงทุน	-	-	-	-	4,879,913,081	-	-	4,879,913,081
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	613,012,425	613,012,425
รวมงบประมาณ	772,947,400	349,677,200	1,273,619,026	527,285,400	4,879,913,081	-	613,012,425	8,416,454,532

สำนักการระบายน้ำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงาน

ของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดให้มีสิ่งจูงใจ

ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร

เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,092,021,000	1,152,821,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,092,021,000	1,152,821,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงาน

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร

และการอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก

ผลผลิตอำนวยความสะดวกและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุน ประสิทธิภาพ

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน และสนับสนุนการบริหารทั่วไปภายในหน่วยงานและส่วนราชการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการรับเรื่อง และประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียน ในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	90	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ รายงานทรัพย์สินถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,250,100	15,225,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,250,100	15,225,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานจัดการน้ำทิ้ง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปλύทิ้งจากบ้านเรือนและอาคาร และน้ำปλύทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างมีระบบไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบคลอง และบึงรับน้ำ

ผลผลิตจัดการระบบท่อระบายน้ำ -รหัส 0502001

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งจากบ้านเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ ช่องระบายน้ำ ฝาท่อ บ่อพักให้อยู่ในสภาพดี และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีระบบบ่อสูบน้ำ แนวป้องกันน้ำท่วมเฉพาะพื้นที่ อันเป็นการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมเป็นการชั่วคราว

กิจกรรมหลัก : ซ่อม สร้าง บำรุง ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ ระบบประตูท่อกั้นน้ำ บริหารจัดการระบบระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ

โครงการ Pipe Jacking โครงการบ่อหน่วงน้ำ (Water Bank) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงคลอง จัดทำแนวป้องกันน้ำท่วม น้ำหนุน

น้ำหลากชั่วคราว บำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า และพิจารณาอนุญาตการเชื่อมท่อระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในถนนสายหลัก	ร้อยละ	35	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำบนทางเท้าจากชนิด ค.ส.ล. เป็นชนิดฝาเหล็กให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,348,020,000	1,510,475,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,348,020,000	1,510,475,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิตจัดการระบบควบคุมน้ำ -รหัส 0502002

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการควบคุมระบบอาคารบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ประตูล้อสัญญาณ และอุโมงค์ทางลอดรถยนต์

กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการสถานีสูบน้ำ ประตูล้อมน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ประตูล้อสัญญาณและอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ บึงรับน้ำ บริหารงานระบบจ่ายไฟฟ้า ทางลอดถนน ควบคุมประตูล้อสัญญาณที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการระบบควบคุมน้ำ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
จำนวนของสถานีสูบน้ำและประตูล้อมน้ำที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการอุโมงค์ทางลอดรถยนต์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	871,409,350	1,111,650,674	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	871,409,350	1,111,650,674	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิตจัดการระบบคลองและแหล่งรับน้ำ - รหัส 0502003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้คลอง แหล่งรับน้ำสามารถระบายและรองรับน้ำคลองที่ต่อเชื่อม และจากระบบท่อระบายน้ำ และพื้นที่ริมคลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำใช้และทางสัญจรให้แก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ โดยจัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาพัฒนาคลองและแหล่งรับน้ำให้คงสภาพมิให้ต้นเขิน สะอาดและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัย

กิจกรรมหลัก : ดูแลบริเวณพื้นที่ตลิ่งริมคลอง ขุดลอกคลองและบึงรับน้ำ ก่อสร้างเขื่อน ปรับปรุงและบำรุงรักษาเขื่อน ทางเดินริมคลองและราวกันตก

ดูแลการรูกกล้าที่สาธารณะริมคลอง ซ่อมสร้างทำนบประตูระบายน้ำชั่วคราว ดูแลคลองโดยรอบเขตพระราชฐาน ตรวจสอบและกำหนดเงื่อนไขการอนุญาต

ก่อสร้างที่ผ่านแนวคลอง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการระบายน้ำ และรองรับน้ำคลองที่เชื่อมต่อจากระบบระบายน้ำ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการดูแล และบำรุงรักษาพัฒนาคลอง และแหล่งรับน้ำให้สะอาด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการดูแล บำรุงรักษา เขื่อน ทางเดิน และราวกันตก	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	491,915,300	774,564,779	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	371,803,300	774,564,779	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	120,112,000	-	-	-	-

ผลผลิตสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ -รหัส 0502004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การระบายน้ำ การควบคุมน้ำท่วมและน้ำเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีระบบวิเคราะห์และคาดการณ์น้ำท่วม

สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ และระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมน้ำท่วม

กิจกรรมหลัก : ตรวจวัดข้อมูลน้ำ ตรวจสอบสภาพฝน ตรวจสอบสภาพอากาศ จัดทำรายงานสภาพอากาศ ระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน สภาพน้ำท่วม สถานการณ์น้ำ

สนับสนุนระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนัก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการน้ำ	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการรายงาน เรื่องร้องเรียน และเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดการ ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการน้ำ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	74,702,300	87,618,968	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	74,702,300	87,618,968	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิตสนับสนุนและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล -รหัส 0502005

วัตถุประสงค์ : เพื่อการปฏิบัติการป้องกันการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่หม่นหมองโดยวิธีที่ไม่ใช่การก่อสร้าง โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า เครื่องผลักดันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง รวมถึงการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์สำหรับระบบระบายน้ำต่าง ๆ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่หม่นหมองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และภารกิจซ่อมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เครื่องทุ่นแรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์ติดตั้งระบบระบายน้ำ อุปกรณ์ระบบควบคุมและระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย พร้อมทั้งการบำรุงรักษาเพื่อให้ความพร้อม สามารถนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี และรวมถึงสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต

กิจกรรมหลัก :

- การติดตั้ง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ตรวจสอบ สนับสนุน เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม เครื่องผลักดันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง ระบบท่อระบายน้ำ และติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เสริมการใช้งานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่
- การซ่อมและบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เครื่องทุ่นแรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์ติดตั้งระบบระบายน้ำ อุปกรณ์ระบบควบคุมและระบบไฟฟ้าต่าง ๆ การบริการบำรุงรักษาตามระยะเวลา (preventive) การบริการซ่อมบำรุงเคลื่อนที่เร่งด่วน
- การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้แก่สำนักงานเขต และสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เครื่องทุ่นแรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
- จัดหา เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เครื่องทุ่นแรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เพื่อให้มีรองรับความต้องการใช้งาน หรือทดแทน เครื่องที่ชำรุดเสื่อมสภาพ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่หม่นหมองสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำฯ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่หม่นหมองกรุงเทพมหานครประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของความสำเร็จในการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้สำนักงานเขตที่ร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของการแก้ไขปัญหาที่หม่นหมองกรณีเร่งด่วน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	139,821,900	173,853,450	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	139,821,900	173,853,450	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิตบำบัดน้ำเสีย - รหัส 0502006

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำเสียสาธารณะได้รับการปนเปื้อนจากน้ำทิ้งที่ไหลผ่านระบบท่อ โดยจัดให้มีระบบการบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงสู่คลองและแม่น้ำ รวมถึงการนำผลผลิตที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียมาใช้ประโยชน์ และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

กิจกรรมหลัก : เตินระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสีย ให้บริการเชื่อมต่อรวบรวมน้ำเสีย บำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด นำน้ำที่ผ่านการบำบัดไปใช้ประโยชน์ ผลิตปุ๋ยจากกากตะกอนน้ำเสีย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละของปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ได้รับการบำบัดจนผ่านมาตรฐานน้ำทิ้ง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด จากโรงควบคุมคุณภาพน้ำ ของกรุงเทพมหานคร ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์	ลูกบาศก์ เมตร	54,000	79,488	65,000	70,000	75,000
คลองในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย มีคุณภาพน้ำดีขึ้น	ร้อยละ	30	30	30	32	33
รวมทั้งสิ้น	บาท	859,575,040	520,042,671	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	859,575,040	520,042,671	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิตพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม -รหัส 0502007

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำโดยรวมของกรุงเทพมหานคร และพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเมือง โดยจัดให้มีการสร้างพื้นที่กักเก็บ/ชะลอน้ำ พัฒนาและบำรุงรักษาแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา พัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่ปัดล่อม พร้อมทั้งประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำท่วม

กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างและบำรุงรักษาแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแนวป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ปัดล่อม ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่

จัดหาและพัฒนาพื้นที่กักเก็บ/ชะลอน้ำ จัดทำแผนแม่บทระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ และประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับการพัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษา	ร้อยละ	80	90	90	90	95
ร้อยละความสำเร็จในการนำโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ มาบริหารจัดการและพัฒนาระบบระบายน้ำ	ร้อยละ	80	85	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	539,872,600	1,646,949,475	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	539,872,600	1,189,911,675	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	457,037,800	-	-	-

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง ตอนถนนเทียมร่วมมิตร รหัส 0502002-P002

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง ตอนถนนเทียมร่วมมิตร ซึ่งเป็นสถานีชั่วคราวไม่สามารถลดระดับน้ำ ในคลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนเทียมร่วมมิตร ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง

ด้าน : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่วม

ตัววัดผลหลัก : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก :

- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ขนาดอัตราการสูบ 6 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง
- ติดตั้งอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างทางลำเลียง จำนวน 1 แห่ง
- ครุภัณฑ์

ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 85,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	85,000,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	85,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเตาอิฐ - รหัส 0502002-P005

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเตาอิฐ

ด้าน : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาทั่วม

ตัววัดผลหลัก : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก :

- ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ขนาดอัตราการสูบ 4 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง
- เสริมผนังกันน้ำด้านหน้าสถานีสูบน้ำ ความยาวประมาณ 50 เมตร
- พื้นลาด ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง
- ขุดลอกคลอง จำนวน 1 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ : 270 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 45,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	45,000,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	45,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์
รหัส 0413051-63-15

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองเปรมประชากร
- เพื่อบรรเทาปัญหาคุณภาพน้ำเน่าเสีย

ด้าน : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.1 เดินได้ เดินดี

ตัววัดผลหลัก : 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน

กิจกรรมหลัก :

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์

ระยะเวลาดำเนินการ : 8 ปี (2563 - 2570)

งบประมาณทั้งสิ้น

1,234,400,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	62.10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	80,940,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	20,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	60,940,400	-	-	-

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก จากคลองพระโขนง ถึงคลองลาว รหัส 0413051-67-06

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนพัฒนาการ 32 และพื้นที่ใกล้เคียง
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองดังกล่าว
- เพื่อก่อสร้างทางเดินหลังเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้สัญจร

ด้าน : 1. เติบโตทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.1 เติบโตได้ เติบโตดี

ตัววัดผลหลัก : 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน

กิจกรรมหลัก :

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก จากคลองพระโขนง ถึงคลองลาว

ระยะเวลาดำเนินการ : 4 ปี (2567 - 2570)

งบประมาณทั้งสิ้น 256,880,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	80,000,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	80,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองแสนแสบ จากบริเวณทางด่วนเฉลิมมหานคร
ถึงบริเวณประตูระบายน้ำคลองตัน รหัส 0413051-67-12

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองแสนแสบ
- เพื่อก่อสร้างทางเดินหลังเขื่อนและสะพานทางเดินเป็นเส้นทางสัญจรไป - มา ได้อย่างปลอดภัย

ด้าน : 2. ปลอดภัยดี

ประเด็นการพัฒนา : 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม

ตัววัดผลหลัก : 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย

กิจกรรมหลัก :

ก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองแสนแสบ จากบริเวณทางด่วนเฉลิมมหานคร ถึงบริเวณประตูระบายน้ำคลองตัน

ระยะเวลาดำเนินการ : 4 ปี (2567 - 2570)

งบประมาณทั้งสิ้น

185,480,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	45	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	70,000,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	70,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางตลาด จากบริเวณคลองประปา ถึงสถานีสูบน้ำคลองบางตลาด
รหัส 0413051-67-16

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬารัตน์และพื้นที่ใกล้เคียง
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองบางตลาด
- เพื่อก่อสร้างทางเดินหลังเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้สัญจร

ด้าน : 1. เติมน้ำ

ประเด็นการพัฒนา : 1.1 เติมน้ำ เติมน้ำ

ตัววัดผลหลัก : 1.1.1 ระยะทางเท่าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินทาง

กิจกรรมหลัก :

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางตลาด จากบริเวณคลองประปา ถึงสถานีสูบน้ำคลองบางตลาด

ระยะเวลาดำเนินการ : 3 ปี (2567 - 2569)

งบประมาณทั้งสิ้น

254,618,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	123,893,725	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	123,893,725	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านใหม่ จากคลองเปรมประชากร ถึงบริเวณซอยเทิดราชัน 17 รหัส 0413051-67-18

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
- จากคลองเปรมประชากร ถึงคลองประปาและพื้นที่ใกล้เคียง
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองเปรมประชากร
- เพื่อก่อสร้างทางเดินหลังเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้สัญจร

ด้าน : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.1 เดินได้ เดินดี

ตัววัดผลหลัก : 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน

กิจกรรมหลัก :

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านใหม่ จากคลองเปรมประชากร ถึงบริเวณซอยเทิดราชัน 17

ระยะเวลาดำเนินการ : 4 ปี (2567 - 2570)

งบประมาณทั้งสิ้น 299,900,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	59,160,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	59,160,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยแอนเน็กซ์ ตอนลงคลองสอง รหัส 0502001-68-02

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขังในพื้นที่ถนนพหลโยธินช่วงบริเวณซอยพหลโยธิน 54/1 (ซอยวัดเกาะ) ถึงซอยพหลโยธิน 58 (ซอยแอนเน็กซ์)

ด้าน : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาท่วม

ตัววัดผลหลัก : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก :

- ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ปี (2568 - 2569)

งบประมาณทั้งสิ้น

60,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	แห่ง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	58,000,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	58,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการก่อสร้างช่องประตูเรือสัญจรพร้อมปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่ - รหัส 0502002-68-11

วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างช่องประตูเรือสัญจรพร้อมปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่

ด้าน : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาทั่วม

ตัววัดผลหลัก : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก :

- ก่อสร้างช่องเดินเรือและประตูเรือสัญจรใหม่ จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงประตูเรือสัญจร จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงอุปกรณ์เดิมและเพิ่มเติมอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัย จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงอาคารทอควบคุมประตูเรือสัญจร และประตูระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงอาคารสำนักงานและสถานีสูบน้ำเดิม จำนวน 1 งาน
- ก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันเขื่อนคลองบางกอกใหญ่ ความยาวประมาณ 222 เมตร
- สะพานทางเดินข้ามคลองบางกอกใหญ่ จำนวน 1 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ : 3 ปี (2568 - 2570)

งบประมาณทั้งสิ้น

560,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	16.60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	70,000,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	70,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเฉลิมพงษ์ ตอนลงคลองหกวา รหัส 0502007-68-21

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ

บริเวณถนนสายใหม่ช่วงซอยสายไหม 56 ถึงซอยสายไหม 81 และถนนเฉลิมพงษ์

ด้าน : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม

ตัววัดผลหลัก : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก :

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด 4 ลบ.ม./วินาที

จำนวน 1 แห่ง

- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.50 เมตร

ยาวประมาณ 120 เมตร

ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ปี (2568 - 2569)

งบประมาณทั้งสิ้น 49,456,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	47,456,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	47,456,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอน ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี รหัส 0502007-69-01

วัตถุประสงค์ : เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากคลองประเวศบุรีรมย์ บริเวณฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร

โดยครอบคลุมพื้นที่เขตลาดกระบัง เขตสะพานสูง และบางส่วนของเขตประเวศ

ด้าน : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม

ตัววัดผลหลัก : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก :

- ก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ ขนาด 60 ลบ.ม/วินาที จำนวน 1 แห่ง
 - ก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 3 แห่ง
 - ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.70 ม.
- ความยาวประมาณ 13.25 กม.

ระยะเวลาดำเนินการ : 5 ปี (2569 – 2573)

งบประมาณทั้งสิ้น 9,561,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	8.2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	483,050,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	5,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	478,050,000	-	-	-

โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยาย จากบึงหนองบอน

ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่ รหัส 0502007-69-02

วัตถุประสงค์ : เพื่อจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยาย จากบึงหนองบอน ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่

ด้าน : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาหน้าท่วม

ตัววัดผลหลัก : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก :

จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยาย

จากบึงหนองบอน ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่

ระยะเวลาดำเนินการ : 7 ปี (2569 – 2575)

งบประมาณทั้งสิ้น

239,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	9.5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	18,925,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	17,925,000	-	-	-

โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำเจริญกรุง 32 (ไผ่ชนีย์กลาง) ตอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา รหัส 0502001-P003

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

ด้าน : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาหน้าท่วม

ตัววัดผลหลัก : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก :

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
- ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาด Ø 1,000 มม. ยาวประมาณ 60 เมตร
- ก่อสร้างบ่อพักท่อลอด จำนวน 6 บ่อ
- จัดหาและติดตั้งที่פקเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง
- จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมระบบ ATS ขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ : 240 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น

35,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	แห่ง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	35,000,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	35,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสุขุมวิท 26 รหัส 0502001-P005

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

ด้าน : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหา น้ำท่วม

ตัววัดผลหลัก : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก :

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 แห่ง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
- ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ : 200 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น

70,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	แห่ง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	70,000,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	70,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิท และถนนสรรพาวุธ รหัส 0502001-P007

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

ด้าน : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วม

ตัววัดผลหลัก : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก :

- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.20 เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็กเหนียว ขนาด Ø 1,000 มม. ยาวประมาณ 40 เมตร
- ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียวขนาด Ø 1,000 มม. ยาวประมาณ 25 เมตร
- ก่อสร้างบ่อพักท่อลอด จำนวน 2 บ่อ
- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ จำนวน 3 บ่อ
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 250 เมตร
- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝา จำนวน 55 บ่อ

ระยะเวลาดำเนินการ : 240 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น

31,200,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	แห่ง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	31,200,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	31,200,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสาธุประดิษฐ์ ช่วงจากแยกถนนจันทน์ ถึงคลองมะนาว รหัส 0502001-P009

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

ด้าน : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหา น้ำท่วม

ตัววัดผลหลัก : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก :

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
- ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาด Ø 800 มม. ยาวประมาณ 40 เมตร
- ก่อสร้างบ่อพักท่อลอด จำนวน 4 บ่อ
- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ จำนวน 1 บ่อ
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 300 เมตร
- จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ : 240 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น

43,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	แห่ง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	43,000,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	43,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการขุดลอกคลองบางจาก จากสถานีสูบน้ำหิมะทองคำถึงซอยสุขุมวิท 56 รหัส 0502003 - P001

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ
- เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาคูคลองให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี

ด้าน : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหา น้ำท่วม

ตัววัดผลหลัก : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก :

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6 - 12 เมตร ยาวประมาณ 1,040 เมตร

ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 เมตร

ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก. ปริมาณดินประมาณ 6,200 ลบ.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 2,150,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	2,150,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	2,150,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการขุดลอกคลองตาอูฐ จากสถานีสูบน้ำคลองตาอูฐถึงจุดสิ้นสุดเขื่อนเดิม รหัส 0502003 - P003

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ
- เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาคล่องให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี

ด้าน : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหา น้ำท่วม

ตัววัดผลหลัก : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก :

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2 - 8 เมตร ยาวประมาณ 2,800 เมตร
- ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 เมตร
- ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก. ปริมาณดินประมาณ 11,055 ลบ.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 3,950,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	3,950,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	3,950,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการขุดลอกคลองลาดยาว จากคลองเปรมประชากรถึงบริเวณท้ายซอยพลโยธิน 27 รหัส 0502003 - P004
วัตถุประสงค์ :

- เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ
- เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาคูคลองให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี

ด้าน : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหา น้ำท่วม

ตัววัดผลหลัก : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก :

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 8 เมตร ยาวประมาณ 2,540 เมตร
- ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 เมตร
- ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก. ปริมาณดินประมาณ 19,530 ลบ.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 5,710,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	5,710,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	5,710,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการขุดลอกคลองลำชะล่า จากคลองตาแร่ (คั่นยาว) ถึงคลองหลวงวิจิตร รหัส 0502003 - P005
วัตถุประสงค์ :

- เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ
- เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาคูคลองให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี

ด้าน : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหา น้ำท่วม

ตัววัดผลหลัก : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก :

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 - 8 เมตร ยาวประมาณ 1,625 เมตร

ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 เมตร

ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก. ปริมาณดินประมาณ 9,000 ลบ.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 3,200,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	3,200,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	3,200,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการขุดลอกคลองระหัด จากคลองกุ่มถึงคลองแสนแสบ รหัส 0502003 - P006
วัตถุประสงค์ :

- เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ
- เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาคล่องให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี

ด้าน : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหา น้ำท่วม

ตัววัดผลหลัก : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก :

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 8 - 14 เมตร ยาวประมาณ 2,989 เมตร

ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 เมตร

ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก. ปริมาณดินประมาณ 6,010 ลบ.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 2,144,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	2,144,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	2,144,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการขุดลอกคลองหนองแขม จากคลองหลวงวิจิตรถึงคลองกุ่ม รหัส 0502003 - P007
วัตถุประสงค์ :

- เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ
- เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาคล่องให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี

ด้าน : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหา น้ำท่วม

ตัววัดผลหลัก : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก :

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 - 9 เมตร ยาวประมาณ 3,498 เมตร
- ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 เมตร
- ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก. ปริมาณดินประมาณ 15,745 ลบ.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 5,682,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	5,682,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	5,682,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการขุดลอกคลองบางเตย จากถนนวชิรถึงคลองแสนแสบ รหัส 0502003 - P008
วัตถุประสงค์ :

- เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ
- เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาคูคลองให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี

ด้าน : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหา น้ำท่วม

ตัววัดผลหลัก : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก :

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 8 - 15 เมตร ยาวประมาณ 4,119 เมตร

ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 เมตร

ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก. ปริมาณดินประมาณ 18,650 ลบ.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 6,552,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	6,552,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	6,552,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการขุดลอกคลองทรงกระเทียม จากคลองลาดพร้าวถึงคลองจั่น รหัส 0502003 - P009
วัตถุประสงค์ :

- เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ
- เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาคล่องให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี

ด้าน : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหา น้ำท่วม

ตัววัดผลหลัก : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก :

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 12 เมตร ยาวประมาณ 3,887 เมตร
- ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 เมตร
- ระดับขุดลอก -2.50, -2.00 เมตร รทก. ปริมาณดินประมาณ 17,445 ลบ.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 6,354,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	6,354,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	6,354,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการขุดลอกคลองจั่น จากถนนประดิษฐ์มนูธรรมถึงคลองแสนแสบ รหัส 0502003 - P010

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ
- เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาคูคลองให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี

ด้าน : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหา น้ำท่วม

ตัววัดผลหลัก : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก :

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 14 เมตร ยาวประมาณ 5,640 เมตร

ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 เมตร

ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก. ปริมาณดินประมาณ 16,140 ลบ.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 5,911,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	5,911,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	5,911,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการขุดลอกคลองบ้านกล้วยใต้ จากบ่อสูบน้ำสุขุมวิท ซอย 40 ถึงคลองหัวลำโพง รหัส 0502003 - P011

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ
- เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาคล่องให้สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี

ด้าน : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหา น้ำท่วม

ตัววัดผลหลัก : 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

กิจกรรมหลัก :

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 - 7 เมตร ยาวประมาณ 1,450 เมตร

ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 เมตร

ระดับขุดลอก -2.50 เมตร รทก. ปริมาณดินประมาณ 7,000 ลบ.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 2,730,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	2,730,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	2,730,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

แผนงานป้องกันและควบคุมภาวะมลพิษ

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตในเมืองอย่างมีคุณภาพ โดยการป้องกัน ฝุ่นละออง

และแก้ไขภาวะมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจก มลพิษทางเสียง ขยะ มูลฝอย สิ่งปฏิกูล

สารอันตรายและของเสียอันตราย

ผลผลิตจัดการคุณภาพน้ำ -รหัส 0503001

วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบสถานการณ์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา และคู คลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีการตรวจวัด

รวบรวม วิเคราะห์และประมวลสถิติข้อมูล และรายงานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการประสานงาน

และดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ กรณีมีเหตุร้องเรียน

กิจกรรมหลัก :

- กิจกรรมแหล่งน้ำสาธารณะ (จัดเก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยเครื่องมือตรวจวัดภาคสนามและสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องเดิมอากาศ ตรวจสอบข้อร้องเรียน บริการให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย)
- กิจกรรมห้องปฏิบัติการ (ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการ บำรุงรักษาเครื่องมือ)

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
เพิ่มจำนวนจุดเก็บตัวอย่างน้ำให้ครอบคลุมคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ	จุด	5	6	5	5	5
ร้อยละของการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการให้เอกชนลดลงจากระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	20	55	60	65	70
ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	112,268,400	1,107,782,790	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	112,268,400	992,197,090	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	115,585,700	-	-	-

แผนงานทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่สีเขียว

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้ อนุรักษ์ ป่าชุมชน พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และคงความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งพัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ป้องกันการพังทลายของพื้นดินแนวชายฝั่ง โดยการอนุรักษ์ ป่าชุมชน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลน และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่น

ผลผลิตดูแลชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน - รหัส 0504002

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันพื้นดินชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน และลดการถูกกัดเซาะจากกระแสน้ำและกระแสน้ำชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน โดยจัดให้มีการก่อสร้างแนวป้องกันและติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

กิจกรรมหลัก : ดูแลชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ศึกษาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการป้องกันน้ำท่วม และการกัดเซาะชายฝั่ง เฝ้าระวังวิเคราะห์สถานการณ์และบริหารจัดการศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
ร้อยละความสำเร็จของการ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ทะเลบางขุนเทียน	ร้อยละ	80	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักการระบายน้ำ

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต		8,416,454,532 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร		
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล		
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร		1,152,821,700 บาท
1. งบบุคลากร		1,152,821,700 บาท
1.1 เงินเดือน		236,140,200 บาท
01101-1	(1) เงินเดือน	215,784,100 บาท
01102-1	(2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	11,334,100 บาท
01104-1	(3) เงินเพิ่มค่าวิชา	72,000 บาท
01106-1	(4) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	3,584,400 บาท
01107-1	(5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	3,944,400 บาท
01108-1	(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,221,800 บาท
01109-1	(7) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	199,400 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		536,807,200 บาท
01201-1	(1) ค่าจ้างประจำ	502,547,630 บาท
01202-1	(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,143,600 บาท
01204-1	(3) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ	1,156,400 บาท
01205-1	(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,375,140 บาท
01206-1	(5) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,584,430 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		349,677,200 บาท
02101-1	(1) ค่าจ้างชั่วคราว	249,863,800 บาท
02102-1	(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	52,399,000 บาท
02103-1	(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	47,414,400 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		30,197,100 บาท
03122-1	(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	516,500 บาท
03128-1	(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	9,611,900 บาท
03135-1	(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,515,200 บาท
03217-1	(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	16,968,500 บาท
03293-1	(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	585,000 บาท

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก

15,225,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,827,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,355,400 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน

7,968,100 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

ค่าเบี้ยประชุม

1.1.2 ค่าใช้สอย

2,112,500 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่ารับรอง

1.1.3 ค่าวัสดุ

2,274,800 บาท

ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว

และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,472,000 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

2. งบรายจ่ายอื่น

397,700 บาท

07103-1

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็น

ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

397,700 บาท

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานจัดการน้ำทั้ง

ผลผลิตจัดการระบบท่อระบายน้ำ

1,510,475,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

438,995,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

333,119,700 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน

81,850,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย

187,293,200 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อ

และช่องรับน้ำพร้อมผลิตฝาบ่อพักระบายน้ำ

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมบ่อพักและท่อระบายน้ำ

และบ่อสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์

ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด

ท่อระบายน้ำ ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ

63,976,500 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม

และป้องกันน้ำท่วม กระสอบพลาสติกสำหรับบรรจุทราย

ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ

ค่าวัสดุอุดรูด้านล่างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

105,876,000 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

ค่าโทรศัพท์

2. งบลงทุน

1,071,480,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,071,480,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,071,480,000 บาท

05399-1 (1) ก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

จากถนนสามเสนถึงท่าเรือเทเวศน์ พื้นที่เขตพระนคร

38,000,000 บาท

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที

จำนวน 1 แห่ง

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.10 ลบ.ม./วินาที

จำนวน 1 แห่ง

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 70 เมตร

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำเสีย จำนวน 1 แห่ง

- ก่อสร้างบ่อพักสำหรับสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ

- 05399-8 (2) ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียสะพานยาว
 ตอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา 40,500,000 บาท
- ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.50 ลบ.ม./วินาที
 จำนวน 1 แห่ง
 - จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
 ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
 - จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
 ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
 - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 เมตร
 ยาวประมาณ 650 เมตร
 - จัดหาและติดตั้งที่פקเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง
 - จัดหาไมเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- 05399-9 (3) ก่อสร้างบ่อบำบัดถนนนวมินทร์
 ตอนลงบึงลำพังพวย 45,000,000 บาท
- ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.50 ลบ.ม./วินาที
 จำนวน 2 แห่ง
 - จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
 ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 4 เครื่อง
 - จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
 ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
 - จัดหาไมเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง
- 05399-10 (4) ปรับปรุงบ่อบำบัดจักรวาล ตอนลงคลองสามเสน 38,500,000 บาท
- ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 5.50 ลบ.ม./วินาที
 จำนวน 1 แห่ง
 - จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
 ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
 - จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
 ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
 - จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
 ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
 - ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาด $\varnothing$ 800 มม.
 ยาวประมาณ 15 เมตร
 - ก่อสร้างบ่อบำบัดท่อลอด จำนวน 2 บ่อ
 - ซ่อมบ่อบำบัดเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม จำนวน 1 แห่ง
 - จัดหาและติดตั้งที่פקเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง
 - จัดหาไมเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 700 KVA จำนวน 1 เครื่อง

- 05399-14 (5) ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บริเวณปลายซอยท่าข้าม
ตอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา 38,400,000 บาท
- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.50 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 1 แห่ง
 - จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
 - จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
 - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.20 เมตร
ยาวประมาณ 100 เมตร
 - ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาด Ø 600 มม.
ยาวประมาณ 10 เมตร
 - ก่อสร้างบ่อพักท่อลอด จำนวน 2 บ่อ
 - จัดหาและติดตั้งที่พักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง
 - จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- 05399-27 (6) ก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
พื้นที่ระหว่างถนนมหาราชและถนนท้ายวัง พื้นที่เขตพระนคร 90,000,000 บาท
- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 3 แห่ง
 - ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 1 แห่ง
 - ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 1 แห่ง
 - ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง
- 05399-28 (7) ปรับปรุงระบบระบายน้ำในสวนลุมพินี 27,000,000 บาท
- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.016 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 12 แห่ง
 - ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ จำนวน 6 บ่อ
 - ก่อสร้างรางระบายน้ำ O-GUTTER ขนาด Ø 0.30 เมตร
ยาวประมาณ 70 เมตร
 - ก่อสร้างช่องรับน้ำชนิดตะแกรงแนวตั้ง จำนวน 30 ช่อง
 - ก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก จำนวน 1 แห่ง
 - ซ่อมคันฉิวจราจรและทางเท้า จำนวน 1 แห่ง
- 05399-29 (8) ก่อสร้างบ่อสูบน้ำซอยอินทามระ 45
ตอนลงคลองห้วยขวาง 21,000,000 บาท
- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.50 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 1 แห่ง

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
- จัดหาหม้อต้มไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

05399-30 (9) ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเสนานิคม (ฝั่งตะวันออก)

ตอนลงคลองลาดพร้าว

60,000,000 บาท

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.50 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 2 แห่ง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 4 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งที่פקเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง
- จัดหาหม้อต้มไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมระบบ ATS
ขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง

05399-31 (10) ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนกำแพงเพชร 7

ช่วงจากแยกนิคมมักกะสัน ถึงคลองลาว

99,500,000 บาท

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบ ก.) ยาวประมาณ 2,200 เมตร
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบ ข.) ยาวประมาณ 700 เมตร
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบ ค.) ยาวประมาณ 450 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร
ยาวประมาณ 100 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 250 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร
ยาวประมาณ 100 เมตร
- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝา จำนวน 50 แห่ง
- ปรับปรุงฝารางระบายน้ำเดิม จำนวน 120 เมตร
- เชื่อมระบบระบายน้ำเดิมเข้ากับระบบระบายน้ำหลัก จำนวน 12 แห่ง

05399-32 (11) ก่อสร้างบ่อสูบน้ำซอยพัฒนาการ 50

ตอนลงคลองหัวหมาก

31,500,000 บาท

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.50 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 1 แห่ง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
- ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาด Ø 800 มม.
ยาวประมาณ 15 เมตร
- ก่อสร้างบ่อพักท่อลอด จำนวน 4 บ่อ
- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ จำนวน 1 บ่อ
- จัดหาและติดตั้งที่פקเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง
- จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

05399-35 (12) ปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิทซอย 1

ตอนลงคลองแสนแสบ

42,000,000 บาท

- ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 4.50 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างทำนบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ขนาด 1.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 4 เครื่อง
- ก่อสร้างประตูปิดกั้นน้ำ จำนวน 2 แห่ง
- ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง
- จัดหาและติดตั้งที่פקเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง
- จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 700 KVA จำนวน 1 เครื่อง
- จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

05399-36 (13) ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนสุขาภิบาล 5 ตอนลงคลองบัว

35,000,000 บาท

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.50 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 1 แห่ง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
- ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาด Ø 1,000 มม.
ยาวประมาณ 15 เมตร
- ก่อสร้างบ่อพักท่อลอด จำนวน 2 บ่อ
- จัดหาและติดตั้งที่פקเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง
- จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

05399-42 (14) ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนจักรเพชร ถนนตรีเพชร

ช่วงจากแยกเฉลิมกรุง ถึงถนนสะพานพุทธ

ตอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา

45,000,000 บาท

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.50 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 1 แห่ง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม.
ยาวประมาณ 1,100 เมตร
- จัดหาและติดตั้งที่פקเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง
- จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

05399-43 (15) ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนบางกระบือ

ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสนามชัย

75,000,000 บาท

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 4 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 1 แห่ง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
- ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาด Ø 1,000 มม.
ยาวประมาณ 75 เมตร
- จัดหาและติดตั้งที่פקเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง
- จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 600 KVA จำนวน 1 เครื่อง

05399-44 (16) ก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ถนนราชมังคลาภิเษกและถนนพิชัย พื้นที่เขตดุสิต

70,000,000 บาท

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.023 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø 1,200 มม.
ยาวประมาณ 200 เมตร

05399-45 (17) ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนวัชรพล

ตอนลงคลองท่าแร่

30,000,000 บาท

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 3.50 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 1 แห่ง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
- ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาด $\varnothing$ 1,200 มม.
ยาวประมาณ 22 เมตร
- ก่อสร้างบ่อพักท่อลอด จำนวน 2 บ่อ
- จัดหาและติดตั้งที่פקเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง
- จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 KVA จำนวน 1 เครื่อง

05399-46 (18) ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าว

ตอนลงคลองเจ้าคุณสิงห์

30,000,000 บาท

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.50 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 1 แห่ง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งที่פקเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง
- จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

05399-47 (19) ก่อสร้างบ่อสูบน้ำคลองรางอ้อรางแก้ว

ตอนลงคลองถนน

70,000,000 บาท

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 12 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 1 แห่ง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 5 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง
- จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1,600 KVA จำนวน 1 เครื่อง

05399-49 (20) ปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนสวรรคโลก

บริเวณแยกยมราช พื้นที่เขตดุสิต

3,000,000 บาท

- ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 เมตร
ยาวประมาณ 55 เมตร

รายการผูกพัน

0413050-67-01

1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรัชดาภิเษก

ช่วงบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพถึงหน้าศาลอาญารัชดา

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ถนนรัชดาภิเษก

ช่วงหน้าธนาคารกรุงเทพและซอยอาภาภิรมย์ (รัชดาภิเษก 32)

ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2567 – 2569)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ (ด้วยวิธีดัน) บ่อสูบน้ำ

และรางระบายน้ำ

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.20 เมตร (ด้วยวิธีดัน)
ยาวประมาณ 1,600 เมตร
- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างบ่อดันท่อ จำนวน 4 บ่อ
- ก่อสร้างบ่อรับท่อ จำนวน 3 บ่อ
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 1,600 เมตร
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง

05399-1

ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรัชดาภิเษก

ช่วงบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพถึงหน้าศาลอาญารัชดา

78,900,000 บาท

- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.20 เมตร (ด้วยวิธีดัน)

ยาวประมาณ 1,600 เมตร

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง

- ก่อสร้างบ่อดันท่อ จำนวน 4 บ่อ

- ก่อสร้างบ่อรับท่อ จำนวน 3 บ่อ

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 1,600 เมตร

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า

ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า

ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า

ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	98,900,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	20,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	78,900,000	-	บาท

0502001-68-01 2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนลาดกระบ้ง
บริเวณแยกกิ่งแก้ว ตอนลงคลองประเวศบุรีรมย์

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
ในพื้นที่ถนนลาดกระบ้ง บริเวณแยกกิ่งแก้วถึงซอยลาดกระบ้ง 26

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568 – 2569)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ท่อลอดระบายน้ำ
บ่อสูบน้ำ

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็กเหนียว
ขนาด Ø 1,200 มม. ยาวประมาณ 250 เมตร
- ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว
ขนาด Ø 1,200 มม. ยาวประมาณ 120 เมตร
- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง

05399-23	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนลาดกระบ้ง			
	บริเวณแยกกิ่งแก้ว ตอนลงคลองประเวศบุรีรมย์		63,180,000	บาท
	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็กเหนียว			
	ขนาด Ø 1,200 มม. ยาวประมาณ 250 เมตร			
	- ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว			
	ขนาด Ø 1,200 มม. ยาวประมาณ 120 เมตร			
	- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง			
	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า			
	ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง			
	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า			
	ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง			
	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า			
	ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง			
		เงิน	เงินนอก	
		งบประมาณ	งบประมาณ	
	งบประมาณทั้งสิ้น	65,180,000	-	บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	63,180,000	-	บาท

ผลผลิตจัดการระบบควบคุมน้ำ

1,111,650,674 บาท

1. งบดำเนินงาน

721,844,355 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

357,794,355 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน

119,015,900 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย

227,339,255 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ

อุโมงค์ระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมอุโมงค์ส่งน้ำ

ค่าซ่อมแซมอาคารสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุม

ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์อุโมงค์ทางลอดรถยนต์ ฯลฯ

รายการผูกพัน

0502002-68-10 1. โครงการค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่ วัดกัลยาณมิตร

วัตถุประสงค์

เพื่อเช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วัดกัลยาณมิตร

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2568 - 2577)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วัดกัลยาณมิตร

งานที่จะทำ

เช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (วัดกัลยาณมิตร)

เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่

03282-2 ค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่

วัดกัลยาณมิตร

183,000 บาท

- เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่

วัดกัลยาณมิตร

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	1,967,550	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	320,550	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	183,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	183,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	183,000	-	บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	183,000	-	บาท
ปี 2573 - 2577 ผูกพันงบประมาณ	915,000	-	บาท

0502002-69-35 2. โครงการเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำคลองมอญ วัดเครือวัลย์วรวิหาร

วัตถุประสงค์

เพื่อเช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดเครือวัลย์วรวิหาร

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2569 - 2578)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดเครือวัลย์วรวิหาร

งานที่จะทำ

เช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (วัดเครือวัลย์วรวิหาร)
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำคลองมอญ

03282-3	ค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำคลองมอญ วัดเครือวัลย์วรวิหาร	205,050 บาท
	- เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำคลองมอญ วัดเครือวัลย์วรวิหาร	

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	2,201,365	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	205,050	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	204,750	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	204,750	-	บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	204,750	-	บาท
ปี 2573 - ปี 2578 ผูกพันงบประมาณ	1,382,065	-	บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ	11,439,200	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษา ระบบอาคารบังคับน้ำและเครื่องสูบน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	364,050,000	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์			
2. งบลงทุน	189,131,822	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	189,131,822	บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	189,131,822	บาท	
05315-9 (1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองเป็ง		74,000,000	บาท
- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ			
ขนาดอัตราการสูบ 4.5 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง			
- ติดตั้งอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 แห่ง			
- ปรับปรุงท่อลอดใต้ถนนเอกมัย 23 จำนวน 1 แห่ง			
- ครุภัณฑ์			
05316-33 (2) ปรับปรุงประตูละบายน้ำลาดพร้าว 56		19,400,000	บาท
- ซ่อมเสริมความแข็งแรงช่องลงบัน จำนวน 1 แห่ง			
- ปรับปรุงและติดตั้งระบบขับเคลื่อนบานระบายน้ำ			
จำนวน 1 แห่ง			
- ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง			
- ครุภัณฑ์			

รายการผูกพัน

0413049-67-03 1. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบเก็บขยะ
สถานีสูบน้ำพระโขนง ระยะที่ 1

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำพระโขนง
(สถานีสูบน้ำแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา) ฝั่ง 20 เครื่อง
- เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2567 - 2570)

เป้าหมายโครงการ

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองพระโขนง คลองประเวศบุรีรมย์
พื้นที่ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามที่ 4 และพื้นที่ใกล้เคียง

งานที่จะทำ

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Vertical Pump จำนวน 18 เครื่อง
- ปรับปรุงระบบเก็บขยะและระบบลำเลียงขยะ จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงระบบปิดกั้นน้ำและบ่อสูบ จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงระบบเครื่องท่อนแรงสำหรับซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน

05316-1 ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบเก็บขยะ

สถานีสูบน้ำพระโขนง ระยะที่ 1

80,000,000 บาท

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Vertical Pump จำนวน 18 เครื่อง
- ปรับปรุงระบบเก็บขยะและระบบลำเลียงขยะ จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงระบบปิดกั้นน้ำและบ่อสูบ จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงระบบเครื่องท่อนแรงสำหรับซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	295,500,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	80,000,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	205,500,000	-	บาท

0413049-67-15 2. โครงการก่อสร้างระบบไหลเวียนน้ำคลองไฟสิงโต

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในสวนลุมพินี และสวนเบญจกิติ โดยการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดจากคลองช่องนนทรี และคลองสาทร สูบเข้ามาเติมในสวนลุมพินี และสวนเบญจกิติ
- เพื่อถ่ายเทน้ำในคูน้ำต้นสน และคลองไฟสิงโต โดยการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดจากคลองช่องนนทรี และคลองสาทร สูบมาไหลเวียนน้ำในคูน้ำต้นสน และคลองไฟสิงโต

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2567 – 2569)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อก่อสร้างระบบไหลเวียนน้ำคลองไฟสิงโต

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างสถานีส่งน้ำคลองสาทร บริเวณแยกวิทยุ จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงประตูปรับน้ำไทย-เบลเยียม จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองไฟสิงโต บริเวณถนนรัชดาภิเษก จำนวน 1 แห่ง

05399-1	ก่อสร้างระบบไหลเวียนน้ำคลองไฟสิงโต	15,731,822 บาท
	- ก่อสร้างสถานีส่งน้ำคลองสาทร บริเวณแยกวิทยุ จำนวน 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงประตูปรับน้ำไทย-เบลเยียม จำนวน 1 แห่ง	
	- ก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองไฟสิงโต บริเวณถนนรัชดาภิเษก จำนวน 1 แห่ง	

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	94,600,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	19,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	59,868,178	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	15,731,822	-	บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

200,674,497 บาท

รายการผูกพัน

0413049-64-15

1. โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ
จากบึงมกกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 3)

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินการบริหารน้ำในพื้นที่ โดยอุโมงค์ระบายน้ำ
จากบึงมกกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเกิดประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตลอดจนการไหลเวียนน้ำ
ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- เพื่อดำเนินการให้บริการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการ
อุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ พร้อมประตูปรับน้ำ
ในพื้นที่โครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2564 – 2569)

เป้าหมายของโครงการ

เดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ
จากบึงมกกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
และบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียในคลอง ครอบคลุมพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร
ในเขตพญาไท เขตปทุมวัน เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง เขตดินแดง
เขตบางรัก เขตสาทร เขตวัฒนา เขตยานนาวา และเขตคลองเตย

งานที่จะทำ

- จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งวัสดุและ
อุปกรณ์ใช้สอยต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเดินระบบ บำรุงรักษา
และซ่อมแซม
- ควบคุม บริหารงาน ดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซม
อุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ 4 แห่ง
และเขื่อน ค.ส.ล. ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
- ควบคุมระบบ เดินระบบอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ
อาคารรับน้ำ 4 แห่ง ให้มีประสิทธิภาพตามแผนการควบคุม
ระดับน้ำในการป้องกันน้ำท่วมและการไหลเวียนน้ำ

07199-1

เดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ

จากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 3)

168,674,497 บาท

- จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ใช้สอยต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเดินระบบ บำรุงรักษาและซ่อมแซม

- ควบคุม บริหารงาน ดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซม

อุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ 4 แห่ง

และเขื่อน ค.ส.ล. ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

- ควบคุมระบบ เดินระบบอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ

อาคารรับน้ำ 4 แห่ง ให้มีประสิทธิภาพตามแผนการควบคุม

ระดับน้ำในการป้องกันน้ำท่วมและการไหลเวียนน้ำ

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	582,600,000	-	บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	124,000,000	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	73,925,503	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	108,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	108,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	168,674,497	-	บาท

0502002-69-32

2. โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ ใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินการบริหารน้ำในพื้นที่ โดยอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเกิดประสิทธิภาพในการป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตลอดจนการไหลเวียนน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- เพื่อดำเนินการให้บริการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ อาคารทิ้งน้ำ พร้อมประตูปรับน้ำในพื้นที่โครงการ
- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย ลดกำลังคน โดยจ้างเอกชนดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2569 – 2574)

เป้าหมายของโครงการ

เดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียในคลอง ครอบคลุมพื้นที่ 56 ตารางกิโลเมตร ในเขตดุสิต เขตบางซื่อ เขตพญาไท เขตจตุจักร เขตดินแดง และเขตห้วยขวาง

งานที่จะทำ

- จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ใช้สอยต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเดินระบบ บำรุงรักษาและซ่อมแซม
- ควบคุม บริหารงาน ดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ 3 แห่ง และอาคารทิ้งน้ำ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
- ควบคุมระบบ เดินระบบอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ 3 แห่ง และอาคารทิ้งน้ำ ให้มีประสิทธิภาพตามแผนการควบคุมระดับน้ำในการป้องกันน้ำท่วม และการไหลเวียนน้ำ

07199-2

เดินระบบบำรุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ

ใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

32,000,000 บาท

- จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์
ใช้สอยต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเดินระบบ บำรุงรักษาและซ่อมแซม
- ควบคุม บริหารงาน ดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุโมงค์ระบายน้ำ
สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ 3 แห่ง และอาคารทิ้งน้ำ ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลา
- ควบคุมระบบ เดินระบบอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ
3 แห่ง และอาคารทิ้งน้ำ ให้มีประสิทธิภาพตามแผนการควบคุม
ระดับน้ำในการป้องกันน้ำท่วมและการไหลเวียนน้ำ

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	480,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	32,000,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000	-	บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000	-	บาท
ปี 2573 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000	-	บาท

ผลผลิตจัดการระบบคลองและแหล่งรับน้ำ		774,564,779 บาท
1. งบดำเนินงาน		140,698,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		137,303,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		75,259,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		48,999,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมารถบรรทุก		
ค่าจ้างเหมาบริการ (Outsource) เอกชนในการดูแล		
และทำความสะอาดบึงรับน้ำ		
ค่าซ่อมแซมเขื่อน ค.ส.ล. และส่วนประกอบอื่น ๆ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		13,044,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุป้องกันน้ำท่วม		
และวัสดุในการซ่อมแซมเขื่อนและทำนบ		
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,395,500 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		633,865,879 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		633,865,879 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		633,865,879 บาท
05314-1 (1) ขุดลอกคลองบางโคล่วัด		
จากประตูระบายน้ำคลองบางโคล่วัด ถึงคลองขวาง 3		2,020,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 10 เมตร		
ยาวประมาณ 1,300 เมตร ลึกจากระดับ		
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 เมตร		
ระดับขุดลอก -1.50, -2.00 เมตร รทก.		
ปริมาณดินประมาณ 5,690 ลบ.ม.		
05314-6 (2) ขุดลอกคลองขวางทุ่งมหาเมฆ คลองขวาง และคลองขุด		
จากชุมชนธรรมศาสตร์ถึงประตูระบายน้ำคลองขุด		4,180,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2 - 4, 25 - 30 เมตร		
ยาวประมาณ 2,125 เมตร ลึกจากระดับ		
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 เมตร		
ระดับขุดลอก -1.50 เมตร รทก.		
ปริมาณดินประมาณ 12,375 ลบ.ม.		

- 05314-7 (3) ขุดลอกคลองห้วยขวาง
จากถนนเทียมร่วมมิตรถึงคลองขุดใหญ่ 3,329,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 10 – 22 เมตร
ยาวประมาณ 700 เมตร ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.90 เมตร
ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.
ปริมาณดินประมาณ 9,485 ลบ.ม.
- 05314-9 (4) ขุดลอกคลองเจ้าคุณสิงห์
จากคลองทรงกระเทียมถึงคลองแสนแสบ 6,531,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 – 8 เมตร
ยาวประมาณ 4,834 เมตร ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 เมตร
ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.
ปริมาณดินประมาณ 18,406 ลบ.ม.
- 05314-15 (5) ขุดลอกคลองจิตรมิตรมหาไทย
จากสถานีสูบน้ำคลองจิตรมิตรมหาไทยตอนคลองจั่น
ถึงสถานีสูบน้ำคลองจิตรมิตรมหาไทยตอนคลองแสนแสบ 3,857,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 - 10 เมตร
ยาวประมาณ 2,061 เมตร ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 เมตร
ระดับขุดลอก -1.50 เมตร รทก.
ปริมาณดินประมาณ 10,785 ลบ.ม.
- 05314-16 (6) ขุดลอกบึงแอนเน็กซ์ และคูระบายน้ำแอนเน็กซ์ 3,298,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 50 เมตร
ยาวประมาณ 3,100 เมตร ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20, 0.60 เมตร
ระดับขุดลอก -2.00, -1.00 เมตร รทก.
ปริมาณดินประมาณ 9,330 ลบ.ม.
- 05314-24 (7) ขุดลอกคลองบางค้อ
จากคลองบางสะแก ถึงคลองด่าน 4,006,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 8 เมตร
ยาวประมาณ 1,737 เมตร ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 เมตร
ระดับขุดลอก -1.50 เมตร รทก.
ปริมาณดินประมาณ 9,700 ลบ.ม.

- 05314-25 (8) ขุดลอกคลองตันไทร
จากคลองบางสะแก ถึงคลองด่าน 1,884,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 6 เมตร
ยาวประมาณ 1,278 เมตร ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 เมตร
ระดับขุดลอก -1.50 เมตร รทก.
ปริมาณดินประมาณ 6,100 ลบ.ม.
- 05314-26 (9) ขุดลอกคลองช้างวัดอนงคาราม
จากคลองสมเด็จพระเจ้าพระยาถึงแม่น้ำเจ้าพระยา 1,434,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 9 - 14 เมตร
ยาวประมาณ 500 เมตร ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 เมตร
ระดับขุดลอก -1.50 เมตร รทก.
ปริมาณดินประมาณ 3,500 ลบ.ม.
- 05314-27 (10) ขุดลอกคลองควาย
จากคลองมหาสวัสดิ์ถึงคลองบางระมาด 8,419,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 10 - 18 เมตร
ยาวประมาณ 3,609 เมตร ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.10 เมตร
ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.
ปริมาณดินประมาณ 26,000 ลบ.ม.
- 05314-29 (11) ขุดลอกคลองบัว
จากคลองมหาสวัสดิ์ถึงคลองบ้านไทร 5,340,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6 - 15 เมตร
ยาวประมาณ 3,008 เมตร ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 เมตร
ระดับขุดลอก -1.50 เมตร รทก.
ปริมาณดินประมาณ 16,500 ลบ.ม.
- 05314-34 (12) ลอกดินเลนคลองวัดยานนาวา คลองกรวย
คลองขวางสะพานเตี้ย คลองขวางบ้านใหม่ และคลองสวนหลวง
ตอนลัดใต้ถนนเจริญกรุง (ท่อลอดใต้ถนน) 2,800,000 บาท
- ลอกดินเลนและล้างทำความสะอาดท่อลอดใต้ถนน
กว้างประมาณ 2 - 6 เมตร ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 เมตร
ระดับขุดลอก -1.50, - 2.00 เมตร รทก.
ปริมาณดินประมาณ 530 ลบ.ม.

- 05314-35 (13) ลอกดินเลนคลองขุนจันทร์
 ตอนลอดใต้ถนนบรมราชชนนี 960,000 บาท
 - ลอกดินเลนกว้างประมาณ 6.30 เมตร
 ยาวประมาณ 70 เมตร ลึกจากระดับ
 ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.10 เมตร
 ระดับขุดลอก -1.50 เมตร รทก.
 ปริมาณดินประมาณ 510 ลบ.ม.
- 05314-44 (14) ขุดลอกคลองพญาเว็ก
 จากคลองบางซื่อถึงบริเวณถนนลาดพร้าว 3,291,000 บาท
 - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 8 เมตร
 ยาวประมาณ 1,750 เมตร ลึกจากระดับ
 ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 เมตร
 ระดับขุดลอก -2.50 เมตร รทก.
 ปริมาณดินประมาณ 8,250 ลบ.ม.
- 05314-45 (15) ขุดลอกคลองไผ่สิงโต
 จากถนนดวงพิทักษ์ถึงถนนพระรามที่ 4 3,763,000 บาท
 - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 44 เมตร
 ยาวประมาณ 2,470 เมตร ลึกจากระดับ
 ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 เมตร
 ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.
 ปริมาณดินประมาณ 7,350 ลบ.ม.
- 05314-46 (16) ขุดลอกคลองตาช้าง
 จากคลองหนองบอนถึงคลองเคสีด 2,642,000 บาท
 - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 8 - 10 เมตร
 ยาวประมาณ 1,640 เมตร ลึกจากระดับ
 ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 เมตร
 ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.
 ปริมาณดินประมาณ 7,380 ลบ.ม.
- 05314-47 (17) ขุดลอกคลองกะจะ
 จากคลองแสนแสบถึงคลองหัวหมาก 5,959,000 บาท
 - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 8 - 12 เมตร
 ยาวประมาณ 5,450 เมตร ลึกจากระดับ
 ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 เมตร
 ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.
 ปริมาณดินประมาณ 16,570 ลบ.ม.

05314-48 (18) ขุดลอกคลองลำบึงบ้านม้า

จากคลองบ้านม้าถึงคลองจวน

7,189,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 10 - 30 เมตร

ยาวประมาณ 4,175 เมตร ลึกจากระดับ

ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 เมตร

ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.

ปริมาณดินประมาณ 19,623 ลบ.ม.

05314-49 (19) ขุดลอกคลองลาว

จากคลองกะจะถึงคลองหัวหมาก

2,734,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6 - 8 เมตร

ยาวประมาณ 2,276 เมตร ลึกจากระดับ

ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 เมตร

ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.

ปริมาณดินประมาณ 6,870 ลบ.ม.

05314-55 (20) ขุดลอกคลองจิก

จากถนนรามคำแหงถึงคลองกะจะ

1,530,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 7 - 14 เมตร

ยาวประมาณ 1,400 เมตร ลึกจากระดับ

ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 เมตร

ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.

ปริมาณดินประมาณ 4,300 ลบ.ม.

05315-41 (21) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเตย (คลองหัวลำโพง)

บริเวณหน่วยเก็บขยะทางน้ำถนนอาจณรงค์

9,200,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) ความยาวประมาณ 80 เมตร

- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 80 เมตร

- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 4 แห่ง

รายการผูกพัน

0502003-68-14

1. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสีย
คลองแสนแสบ (ระยะที่ 1) จากบริเวณซอยรามคำแหง 185
ถึงบริเวณซอยราษฎร์อุทิศ 37

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำพื้นที่บริเวณคลองแสนแสบ
จากบริเวณซอยรามคำแหง 185 ถึงบริเวณซอยราษฎร์อุทิศ 37
- แก้ไขปัญหาการรुकล้ำแนวเขตคลองสาธารณะ
และทำให้ริมคลองแสนแสบมีทัศนียภาพที่สวยงาม
- เพื่อก่อสร้างทางเดินหลังเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้สัญจร

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2568 - 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบ (ระยะที่ 1)
จากบริเวณซอยรามคำแหง 185 ถึงบริเวณซอยราษฎร์อุทิศ 37

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 9,500 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กทางเดินใต้สะพาน
ความยาวประมาณ 24 เมตร
- ก่อสร้างบันได ขึ้น – ลง จำนวน 4 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง จำนวน 7 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองแยก จำนวน 5 แห่ง
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 197 แห่ง
- ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 8,600 เมตร

05315-25

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสีย
คลองแสนแสบ (ระยะที่ 1) จากบริเวณซอยรามคำแหง 185
ถึงบริเวณซอยราษฎร์อุทิศ 37

80,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 9,500 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กทางเดินใต้สะพาน
ความยาวประมาณ 24 เมตร
- ก่อสร้างบันได ขึ้น – ลง จำนวน 4 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง จำนวน 7 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองแยก จำนวน 5 แห่ง
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 197 แห่ง
- ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 8,600 เมตร

		เงิน	เงินนอก	
		งบประมาณ	งบประมาณ	
	งบประมาณทั้งสิ้น	616,000,000	-	บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	80,000,000	-	บาท
	ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	534,000,000	-	บาท
0502003-68-19	2. โครงการก่อสร้างทางลอดใต้สะพานคลองเปรมประชากร จำนวน 11 แห่ง			
วัตถุประสงค์				
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางซื่อ จตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง				
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคลอง และป้องกันการรุกร้ำลำนํ้าสาธารณะ				
- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางเดินหลังเขื่อนในการสัญจร				
ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568 – 2569)				
เป้าหมายของโครงการ				
ก่อสร้างทางลอดใต้สะพานคลองเปรมประชากร จำนวน 11 แห่ง				
งานที่จะทำ				
ก่อสร้างทางลอดใต้สะพาน				
คลองเปรมประชากร จำนวน 11 แห่ง				
05315-4	ก่อสร้างทางลอดใต้สะพาน			
	คลองเปรมประชากร จำนวน 11 แห่ง		70,500,000	บาท
	- ก่อสร้างทางลอดใต้สะพาน			
	คลองเปรมประชากร จำนวน 11 แห่ง			
		เงิน	เงินนอก	
		งบประมาณ	งบประมาณ	
	งบประมาณทั้งสิ้น	72,500,000	-	บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	70,500,000	-	บาท

0502003-68-22 3. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางมะเขือ
จากบริเวณโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ถึงถนนสุขุมวิท 71

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตวัฒนา
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคลอง และป้องกันการรुकล้ำน้ำสาธารณะ
- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางเดินหลังเขื่อนในการสัญจร
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
- เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการบำรุงรักษาคลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568 – 2569)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางมะเขือ
จากบริเวณโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ถึงถนนสุขุมวิท 71

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)
ความยาวประมาณ 660 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 54 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 1,320 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 2 แห่ง

05315-3	ก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางมะเขือ จากบริเวณโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ถึงถนนสุขุมวิท 71	72,990,000 บาท
	- ก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ความยาวประมาณ 660 เมตร - ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 54 แห่ง - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 1,320 เมตร - ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 2 แห่ง	
		เงิน เงินนอก
		งบประมาณ งบประมาณ
	งบประมาณทั้งสิ้น	74,990,000 - บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 - บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	72,990,000 - บาท

0502003-68-23

4. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร

ช่วงจากถนนประชาราษฎร์ สาย 2 ถึงบริเวณโรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางซื่อ
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคลอง และป้องกันการรुकล้ำน้ำสาธารณะ
- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางเดินหลังเขื่อนในการสัญจร ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568 – 2569)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร

ช่วงจากถนนประชาราษฎร์ สาย 2

ถึงบริเวณโรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ความยาวประมาณ 370 เมตร
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 370 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 15 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 1 แห่ง

05315-17

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร

ช่วงจากถนนประชาราษฎร์ สาย 2

ถึงบริเวณโรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา

31,209,879 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ความยาวประมาณ 370 เมตร
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 370 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 15 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 1 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	33,209,879	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	31,209,879	-	บาท

0502003-68-24

5. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองอาจารย์พร
จากบริเวณคลองต้นตาล ถึงบริเวณคลองแยกอาจารย์พร

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตประเวศ
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคลอง
- เพื่อป้องกันการรูกล้าลำน้ำสาธารณะ
- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางเดินหลังเขื่อนในการสัญจร

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568 – 2569)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองอาจารย์พร
จากบริเวณคลองต้นตาล ถึงบริเวณคลองแยกอาจารย์พร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)
ความยาวประมาณ 1,200 เมตร
- ก่อสร้างพื้นดาดท้องคลองใต้สะพาน ความยาวประมาณ 40 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 48 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 2,400 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 2 แห่ง

05315-10

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองอาจารย์พร
จากบริเวณคลองต้นตาลถึงบริเวณคลองแยกอาจารย์พร

143,200,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)
ความยาวประมาณ 1,200 เมตร
- ก่อสร้างพื้นดาดท้องคลองใต้สะพาน ความยาวประมาณ 40 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 48 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 2,400 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 2 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	145,200,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	143,200,000	-	บาท

0502003-68-25

6. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) และดาดท้องคลองใต้สะพาน
คลองบางขวด และคลองบางเตย จากบริเวณถนนรัชดา-รามอินทรา
ถึงถนนนวมินทร์

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตปิงกุ่ม
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคลอง และป้องกันการรुकล้ำน้ำสาธารณะ
- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางเดินหลังเขื่อนในการสัญจร

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2568 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)
และดาดท้องคลองใต้สะพานคลองบางขวด
และคลองบางเตย จากบริเวณถนนรัชดา-รามอินทรา
ถึงถนนนวมินทร์

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)
ความยาวประมาณ 1,450 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 58 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 2,900 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 4 แห่ง

05315-11

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) และดาดท้องคลองใต้สะพาน
คลองบางขวด และคลองบางเตย จากบริเวณถนนรัชดา-รามอินทรา
ถึงถนนนวมินทร์

48,600,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)
ความยาวประมาณ 1,450 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 58 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 2,900 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 4 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	155,144,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	48,600,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	104,544,000	-	บาท

0502003-69-34

7. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองขวางบน
จากคลองสวนอ้อยถึงคลองบางนางจัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตพระโขนง
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคลอง และป้องกันการรुकล้ำน้ำสาธารณะ
- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางเดินหลังเขื่อนในการสัญจร
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 - 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองขวางบน
จากคลองสวนอ้อยถึงคลองบางนางจัน

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 2,160 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 44 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 2,160 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 4 แห่ง

05315-44

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองขวางบน
จากคลองสวนอ้อยถึงคลองบางนางจัน

26,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 2,160 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 44 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 2,160 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 4 แห่ง

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	26,000,000	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	104,000,000	- บาท

0502003-69-36

8. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง

จากคลองหัวหมาก ถึงลำรางเพลสซีเดนที่ปาร์คและชุมชนอัลกึบร

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่วมในพื้นที่เขตสวนหลวง
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคลอง และป้องกันการรูก้ำลำน้ำสาธารณะ
- เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเน่าเสีย
- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางเดินหลังเขื่อนในการสัญจร

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2569 – 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง

จากคลองหัวหมาก ถึงลำรางเพลสซีเดนที่ปาร์คและชุมชนอัลกึบร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 1,600 เมตร
- งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 1,600 เมตร
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 1,600 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 34 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง จำนวน 6 แห่ง

05315-46

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง

จากคลองหัวหมาก ถึงลำรางเพลสซีเดนที่ปาร์คและชุมชนอัลกึบร

46,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 1,600 เมตร
- งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 1,600 เมตร
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 1,600 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 34 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง จำนวน 6 แห่ง

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	46,000,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	92,000,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	92,000,000	-	บาท

0502003-69-37 9. โครงการปรับปรุงเชื่อมพร้อมทางเดิน และปรับปรุงสะพานข้ามคลองริมคลองแสนแสบ
จากบริเวณประตูระบายน้ำคลองตันถึงบริเวณวัดศรีบุญเรือง

วัตถุประสงค์

- เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงผนังเขื่อน ผนังกันตก และสะพานเหล็กข้ามคลอง
ให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำและทางเท้าของประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากพื้นที่ด้านตะวันออก
ของกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงเชื่อมพร้อมทางเดิน และปรับปรุงสะพานข้ามคลองริมคลองแสนแสบ
จากบริเวณประตูระบายน้ำคลองตันถึงบริเวณวัดศรีบุญเรือง

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงแผงกันดิน ค.ส.ล. จำนวน 500 ช่อง
- ปรับปรุงทางเดินริมคลอง จำนวน 2 แห่ง
- ปรับปรุงผนัง ค.ส.ล. พร้อมราวเหล็กกันตก
ความยาวประมาณ 14,000 เมตร
- ปรับปรุงสะพานเหล็กข้ามคลอง จำนวน 11 แห่ง
- ปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 80 เมตร

05316-3	ปรับปรุงเชื่อมพร้อมทางเดิน และปรับปรุงสะพานข้ามคลองริมคลองแสนแสบ จากบริเวณประตูระบายน้ำคลองตันถึงบริเวณวัดศรีบุญเรือง	12,000,000 บาท
	- ปรับปรุงแผงกันดิน ค.ส.ล. จำนวน 500 ช่อง	
	- ปรับปรุงทางเดินริมคลอง จำนวน 2 แห่ง	
	- ปรับปรุงผนัง ค.ส.ล. พร้อมราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 14,000 เมตร	
	- ปรับปรุงสะพานเหล็กข้ามคลอง จำนวน 11 แห่ง	
	- ปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 80 เมตร	

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,000,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000	-	บาท

0502003-69-38 10. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางขวด
จากบริเวณซอยนวลจันทร์ 60 ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตบึงกุ่ม
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคลอง และป้องกันการรुकล้ำลำน้ำสาธารณะ
- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางเดินหลังเขื่อนในการสัญจร
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางขวด

จากบริเวณซอยนวลจันทร์ 60 ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดต้องคลอง) ความยาวประมาณ 700 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 28 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 1,400 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 2 แห่ง

05315-47	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางขวด	
	จากบริเวณซอยนวลจันทร์ 60 ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม	19,000,000 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดต้องคลอง) ความยาวประมาณ 700 เมตร	
	- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 28 แห่ง	
	- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 1,400 เมตร	
	- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 2 แห่ง	

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,000,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000	-	บาท

ผลผลิตสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ 87,618,968 บาท

1. งบดำเนินงาน 70,402,111 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 68,575,911 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 2,760,200 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย 65,128,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก

ค่าบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลสำนักการระบายน้ำ

ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

รายการผูกพัน

0502004-68-01 1. โครงการบำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ระบบเรดาร์ตรวจอากาศได้รับการดูแล

บำรุงรักษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

- เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2568 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

บำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีแม่ข่ายและระบบโทรมาตรของสถานีลูกข่าย

งานที่จะทำ

บำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม

กรุงเทพมหานคร

03299-3 ค่าบำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม
กรุงเทพมหานคร 33,700,800 บาท

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	84,252,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	37,170,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	33,700,800	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	13,381,200	-	บาท

0502004-68-02 2. โครงการบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ระบบเรดาร์ตรวจอากาศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่องตลอดเวลา

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2568 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

บำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ

งานที่จะทำ

บำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ

03299-1	ค่าบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ กรุงเทพมหานคร	23,916,000 บาท
---------	--	----------------

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	59,790,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	22,425,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	23,916,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	13,449,000	-	บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ	687,711 บาท
----------------	-------------

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ ค่าวัสดุสำนักงาน
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,826,200 บาท
--------------------	---------------

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

2. งบรายจ่ายอื่น	17,216,857 บาท
------------------	----------------

07199-3	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบ ตรวจวัดน้ำท่วมถนน	6,970,857 บาท
07199-5	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ คาดการณ์ฝนล่วงหน้า 3 ชั่วโมง	4,250,000 บาท
07199-8	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบ ติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำดีเซลระยะไกล	5,996,000 บาท

ผลผลิตสนับสนุนและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล		173,853,450 บาท
1. งบดำเนินงาน		118,679,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		115,851,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		20,124,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		60,258,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล		
และเครื่องทุ่นแรง ค่าบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ		
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		35,468,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ		
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ ค่าวัสดุในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องจักรกล		
และเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,828,300 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		55,173,750 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		55,173,750 บาท
ค่าครุภัณฑ์		55,173,750 บาท
05124-1 (1) เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง		
(Self Priming) แบบเทอร์เลอร์ลากจูง ขนาดท่อส่งน้ำ		
ไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว อัตราสูบไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร/นาที่		
ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 13.5 เมตร		
พร้อมอุปกรณ์ 20 เครื่อง		23,970,000 บาท
05124-2 (2) เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง		
(Self Priming) แบบเทอร์เลอร์ลากจูง ขนาดท่อส่งน้ำ		
ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว อัตราสูบไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร/นาที่		
ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 13.5 เมตร		
พร้อมอุปกรณ์ 25 เครื่อง		25,473,750 บาท
05129-2 (3) รถบรรทุกน้ำมัน ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ถังบรรจุเชื้อเพลิง		
มีความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน		3,900,000 บาท
05129-5 (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ		
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์		
พร้อมหลังคาอลูมิเนียม และช่องเก็บเครื่องมือ 1 ชุด 1 คัน		1,830,000 บาท

ผลผลิตบำบัดน้ำเสีย		520,042,671 บาท
1. งบดำเนินงาน		125,319,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		90,469,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		23,314,700 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย		60,659,300 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมระบบจ่ายอากาศ	
	ถังเติมอากาศ โรงควบคุมคุณภาพน้ำ	
	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโรงควบคุมคุณภาพน้ำ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ		6,495,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์โรงควบคุมคุณภาพน้ำ	
	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	
	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		34,849,400 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
2. งบรายจ่ายอื่น		394,723,371 บาท
รายการผูกพัน		
0427050-64-01	1. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 4	
	วัตถุประสงค์	
	เพื่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย	
	และเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ	
	ดินแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2564 - 2569)	
	เป้าหมายของโครงการ	
	ผู้รับจ้างสามารถรวบรวมน้ำเสีย และเดินระบบบำบัดน้ำเสีย	
	ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง พื้นที่บริการ 37 ตารางกิโลเมตร	
	ครอบคลุมพื้นที่เขตดินแดง ปทุมวัน และบางส่วนของเขตพญาไท	
	ดุสิต ราชเทวี ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ และเขตพระนคร	
	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 350,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	

งานที่จะทำ

เพื่อดำเนินการเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

07199-6

จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ

โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 4

182,717,759 บาท

เดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ

โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง สถานีสูบน้ำเสีย

7 แห่ง และระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ดังนี้

- โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงขนาดความสามารถ
ในการบำบัดน้ำเสีย 350,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
บำบัดน้ำเสียระบบตะกอน เร่งกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
- สถานีสูบน้ำเสีย 7 แห่ง ได้แก่สถานีสูบน้ำเสียห้วยขวาง
2 แห่ง สถานีสูบน้ำเสียวัดพระธาระปือธรรม 1 แห่ง
สถานีสูบน้ำกรุงเกษม 1 แห่ง และสถานีสูบน้ำเสีย
สะพานหัวช้าง 3 แห่ง
- บ่อดักน้ำเสีย (Interceptor) และบ่อดักน้ำเสีย
(Manholes) จำนวน 1,382 บ่อ และท่อรวบรวม
น้ำเสีย ความยาวประมาณ 63 กิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่เขตดินแดง ปทุมวัน และบางส่วนของเขตพญาไท
ดุสิต ราชเทวี ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
และเขตพระนคร เนื้อที่รวมประมาณ 37 ตารางกิโลเมตร

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	982,500,000	-	บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	183,930,831	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	175,548,826	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	241,102,584	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	199,200,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	182,717,759	-	บาท

0427050-64-02 2. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 4

วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย
และเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ
จตุจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2564 - 2569)

เป้าหมายของโครงการ

ผู้รับจ้างสามารถรวบรวมน้ำเสีย และเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร พื้นที่บริการ 33.4 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่เขตจตุจักร และบางส่วนของเขตพญาไท ดินแดง
ห้วยขวาง ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 150,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

งานที่จะทำ

เพื่อดำเนินการเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร

07199-2

จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ

โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 4

122,005,612 บาท

- เดินระบบ ดูแลและบำรุงรักษาโรงควบคุม

คุณภาพน้ำจตุจักรที่มีความสามารถในการ

บำบัดน้ำเสียได้วันละ 150,000 ลูกบาศก์เมตร

ต่อวัน อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

- ดูแลและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายท่อรวบรวม

น้ำเสีย ขนาด Ø 0.30 - 2.50 เมตร

รวมระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร

มีจำนวน บ่อ MH และ IPC รวมทั้งสิ้น 380 บ่อ

และมีสถานีสูบน้ำย่อย 13 แห่ง อย่างต่อเนื่อง

ตลอด 24 ชั่วโมง

- เดินระบบ ดูแลและบำรุงรักษาระบบหมักตะกอน

และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอด

24 ชั่วโมง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	674,800,000	-	บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	115,200,950	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	146,889,111	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	154,504,327	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	136,200,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	122,005,612	-	บาท

0502006-69-01 3. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 5

วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย
และเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ
จตุจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2569 - 2574)

เป้าหมายของโครงการ

ผู้รับจ้างสามารถรวบรวมน้ำเสีย และเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร พื้นที่บริการ 33.4 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่เขตจตุจักร และบางส่วนของเขตพญาไท ดินแดง
ห้วยขวาง ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 150,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

งานที่จะทำ

เพื่อดำเนินการเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร

07199-8

จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ

โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 5

37,000,000 บาท

- เดินระบบ ดูแลและบำรุงรักษาโรงควบคุม

คุณภาพน้ำจตุจักรที่มีความสามารถในการ

บำบัดน้ำเสียได้วันละ 150,000 ลูกบาศก์เมตร

ต่อวัน อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

- ดูแลและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายท่อรวบรวม

น้ำเสีย ขนาด Ø 0.15 - 2.50 เมตร

รวมระยะทางประมาณ 37.5 กิโลเมตร

มีจำนวน บ่อ MH และ IPC รวมทั้งสิ้น 382 บ่อ

และมีสถานีสูบน้ำย่อย 13 แห่ง อย่างต่อเนื่อง

ตลอด 24 ชั่วโมง

- เดินระบบ ดูแลและบำรุงรักษาระบบหมักตะกอน

และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอด

24 ชั่วโมง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	752,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	37,000,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000	-	บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000	-	บาท
ปี 2573 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	265,000,000	-	บาท

0502006-69-02

4. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 5

วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย
และเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ
ดินแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2569 - 2574)

เป้าหมายของโครงการ

ผู้รับจ้างสามารถรวบรวมน้ำเสีย และเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง พื้นที่บริการ 37 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่เขตดินแดง ปทุมวัน และบางส่วนของเขตพญาไท
ดุสิต ราชเทวี ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ และเขตพระนคร
ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 350,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

งานที่จะทำ

เพื่อดำเนินการเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

07199-7

จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ

โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 5

53,000,000 บาท

เดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ

โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง สถานีสูบน้ำเสีย

7 แห่ง และระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ดังนี้

- โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงขนาดความสามารถ

ในการบำบัดน้ำเสีย 350,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

บำบัดน้ำเสียระบบตะกอน เร่งกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส

- สถานีสูบน้ำเสีย 7 แห่ง ได้แก่ สถานีสูบน้ำเสียห้วยขวาง

2 แห่ง สถานีสูบน้ำเสียวัดพระธาระปือธรรม 1 แห่ง

สถานีสูบน้ำกรุงเกษม 1 แห่ง และสถานีสูบน้ำเสีย

สะพานหัวช้าง 3 แห่ง

- บ่อดักน้ำเสีย (Interceptor) และบ่อบักน้ำเสีย

(Manholes) จำนวน 1,382 บ่อ และท่อรวบรวม

น้ำเสีย ความยาวประมาณ 63 กิโลเมตร ครอบคลุม

พื้นที่เขตดินแดง ปทุมวัน และบางส่วนของเขตพญาไท

ดุสิต ราชเทวี ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์

และเขตพระนคร เนื้อที่รวมประมาณ 37 ตารางกิโลเมตร

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	1,063,500,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	53,000,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	215,000,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	215,000,000	-	บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	215,000,000	-	บาท
ปี 2573 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	365,500,000	-	บาท

ผลผลิตพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม		1,189,911,675 บาท
1. งบดำเนินงาน		102,104,360 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		91,916,360 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		692,860 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
1.1.2 ค่าใช้สอย		82,890,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมแนวป้องกันน้ำท่วมและแก้มลิง	
	ค่าซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ	
	อุโมงค์ระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมอาคารสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ	
	และตู้ควบคุม ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ		8,332,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบอาคาร	
	บังคับน้ำและเครื่องสูบน้ำ ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		10,188,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน		1,087,807,315 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,087,807,315 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,087,807,315 บาท
05399-5 (1) ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา		
	บริเวณอยู่เรือกัปตัน	28,000,000 บาท
	- ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม	
	ความยาวประมาณ 75 เมตร	
05399-11 (2) ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองพระโขนง		
	บริเวณวัดสะพาน	50,000,000 บาท
	- ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม	
	ความยาวประมาณ 180 เมตร	
05399-31 (3) ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณพื้นที่โรงเรียนพิทยาลงกรณ์		40,000,000 บาท
	- ก่อสร้างประตูละบายน้ำ จำนวน 3 แห่ง	
	- ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม	
	ความยาวประมาณ 60 เมตร	
05399-35 (4) ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา		
	บริเวณกรมเจ้าท่า	13,750,000 บาท
	- ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม	
	ความยาวประมาณ 28 เมตร	

- 05399-45 (5) ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า)
 ช่วงคลองวัดหลักสี่ถึงแยกหลักสี่ 42,000,000 บาท
 - ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ
 ขนาดอัตราการสูบ 4 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง
 - ก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ
 ความยาวประมาณ 710 เมตร
- 05399-49 (6) ก่อสร้างระบบแก้มลิงบริเวณถนนอำนวยการสงคราม
 พื้นที่เขตคูสิต 60,000,000 บาท
 - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินพัง
 ความยาวประมาณ 570 เมตร
 - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดที่ 2)
 ความยาวประมาณ 720 เมตร
 - ก่อสร้างรางและท่อระบายน้ำ
 ขนาด Ø 0.40 ม. จำนวน 15 แห่ง
 - ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง
 - ก่อสร้างประตูท่อระบายน้ำ 1 และท่อระบายน้ำ
 ขนาด Ø 1.20 ม. จำนวน 4 แห่ง
 - ก่อสร้างประตูท่อระบายน้ำ 2 และท่อระบายน้ำ
 ขนาด Ø 1.20 ม. พร้อมบ่อพัก 2 จำนวน 3 แห่ง
 - ก่อสร้างบ่อพัก 1 และท่อระบายน้ำ
 ขนาด Ø 1.20 ม. จำนวน 1 แห่ง
 - ก่อสร้างบ่อพัก 3 และท่อระบายน้ำ
 ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 3 แห่ง
 - ขุดลอกพร้อมแต่งคันตลิ่ง จำนวน 1 แห่ง
- 05399-61 (7) ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
 บริเวณวัดอนัมมิการาม จากสถานีสูบน้ำ
 คลองบางซื่อนถึงประตูระบายน้ำบางโพธิ์ขวาง 58,000,000 บาท
 - ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม
 ความยาวประมาณ 340 เมตร
- 05399-64 (8) ก่อสร้างประตูระบายน้ำริมคลองสนามชัย
 บริเวณปลายซอยเทียนทะเล 20 แยก 7 20,100,000 บาท
 - ก่อสร้างประตูระบายน้ำ
 ขนาด 1.50 x 3.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง
 - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดตาดท้องคลอง (ชนิดที่ 1)
 TYPE KL-2 ยาวประมาณ 20 เมตร
 - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดสมอยึดด้านหลัง
 ความยาวประมาณ 40 เมตร

05399-65 (9) ก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม

ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณคลองมอญถึงคลองเตาอิฐ

45,000,000 บาท

- ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม

ความยาวประมาณ 40 เมตร

- ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม

ความยาวประมาณ 185 เมตร

รายการผูกพัน

0412002-63-23

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ

คลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ให้เป็นไปตามแบบ รายการ สัญญา และติดตามตรวจสอบ

และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หากเกิดขึ้นหลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2563 – 2572)

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมการก่อสร้างและกำกับดูแล

จัดการบริหารโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร

จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

งานที่จะทำ

จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง

อุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว

ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

05399-1

จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
อุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว
ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
- จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร
จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

8,200,000 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	59,679,000	139,251,000 บาท
ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ	12,839,700	23,412,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,450,000	18,235,300 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	11,700,000	22,473,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,200,000	17,367,300 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,425,600	19,893,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	7,031,850	18,934,800 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	7,031,850	18,934,800 บาท

0412002-63-34

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองทวีวัฒนา
และปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำ
ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม
และเขตบางแค ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ
60 ตารางกิโลเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2563 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองทวีวัฒนา
ขนาด 32 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.70 เมตร
ยาวประมาณ 2,033 เมตร
- ก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน 32 แห่ง

05399-1

ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด

253,657,000 บาท

- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองทวีวัฒนา
ขนาด 32 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.70 เมตร
ยาวประมาณ 2,033 เมตร
- ก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน 32 แห่ง

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	1,109,600,000	1,109,600,000 บาท
ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ	277,700,000	138,700,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	114,586,000	106,021,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	185,964,667	289,005,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	253,657,000	364,382,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	277,692,333	211,490,100 บาท

0412002-63-35 3. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ
คลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ
คลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด ให้เป็นไปตามแบบ
รายการ สัญญา และติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
หากเกิดขึ้นหลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2563 – 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมการก่อสร้างและกำกับดูแล
จัดการบริหารโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ
คลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด

งานที่จะทำ

จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
อุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด

05399-1	จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด	3,153,600 บาท
	- จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด	

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	23,446,500	23,446,500 บาท
ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ	5,073,174	844,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,430,857	3,126,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,416,141	8,790,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,153,600	4,600,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,155,000	6,084,900 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,217,728	- บาท

0412002-64-02

4. โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ ตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2)

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตคันนายาว
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางชันและบริเวณใกล้เคียง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบริเวณ
คลองแสนแสบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำที่มาจาก
ด้านทิศเหนือในช่วงฤดูน้ำหลาก
- เพื่อช่วยให้การหมุนเวียนถ่ายเทน้ำจากเขตมีนบุรี
เขตคันนายาว เขตบางกะปิ ทำให้สภาพน้ำในคลองดีขึ้น
- เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่งทางน้ำให้มีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2564-2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างประตูประบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ
ตอนคลองบางชัน

งานที่จะทำ

- สร้างประตูเรือสัญจรพร้อมประตูประบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดด้านหลัง) ตามแบบเลขที่
RB.151605-B1 ยาวประมาณ 2,480 เมตร
- สร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ชนิด Solar Cell)
จำนวน 136 ชุด
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.3
จำนวน 44 แห่ง
- สร้างห้องควบคุมประตูประบายน้ำพร้อมที่พักเจ้าหน้าที่
จำนวน 1 แห่ง

05399-1

ก่อสร้างประตุน้ำและประตูเรือสัญจร

คลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2)

25,422,500 บาท

- สร้างประตูเรือสัญจรพร้อมประตุน้ำ จำนวน 1 แห่ง

- สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดด้านหลัง) ตามแบบเลขที่

RB.151605-B1 ยาวประมาณ 2,480 เมตร

- สร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ชนิด Solar Cell)

จำนวน 136 ชุด

- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.3

จำนวน 44 แห่ง

- สร้างห้องควบคุมประตุน้ำพร้อมที่พักเจ้าหน้าที่

จำนวน 1 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	283,700,000	-	บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	134,357,682	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	42,155,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	63,384,618	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	25,422,500	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	18,380,200	-	บาท

0412002-66-23

5. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คูนายกิมสาย 2

ช่วงถนนสรณคมณ์ถึงซอยสรงประภา 30

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันตกของคลองเปรมประชากร
- ช่วงถนนสรงประภาถึงถนนเดชะตุยคะ
- เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เขตดอนเมือง
- ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 100 มม./ชม.

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2566 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คูนายกิมสาย 2

ช่วงถนนสรณคมณ์ถึงซอยสรงประภา 30

งานที่จะทำ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 3,200 เมตร

05399-1

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คูนายกิมสาย 2

ช่วงถนนสรณคมณ์ถึงซอยสรงประภา 30

19,940,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 3,200 เมตร

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	193,000,000	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	80,150,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	12,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,940,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	80,910,000	-	บาท

0412002-66-24

6. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. หน้าสถานีสูบน้ำพระโขนง
ถึงจุดที่กำหนดให้ บริเวณถนนสุขุมวิท

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการลำเลียงน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำ
เข้ามายังสถานีสูบน้ำพระโขนง
- เพื่อช่วยลดระยะเวลาการระบายน้ำในคลองพระโขนง
และคลองสายรองที่เชื่อมต่อ

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2566 – 2569)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. หน้าสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงจุดที่กำหนดให้
บริเวณถนนสุขุมวิท

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 1,060 เมตร
- ขุดลอกคลอง และดาดท้องคลอง พื้นที่ประมาณ 17,100 ตารางเมตร

05399-1

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. หน้าสถานีสูบน้ำพระโขนง

ถึงจุดที่กำหนดให้ บริเวณถนนสุขุมวิท

162,664,215 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 1,060 เมตร
- ขุดลอกคลอง และดาดท้องคลอง พื้นที่ประมาณ 17,100 ตารางเมตร

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	446,900,000	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	100,000,000	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	183,235,785	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	162,664,215	- บาท

0412002-67-04 7. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางอ้อรางแก้ว
ช่วงจากถนนพหลโยธินถึงถนนรามอินทรา

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสายหลัก
ในพื้นที่เขตบางเขน และพื้นที่ใกล้เคียงด้านทิศตะวันตก
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2567 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางอ้อรางแก้ว
ช่วงจากถนนพหลโยธินถึงถนนรามอินทรา

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 4,100 เมตร

05399-1

ก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางอ้อรางแก้ว

ช่วงจากถนนพหลโยธินถึงถนนรามอินทรา

60,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 4,100 เมตร

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	247,990,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	60,000,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	179,990,000	-	บาท

0502007-68-19 8. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองสนามชัย
บริเวณชุมชนวัดบางกระดี่

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

บริเวณชุมชนวัดบางกระดี่ ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568 – 2569)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองสนามชัย

บริเวณชุมชนวัดบางกระดี่

งานที่จะทำ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดสมอยึดด้านหลัง

ความยาวประมาณ 1,150 เมตร

05399-50	ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองสนามชัย บริเวณชุมชนวัดบางกระดี่ - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดสมอยึดด้านหลัง ความยาวประมาณ 1,150 เมตร	106,070,000 บาท
----------	--	-----------------

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	108,070,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	106,070,000	-	บาท

0502007-69-03

9. โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ
จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว

วัตถุประสงค์

เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากคลองลาดพร้าว โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเขตห้วยขวาง เขตลาดพร้าว และเขตจตุจักร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2569 – 2572)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ
จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า
3.50 เมตร ยาวประมาณ 1,700 เมตร
- ก่อสร้างอาคารรับน้ำคลองลาดพร้าว จำนวน 1 แห่ง
- เชื่อมต่ออุโมงค์กับอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ
จำนวน 1 แห่ง

05399-28

ก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ
จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว

8,000,000 บาท

- ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า
3.50 เมตร ยาวประมาณ 1,700 เมตร
- ก่อสร้างอาคารรับน้ำคลองลาดพร้าว จำนวน 1 แห่ง
- เชื่อมต่ออุโมงค์กับอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ
จำนวน 1 แห่ง

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	675,000,000	675,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,000,000	67,500,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	222,300,000	180,000,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	222,300,000	180,000,000 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	222,400,000	247,500,000 บาท

0502007-69-10 10. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณชุมชนโรงสี ถนนพระรามที่ 3

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณชุมชนโรงสี
ถนนพระรามที่ 3 พื้นที่เขตยานนาวา

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณชุมชนโรงสี ถนนพระรามที่ 3

งานที่จะทำ

ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม
ความยาวประมาณ 300 เมตร

05399-10 ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณชุมชนโรงสี ถนนพระรามที่ 3 10,000,000 บาท
- ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม
ความยาวประมาณ 300 เมตร

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	85,000,000	- บาท

0502007-69-15 11. โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณท่าเรือท่าเตียน

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณท่าเรือท่าเตียน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณท่าเรือท่าเตียน

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม
ความยาวประมาณ 50 เมตร
- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง

05399-32 ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณท่าเรือท่าเตียน 14,000,000 บาท

- ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม
ความยาวประมาณ 50 เมตร
- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	14,000,000	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000	- บาท

- 0502007-69-24 12. โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำ
ใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำ
ใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2569 – 2572)

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมการก่อสร้างและกำกับดูแล
จัดการบริหารโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำ
ใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว

งานที่จะทำ

จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยาย
อุโมงค์ระบายน้ำ ใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว

05399-29	จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยาย อุโมงค์ระบายน้ำ ใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษก ถึงคลองลาดพร้าว	1,650,000 บาท
	- จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยาย อุโมงค์ระบายน้ำ ใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษก ถึงคลองลาดพร้าว	

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	21,250,000	21,250,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,650,000	3,187,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,900,000	5,660,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	4,900,000	5,660,000 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	9,800,000	6,742,500 บาท

0502007-69-26 13. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำซอยนวมินทร์ 42 ตอนลงคลองบางเตย

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตปทุมธานี บริเวณถนนนวมินทร์ ช่วงซอยนวมินทร์ 42 ถึงซอยนวมินทร์ 52/1 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.4 ตร.กม.
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนนวมินทร์ได้อย่างถาวร

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างบ่อสูบน้ำซอยนวมินทร์ 42
ตอนลงคลองบางเตย

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล.
ขนาด 1.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 เมตร
ยาวประมาณ 370 เมตร

05399-67 ก่อสร้างบ่อสูบน้ำซอยนวมินทร์ 42 ตอนลงคลองบางเตย 14,000,000 บาท

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล.
ขนาด 1.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 เมตร
ยาวประมาณ 370 เมตร

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	14,000,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000	-	บาท

0502007-69-27 14. โครงการก่อสร้างระบบแก้มลิงบึงสวนพระนคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงระบบแก้มลิงและเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำภายในบึงสวนพระนคร
- เพื่อบริหารจัดการและรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างระบบแก้มลิงบึงสวนพระนคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ฝายน้ำล้น จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ความยาวประมาณ 500 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 เมตร ความยาวประมาณ 100 เมตร
- ก่อสร้างท่อลอด จำนวน 1 แห่ง
- ขุดลอกบึงแก้มลิงพร้อมแต่งคันตลิ่ง จำนวน 1 แห่ง
- คั้นสภาพผิวจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง

05399-68	ก่อสร้างระบบแก้มลิงบึงสวนพระนคร	7,000,000 บาท
	- ก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ฝายน้ำล้น จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ความยาวประมาณ 500 เมตร - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 เมตร ความยาวประมาณ 100 เมตร - ก่อสร้างท่อลอด จำนวน 1 แห่ง - ขุดลอกบึงแก้มลิงพร้อมแต่งคันตลิ่ง จำนวน 1 แห่ง - คั้นสภาพผิวจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง	

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	7,000,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000	-	บาท

- 0502007-69-28 15. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนแจ้งวัฒนะ
จากบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน (วงเวียนหลักสี่) ถึงคลองลาดพร้าว

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ

ช่วงวงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน (วงเวียนหลักสี่) ถึงคลองลาดพร้าว

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนแจ้งวัฒนะ

จากบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน (วงเวียนหลักสี่)

ถึงคลองลาดพร้าว

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ (Pipe Jacking) จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างช่องรับน้ำและรางระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง

05399-63

ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนแจ้งวัฒนะ

จากบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน (วงเวียนหลักสี่)

ถึงคลองลาดพร้าว

11,800,000 บาท

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ (Pipe Jacking) จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างช่องรับน้ำและรางระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	59,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	11,800,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	47,200,000	-	บาท

0502007-69-29 16. โครงการก่อสร้างทำนบเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
พื้นที่เขตลาดกระบัง

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำ
แก้ไขปัญหาคาราคาเข่งน้ำในพื้นที่การเกษตร
ให้มีระดับสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวถึงฤดูร้อน
สามารถรองรับน้ำได้ไม่น้อยกว่า 120,000 ลบ.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างทำนบเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
พื้นที่เขตลาดกระบัง

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน 3 แห่ง
- ขุดลอกคลอง จำนวน 1 แห่ง

05399-1

ก่อสร้างทำนบเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
พื้นที่เขตลาดกระบัง

8,400,000 บาท

- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน 3 แห่ง
- ขุดลอกคลอง จำนวน 1 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	42,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,400,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	33,600,000	-	บาท

- 0502007-69-30 17. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ช่วงถนนท่าดินแดงถึงคลองวัดทองธรรมชาติ

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนท่าดินแดง
ถึงคลองวัดทองธรรมชาติ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ช่วงถนนท่าดินแดงถึงคลองวัดทองธรรมชาติ

งานที่จะทำ

ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม
ความยาวประมาณ 510 เมตร

- 05399-66 ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ช่วงถนนท่าดินแดงถึงคลองวัดทองธรรมชาติ 17,000,000 บาท
ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม
ความยาวประมาณ 510 เมตร

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	85,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	17,000,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000	-	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง ตอนถนนเทียมร่วมมิตร 85,000,000 บาท

งบลงทุน 85,000,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 85,000,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 85,000,000 บาท

05315-1 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง
 ตอนถนนเทียมร่วมมิตร 85,000,000 บาท
 - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ
 ขนาดอัตราการสูบ 6 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง
 - ติดตั้งอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 แห่ง
 - ก่อสร้างทางลำเลียง จำนวน 1 แห่ง
 - ครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเตาอิฐ 45,000,000 บาท

งบลงทุน 45,000,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 45,000,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 45,000,000 บาท

05316-01 ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเตาอิฐ 45,000,000 บาท
 - ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ
 ขนาดอัตราการสูบ 4 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง
 - เสริมผนังกันน้ำด้านหน้าสถานีสูบน้ำ
 ความยาวประมาณ 50 เมตร
 - พื้นลาด ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง
 - ขุดลอกคลอง จำนวน 1 แห่ง

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4

จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ รหัส 0413051-63-15

20,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองเปรมประชากร
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
- เพื่อบรรเทาปัญหาคุณภาพน้ำเน่าเสีย

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2563 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4

จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร
ความยาวประมาณ 11,700 เมตร
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแยกความยาวประมาณ 400 เมตร
- งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 12,000 เมตร
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 12,400 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 248 แห่ง

งบลงทุน	20,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท

รายการผูกพัน

05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4	
	จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์	20,000,000 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร	
	ความยาวประมาณ 11,700 เมตร	
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแยกความยาวประมาณ 400 เมตร	
	- งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 12,000 เมตร	
	- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 12,400 เมตร	
	- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 248 แห่ง	

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	617,200,000	617,200,000 บาท
ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ	128,064,359	164,191,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	100,000,000	46,166,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	70,000,000	82,293,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	20,000,000	60,940,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	299,135,641	263,608,800 บาท

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก จากคลองพระโขนง

ถึงคลองลาว รหัส 0413051-67-06

80,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนพัฒนาการ 32 และพื้นที่ใกล้เคียง
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลอง
- เพื่อก่อสร้างทางเดินหลังเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้สัญจร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2567 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก

จากคลองพระโขนงถึงคลองลาว

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก
ความยาวประมาณ 2,050 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 84 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 4,100 เมตร
- จัดหาสถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 6 แห่ง

งบลงทุน	80,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท

รายการผูกพัน

05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก	
	จากคลองพระโขนงถึงคลองลาว	80,000,000 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก	
	ความยาวประมาณ 2,050 เมตร	
	- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 84 แห่ง	
	- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 4,100 เมตร	
	- จัดหาสถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ จำนวน 1 แห่ง	
	- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 6 แห่ง	

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	256,880,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	53,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	80,000,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	123,880,000	-	บาท

โครงการก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองแสนแสบ
จากบริเวณทางด่วนเฉลิมมหานคร ถึงบริเวณประตูระบายน้ำคลองตัน
รหัส 0413051-67-12

70,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- ก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งริมคลองแสนแสบ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
- ประชาชนสามารถใช้ทางเดินหลังเขื่อนและสะพานทางเดิน
เป็นเส้นทางสัญจรไป – มา ได้อย่างปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2567 - 2570)

เป้าหมายโครงการ

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการก่อสร้างเขื่อน
เพื่อสามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านการระบายน้ำ
และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ RB.151605-B
ความยาวประมาณ 500 เมตร
- ก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ตรงบริเวณเขื่อนค้ำหน้า
ตามแบบเลขที่ WC.2010 ความยาวประมาณ 510 เมตร
- ปรับปรุงขยายสะพานทางเดินเสาเดียว
ตามแบบเลขที่ IWC.2010 ความยาวประมาณ 1,250 เมตร
- ก่อสร้างสะพานทางเดินเหล็กใต้สะพาน
ตามแบบเลขที่ SW.2500 ความยาวประมาณ 60 เมตร
- ปรับปรุงขยายเขื่อน ตามแบบเลขที่ IRB.2400
ความยาวประมาณ 1,955 เมตร
- ก่อสร้างเขื่อนเข้มน้ำเหล็ก ตามแบบเลขที่ SP.12002
ความยาวประมาณ 160 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง
ตามแบบเลขที่ SB.3/2 จำนวน 7 แห่ง
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.3 จำนวน 74 แห่ง
- งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 450 ต้น
- ปรับปรุงขยายสะพานทางเดิน ตามแบบเลขที่ IWC.2400
ความยาวประมาณ 600 เมตร
- ปรับปรุงบันไดขึ้น-ลง จำนวน 3 แห่ง
- ขุดลอกคลอง ความยาว 9,500 เมตร

งบลงทุน	70,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000,000 บาท
รายการผูกพัน	

05315-1	ก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองแสนแสบ จากบริเวณทางด่วนเฉลิมมหานคร ถึงบริเวณประตูระบายน้ำคลองตัน	70,000,000 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ RB.151605-B ความยาวประมาณ 500 เมตร	
	- ก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ตรงบริเวณเขื่อนค้ำหน้า ตามแบบเลขที่ WC.2010 ความยาวประมาณ 510 เมตร	
	- ปรับปรุงขยายสะพานทางเดินเสาเดียว ตามแบบเลขที่ IWC.2010 ความยาวประมาณ 1,250 เมตร	
	- ก่อสร้างสะพานทางเดินเหล็กใต้สะพาน ตามแบบเลขที่ SW.2500 ความยาวประมาณ 60 เมตร	
	- ปรับปรุงขยายเขื่อน ตามแบบเลขที่ IRB.2400 ความยาวประมาณ 1,955 เมตร	
	- ก่อสร้างเขื่อนเข้มน้ำเหล็ก ตามแบบเลขที่ SP.12002 ความยาวประมาณ 160 เมตร	
	- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง ตามแบบเลขที่ SB.3/2 จำนวน 7 แห่ง	
	- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.3 จำนวน 74 แห่ง	
	- งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 450 ต้น	
	- ปรับปรุงขยายสะพานทางเดิน ตามแบบเลขที่ IWC.2400 ความยาวประมาณ 600 เมตร	
	- ปรับปรุงบันไดขึ้น-ลง จำนวน 3 แห่ง	
	- ขุดลอกคลอง ความยาว 9,500 เมตร	

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	185,480,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	78,748,703	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	70,000,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	28,731,297	-	บาท

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางตลาด จากบริเวณคลองประปา

ถึงสถานีสูบน้ำคลองบางตลาด รหัส 0413051-67-16

123,893,725 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬารัตน์และพื้นที่ใกล้เคียง
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลอง
- เพื่อก่อสร้างทางเดินหลังเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้สัญจร

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2567 – 2569)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางตลาด

จากบริเวณคลองประปาถึงสถานีสูบน้ำคลองบางตลาด

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางตลาด
ความยาวประมาณ 1,720 เมตร
- ปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. เดิม เป็นตาดท้องคลอง
ความยาวประมาณ 800 เมตร
- จัดหาสถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ จำนวน 2 แห่ง
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 102 แห่ง
- ติดตั้งผนังกันน้ำ พร้อมราวเหล็กกันตก
ความยาวประมาณ 5,040 เมตร
- ปรับปรุงประตูระบายน้ำเดิม จำนวน 1 แห่ง

งบลงทุน	123,893,725 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,893,725 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,893,725 บาท
รายการผูกพัน	

05315-1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางตลาด	
	จากบริเวณคลองประปาถึงสถานีสูบน้ำคลองบางตลาด	123,893,725 บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางตลาด	
	ความยาวประมาณ 1,720 เมตร	
	- ปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. เดิม เป็นดาดท้องคลอง	
	ความยาวประมาณ 800 เมตร	
	- จัดหาสถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ จำนวน 2 แห่ง	
	- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 102 แห่ง	
	- ติดตั้งผนังกันน้ำ พร้อมราวเหล็กกันตก	
	ความยาวประมาณ 5,040 เมตร	
	- ปรับปรุงประตูระบายน้ำเดิม จำนวน 1 แห่ง	

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	254,618,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	56,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	74,724,275	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	123,893,725	-	บาท

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านใหม่ จากคลองเปรมประชากร

ถึงบริเวณซอยเทิดราชัน 17 รหัส 0413051-67-18

59,160,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
จากคลองเปรมประชากร ถึงคลองประปาและพื้นที่ใกล้เคียง
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลอง
- เพื่อก่อสร้างทางเดินหลังเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้สัญจร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2567 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านใหม่

จากคลองเปรมประชากรถึงบริเวณซอยเทิดราชัน 17

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 4,640 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 94 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 4,640 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 3 แห่ง

งบลงทุน

59,160,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

59,160,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

59,160,000 บาท

รายการผูกพัน

05315-1

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านใหม่

จากคลองเปรมประชากรถึงบริเวณซอยเทิดราชัน 17

59,160,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 4,640 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 94 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 4,640 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 3 แห่ง

เงิน

เงินนอก

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

299,900,000

- บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

69,000,000

- บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

33,000,000

- บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

59,160,000

- บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

138,740,000

- บาท

โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำขอยแอนเน็กซ์ ตอนลงคลองสอง รหัส 0502001-68-02

58,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขังในพื้นที่ถนนพหลโยธิน

ช่วงบริเวณขอยพหลโยธิน 54/1 (ขอยวัดเกาะ)

ถึงขอยพหลโยธิน 58 (ขอยแอนเน็กซ์)

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568 – 2569)

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงบ่อสูบน้ำปลายคูน้ำขอยแอนเน็กซ์

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ
จำนวน 1 เครื่อง

งบลงทุน

58,000,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

58,000,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

58,000,000 บาท

รายการผูกพัน

05399-24	ปรับปรุงบ่อสูบน้ำขอยแอนเน็กซ์ ตอนลงคลองสอง	58,000,000 บาท
	- ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง	
	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง	
	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง	
	- จัดหาและติดตั้งเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	58,000,000	-	บาท

โครงการก่อสร้างช่องประตูเรือสัญจรพร้อมปรับปรุงสถานีสูบน้ำ

คลองบางกอกใหญ่ รหัส 0502002-68-11

70,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างช่องประตูเรือสัญจร
พร้อมปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2568 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
และควบคุมระดับน้ำในคลองบางกอกใหญ่
พื้นที่ฝั่งธนบุรี

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างช่องเดินเรือและประตูเรือสัญจรใหม่ จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงประตูเรือสัญจร จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงอุปกรณ์เดิมและเพิ่มเติมอุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัย จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงอาคารหอควบคุมประตูเรือสัญจร
และประตูระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงอาคารสำนักงานและสถานีสูบน้ำเดิม จำนวน 1 งาน
- ก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันเขื่อน
คลองบางกอกใหญ่ ความยาวประมาณ 222 เมตร
- สะพานทางเดินข้ามคลองบางกอกใหญ่ จำนวน 1 แห่ง

งบลงทุน	70,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000,000 บาท
รายการผูกพัน	

05399-1	ก่อสร้างช่องประตูเรือสัญจรพร้อมปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองบางกอกใหญ่	70,000,000 บาท
	- ก่อสร้างช่องเดินเรือและประตูเรือสัญจรใหม่ จำนวน 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงประตูเรือสัญจร จำนวน 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงอุปกรณ์เดิมและเพิ่มเติมอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัย จำนวน 1 งาน	
	- ปรับปรุงอาคารหอควควบคุมประตูเรือสัญจร และประตูระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงอาคารสำนักงานและสถานีสูบน้ำเดิม จำนวน 1 งาน	
	- ก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันเขื่อน คลองบางกอกใหญ่ ความยาวประมาณ 222 เมตร	
	- สะพานทางเดินข้ามคลองบางกอกใหญ่ จำนวน 1 แห่ง	

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	560,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	70,000,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	488,000,000	-	บาท

โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเฉลิมพงษ์

ตอนลงคลองหกวา รหัส 0502007-68-21

47,456,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

และเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ

บริเวณถนนสายใหม่ช่วงซอยสายใหม่ 56

ถึงซอยสายใหม่ 81 และถนนเฉลิมพงษ์

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568 – 2569)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเฉลิมพงษ์ ตอนลงคลองหกวา

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด 4 ลบ.ม./วินาที

จำนวน 1 แห่ง

- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.50 เมตร

ยาวประมาณ 120 เมตร

งบลงทุน

47,456,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

47,456,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

47,456,000 บาท

รายการผูกพัน

05399-43

ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเฉลิมพงษ์ ตอนลงคลองหกวา

47,456,000 บาท

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด 4 ลบ.ม./วินาที

จำนวน 1 แห่ง

- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.50 เมตร

ยาวประมาณ 120 เมตร

เงิน

เงินนอก

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

49,456,000

-

บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

2,000,000

-

บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

47,456,000

-

บาท

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอน

ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี รหัส 0502007-69-01

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากคลองประเวศบุรีรมย์ บริเวณฝั่งตะวันออก
ของกรุงเทพมหานคร โดยครอบคลุมพื้นที่เขตลาดกระบัง เขตสะพานสูง
และบางส่วนของเขตประเวศ

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2569 – 2573)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอน
ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ
ขนาด 60 ลบ.ม/วินาที จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 3 แห่ง
- ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.70 ม.
ความยาวประมาณ 13.25 กม.

งบลงทุน	5,000,000 บาท		
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท		
รายการผูกพัน			
05399-7	ก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอน ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี - ก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ ขนาด 60 ลบ.ม/วินาที จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 3 แห่ง - ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.70 ม. ความยาวประมาณ 13.25 กม.	5,000,000 บาท	
		เงิน	เงินนอก
		งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	4,780,500,000	4,780,500,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,000,000	478,050,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,135,368,750	956,100,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,135,368,750	956,100,000 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	1,135,368,750	956,100,000 บาท	
ปี 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,369,393,750	1,434,150,000 บาท	

โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยาย

จากบึงหนองบอน ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่ รหัส 0502007-69-02

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยาย
จากบึงหนองบอน ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2569 – 2575)

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมการก่อสร้างและกำกับดูแล
จัดการบริหารโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยาย
จากบึงหนองบอน ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่

งานที่จะทำ

จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยาย
จากบึงหนองบอน ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่

งบลงทุน 1,000,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,000,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,000,000 บาท

รายการผูกพัน

05399-59

จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยาย

จากบึงหนองบอน ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่

1,000,000 บาท

- จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยาย

จากบึงหนองบอน ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่

เงิน

เงินนอก

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

119,500,000

119,500,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

1,000,000

17,925,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

19,120,000

15,930,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

19,120,000

15,930,000 บาท

ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ

19,120,000

15,930,000 บาท

ปี 2573 - 2575 ผูกพันงบประมาณ

61,140,000

53,785,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครตะวันออก

กรุงเทพเหนือ และกรุงเทพใต้

โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำเจริญกรุง 32 (ไผ่ผดุงกลาง) ตอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา	35,000,000 บาท
งบลงทุน	35,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000 บาท

05399-1	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำเจริญกรุง 32 (ไผ่ผดุงกลาง)	
	ตอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา	35,000,000 บาท
	- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที	
	จำนวน 1 แห่ง	
	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า	
	ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง	
	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า	
	ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง	
	- ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาด Ø 1,000 มม.	
	ยาวประมาณ 60 เมตร	
	- ก่อสร้างบ่อพักท่อลอด จำนวน 6 บ่อ	
	- จัดหาและติดตั้งที่פקเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง	
	- จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง	
	- จัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมระบบ ATS	
	ขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสุขุมวิท 26	70,000,000 บาท
งบลงทุน	70,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000,000 บาท

05399-1	ปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสุขุมวิท 26	70,000,000 บาท
	- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที	
	จำนวน 2 แห่ง	
	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า	
	ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง	
	- ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง	

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิท และถนนสรรพาวุธ	31,200,000 บาท
งบลงทุน	31,200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,200,000 บาท

05399-1	ปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิท และถนนสรรพาวุธ	31,200,000 บาท
	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.20 เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร	
	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็กเหนียว ขนาด Ø 1,000 มม. ยาวประมาณ 40 เมตร	
	- ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาด Ø 1,000 มม. ยาวประมาณ 25 เมตร	
	- ก่อสร้างบ่อพักท่อลอด จำนวน 2 บ่อ	
	- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ จำนวน 3 บ่อ	
	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 250 เมตร	
	- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝา จำนวน 55 บ่อ	

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสาธุประดิษฐ์

ช่วงจากแยกถนนจันทน์ ถึงคลองมะนาว	43,000,000 บาท
งบลงทุน	43,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,000,000 บาท

05399-1	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสาธุประดิษฐ์ ช่วงจากแยกถนนจันทน์ ถึงคลองมะนาว	43,000,000 บาท
	- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง	
	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง	
	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง	
	- ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาด Ø 800 มม. ยาวประมาณ 40 เมตร	
	- ก่อสร้างบ่อพักท่อลอด จำนวน 4 บ่อ	
	- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ จำนวน 1 บ่อ	
	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 300 เมตร	
	- จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง	

โครงการขุดลอกคลองบางจาก จากสถานีสูบน้ำหิมะทองคำถึงซอยสุขุมวิท 56		2,150,000 บาท
งบลงทุน		2,150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,150,000 บาท
05314-1	ขุดลอกคลองบางจาก	
	จากสถานีสูบน้ำหิมะทองคำถึงซอยสุขุมวิท 56	2,150,000 บาท
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6 - 12 เมตร	
	ยาวประมาณ 1,040 เมตร ลึกจากระดับ	
	ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 เมตร	
	ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.	
	ปริมาณดินประมาณ 6,200 ลบ.ม.	
โครงการขุดลอกคลองตาอูฐ จากสถานีสูบน้ำคลองตาอูฐถึงจุดสิ้นสุดเขื่อนเดิม		3,950,000 บาท
งบลงทุน		3,950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,950,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,950,000 บาท
05314-1	ขุดลอกคลองตาอูฐ	
	จากสถานีสูบน้ำคลองตาอูฐถึงจุดสิ้นสุดเขื่อนเดิม	3,950,000 บาท
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2 - 8 เมตร	
	ยาวประมาณ 2,800 เมตร ลึกจากระดับ	
	ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 เมตร	
	ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.	
	ปริมาณดินประมาณ 11,055 ลบ.ม.	
โครงการขุดลอกคลองลาดยาว จากคลองเปรมประชากรถึงบริเวณท้ายซอยพหลโยธิน 27		5,710,000 บาท
งบลงทุน		5,710,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,710,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,710,000 บาท
05314-1	ขุดลอกคลองลาดยาว	
	จากคลองเปรมประชากรถึงบริเวณท้ายซอยพหลโยธิน 27	5,710,000 บาท
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 8 เมตร	
	ยาวประมาณ 2,540 เมตร ลึกจากระดับ	
	ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 เมตร	
	ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.	
	ปริมาณดินประมาณ 13,860 ลบ.ม.	

โครงการขุดลอกคลองลำชะล่า จากคลองตาแร่ (คันนายาว) ถึงคลองหลวงวิจิตร		3,200,000 บาท
งบลงทุน		3,200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,200,000 บาท
05314-1	ขุดลอกคลองลำชะล่า จากคลองตาแร่ (คันนายาว) ถึงคลองหลวงวิจิตร - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 - 8 เมตร ยาวประมาณ 1,524 เมตร ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 เมตร ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก. ปริมาณดินประมาณ 9,000 ลบ.ม.	3,200,000 บาท
โครงการขุดลอกคลองระหัด จากคลองกุ่มถึงคลองแสนแสบ		2,144,000 บาท
งบลงทุน		2,144,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,144,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,144,000 บาท
05314-1	ขุดลอกคลองระหัด จากคลองกุ่มถึงคลองแสนแสบ - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 8 - 14 เมตร ยาวประมาณ 2,989 เมตร ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 เมตร ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก. ปริมาณดินประมาณ 6,010 ลบ.ม.	2,144,000 บาท
โครงการขุดลอกคลองหนองแขม จากคลองหลวงวิจิตรถึงคลองกุ่ม		5,682,000 บาท
งบลงทุน		5,682,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,682,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,682,000 บาท
05314-1	ขุดลอกคลองหนองแขม จากคลองหลวงวิจิตรถึงคลองกุ่ม - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 - 9 เมตร ยาวประมาณ 3,498 เมตร ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 เมตร ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก. ปริมาณดินประมาณ 15,745 ลบ.ม.	5,682,000 บาท

โครงการขุดลอกคลองบางเตย จากถนนนวมินทร์ถึงคลองแสนแสบ		6,552,000 บาท
งบลงทุน		6,552,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,552,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,552,000 บาท
05314-1	ขุดลอกคลองบางเตย	
	จากถนนนวมินทร์ถึงคลองแสนแสบ	6,552,000 บาท
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 8 - 15 เมตร	
	ยาวประมาณ 4,119 เมตร ลึกจากระดับ	
	ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 เมตร	
	ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.	
	ปริมาณดินประมาณ 18,650 ลบ.ม.	
โครงการขุดลอกคลองทรงกระเทียม จากคลองลาดพร้าวถึงคลองจั่น		6,354,000 บาท
งบลงทุน		6,354,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,354,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,354,000 บาท
05314-1	ขุดลอกคลองทรงกระเทียม	
	จากคลองลาดพร้าวถึงคลองจั่น	6,354,000 บาท
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 12 เมตร	
	ยาวประมาณ 3,887 เมตร ลึกจากระดับ	
	ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 เมตร	
	ระดับขุดลอก -2.50, -2.00 เมตร รทก.	
	ปริมาณดินประมาณ 17,445 ลบ.ม.	
โครงการขุดลอกคลองจั่น จากถนนประดิษฐ์มนูธรรมถึงคลองแสนแสบ		5,911,000 บาท
งบลงทุน		5,911,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,911,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,911,000 บาท
05314-1	ขุดลอกคลองจั่น	
	จากถนนประดิษฐ์มนูธรรมถึงคลองแสนแสบ	5,911,000 บาท
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 14 เมตร	
	ยาวประมาณ 5,640 เมตร ลึกจากระดับ	
	ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 เมตร	
	ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.	
	ปริมาณดินประมาณ 16,140 ลบ.ม.	

โครงการขุดลอกคลองบ้านกล้วยใต้ จากบ่อสูบน้ำสุขุมวิท ซอย 40 ถึงคลองหัวลำโพง		2,730,000 บาท
งบลงทุน		2,730,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,730,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,730,000 บาท
05314-1	ขุดลอกคลองบ้านกล้วยใต้ จากบ่อสูบน้ำสุขุมวิท ซอย 40 ถึงคลองหัวลำโพง - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 - 7 เมตร ยาวประมาณ 1,450 เมตร ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 เมตร ระดับขุดลอก -2.50 เมตร รทก. ปริมาณดินประมาณ 6,940 ลบ.ม.	2,730,000 บาท

แผนงานป้องกันและควบคุมภาวะมลพิษ

ผลผลิตจัดการคุณภาพน้ำ 992,197,090 บาท

1. งบดำเนินงาน 37,835,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 36,035,500 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 4,430,900 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย 30,365,600 บาท

ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1.1.3 ค่าวัสดุ 1,239,000 บาท

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,800,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

2. งบลงทุน 954,361,590 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 954,361,590 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 954,361,590 บาท

05399 - 24

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย บริเวณถนนราชมวิ

ตัดถนนอุโมงค์ใน พื้นที่เขตดุสิต

96,000,000 บาท

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำเสีย ขนาด 2.40 x 2.40 เมตร จำนวน 16 บ่อ

- ก่อสร้างบ่อเกราะ ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร จำนวน 3 บ่อ

- ก่อสร้างถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 2.00 ลบ.ม. จำนวน 6 บ่อ

- ก่อสร้างบ่อวาล์วกักเก็บ ท่อ ขนาด Ø 150 มม. จำนวน 4 บ่อ

- ก่อสร้างบ่อวาล์วกักเก็บ ท่อ ขนาด Ø 200 มม. จำนวน 12 บ่อ

- ก่อสร้างท่อสูบน้ำเสีย HDPE Ø 225 มม. (โดยวิธีเจาะตึง)

ความยาวประมาณ 205 เมตร

- ก่อสร้างท่อสูบน้ำเสีย HDPE Ø 315 มม. (โดยวิธีเจาะตึง)

ความยาวประมาณ 190 เมตร

- ก่อสร้างท่อสูบน้ำเสีย HDPE Ø 225 มม. (โดยวิธีขุดวาง)

ความยาวประมาณ 650 เมตร

- ก่อสร้างท่อสูบน้ำเสีย HDPE Ø 160 มม. (โดยวิธีขุดวาง)

ความยาวประมาณ 765 เมตร

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย ชนิด Submersible Sewage Pump
ขนาดมอเตอร์ 2.2 kW ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า
0.75 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมตู้ควบคุม
และอุปกรณ์ จำนวน 16 ชุด
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย ชนิด Submersible Sewage Pump
ขนาดมอเตอร์ 3.7 kW ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า
1.20 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมตู้ควบคุม
และอุปกรณ์ จำนวน 32 ชุด
- จัดหาเครื่องสูบน้ำเสีย ชนิด Submersible Sewage Pump
ขนาดมอเตอร์ 3.7 kW ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า
1.20 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 4 ชุด
- จัดหาเครื่องสูบน้ำเสีย ชนิด Submersible Sewage Pump
ขนาดมอเตอร์ 2.2 kW ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า
0.75 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 4 ชุด
- งานเดินสายไฟจากตู้การไฟฟ้านครหลวงไปยังตู้ควบคุมบ่อสูบน้ำเสีย จำนวน 16 แห่ง

รายการผูกพัน

0427050-63-08

1. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ
ช่วงถนนวิฑู-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายพื้นที่รวบรวมน้ำเสียตามแนวคลองแสนแสบ
ช่วงถนนวิฑู-คลองตัน ให้เข้ากับการบำบัดที่โรงควบคุม
คุณภาพน้ำดินแดง
- เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ
ช่วงกรุงเทพชั้นใน (ประตูน้ำ-มีนบุรี) ให้มีค่าออกซิเจนละลายน้ำ
(DO) ไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร

ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (2560 - 2570)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ
จากช่วงถนนวิฑู-คลองตัน เพื่อส่งไปบำบัดที่โรงควบคุม
คุณภาพน้ำดินแดง

งานที่จะทำ

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบจากช่วง
ถนนวิฑู-คลองตัน เพื่อส่งไปบำบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำ
ดินแดง

- ก่อสร้างบ่อพักที่รวบรวมน้ำเสีย จำนวน 46 บ่อ
- ก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำเสีย (CSO) จำนวน 42 บ่อ
- ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียหลักและท่อรวบรวมน้ำเสียรอง
 1. ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียหลัก ความยาวประมาณ
5,500 เมตร
 2. ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียรอง ความยาวประมาณ
920 เมตร

05399-1

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ

ช่วงถนนวิฑู-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

30,000,000 บาท

- ก่อสร้างบ่อพักที่รวบรวมน้ำเสีย จำนวน 46 บ่อ
- ก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำเสีย (CSO) จำนวน 42 บ่อ
- ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียหลักและท่อรวบรวมน้ำเสียรอง
 1. ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียหลัก ความยาวประมาณ
5,500 เมตร
 2. ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียรอง ความยาวประมาณ
920 เมตร

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	270,950,000	270,950,000 บาท
ปี 2560 - 2566 ตั้งงบประมาณ	-	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	40,000,000	40,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	40,000,000	88,725,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	30,000,000	40,618,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	160,950,000	101,606,300 บาท

0427050-63-09

2. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1
งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีและสวนสาธารณะ

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองบางขุนนนท์ คลองมอญ คลองบางบำหรุ และแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งใช้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการ พักผ่อนหย่อนใจ

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2563 - 2570)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีผสมผสานกับ การออกแบบสวนสาธารณะในพื้นที่เดียวกัน ขนาดบำบัดน้ำเสียเฉลี่ย 160,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

งานที่จะทำ

- งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการ บำบัดน้ำเสียเฉลี่ย 160,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- งานก่อสร้างสวนสาธารณะ

05399-12	ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีและ สวนสาธารณะ	356,000,000 บาท	
	- งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการ บำบัดน้ำเสียเฉลี่ย 160,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน - งานก่อสร้างสวนสาธารณะ		
		เงิน	เงินนอก
		งบประมาณ	งบประมาณ
	งบประมาณทั้งสิ้น	2,404,000,000	- บาท
	ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ	-	- บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	222,394,040	- บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	500,000,000	- บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	356,000,000	- บาท
	ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,325,605,960	- บาท

0427050-63-10

3. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี
และสวนสาธารณะ

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองบางกอกน้อย
คลองชักพระ คลองบางขุนนนท์ คลองมอญ คลองบางบำหรุ
และแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกน้อย
บางกอกใหญ่ และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร และปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งใช้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจ

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2563 - 2570)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างระบบ
บำบัดน้ำเสียธนบุรี ผสมผสานกับการออกแบบ
สวนสาธารณะในพื้นที่เดียวกัน ขนาดบำบัดน้ำเสียเฉลี่ย
160,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

งานที่จะทำ

จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างระบบ
บำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ

05399-13

จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี
สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี
และสวนสาธารณะ
- จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างระบบ
บำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ

17,950,000 บาท

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	71,800,000	-	บาท
ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	16,558,400	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	13,956,600	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	17,950,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	23,335,000	-	บาท

0427050-63-11

4. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2
งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย)

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองบางกอกน้อย
คลองชักพระ คลองบางขุนนนท์ คลองมอญ คลองบางบำหรุ
และแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกน้อย
บางกอกใหญ่ และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร และปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งใช้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจ

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2563 - 2570)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ
(เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน
และเขตบางกอกน้อย)

งานที่จะทำ

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ
(เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน
และเขตบางกอกน้อย)

05399-14	ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) - ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน และเขตบางกอกน้อย)	170,000,000 บาท	
		เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น		2,934,000,000	- บาท
ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ		694,355,000	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ		197,000,000	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		10,000,000	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		170,000,000	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		1,862,645,000	- บาท

0427050-63-12

5. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3
งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเน่าเสียในคลองบางกอกน้อย
คลองชักพระ คลองบางขุนนนท์ คลองมอญ คลองบางบำหรุ
และแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกน้อย
บางกอกใหญ่ และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร และปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งใช้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจ

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2563 - 2570)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้
(เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)

งานที่จะทำ

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้
(เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)

05399-15	ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) - ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)	170,000,000 บาท
----------	---	-----------------

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	2,259,198,000	-	บาท
ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ	480,950,545	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	171,879,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	170,000,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,426,368,455	-	บาท

0427050-64-08

6. โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง
ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน

วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย
ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมและพื้นที่ต่อเนื่อง เนื่องจาก
ระบบรวบรวมน้ำเสียเดิมได้รับผลกระทบจากโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
- เพื่อสนับสนุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
ช่วงพญาไทถึงดอนเมือง ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามนโยบายรัฐบาล

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2564 - 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างและปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียของโรงควบคุม
คุณภาพน้ำดินแดงบริเวณคลองเปรมประชากรและคลองสามเสน

งานที่จะทำ

- สร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย ขนาด Ø 1.20 เมตร
ยาวประมาณ 2,160 เมตร
- สร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย ขนาด Ø 0.40 เมตร
ยาวประมาณ 1,140 เมตร
- สร้างสถานีสูบน้ำเสีย จำนวน 2 แห่ง

05399-16	ปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำ ดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้า เชื่อมสามสนามบิน		16,000,000 บาท
	- สร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย ขนาด Ø 1.20 เมตร ยาวประมาณ 2,160 เมตร - สร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาวประมาณ 1,140 เมตร - สร้างสถานีสูบน้ำเสีย จำนวน 2 แห่ง		
		เงิน	เงินนอก
		งบประมาณ	งบประมาณ
	งบประมาณทั้งสิ้น	173,304,000	404,376,000 บาท
	ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	-	57,768,000 บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	51,000,000	60,000,000 บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	30,000,000	60,000,000 บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	16,000,000	74,967,000 บาท
	ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	76,304,000	151,641,000 บาท

0427050-64-09

7. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย)

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองบางขุนนนท์ คลองมอญ คลองบางบำหรุ และแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งใช้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการ พักผ่อนหย่อนใจ

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2564 - 2570)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและ บางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 22.32 ตารางกิโลเมตร

งานที่จะทำ

จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของ เขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย)

05399-17

จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้าง

ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี

สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ

(เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย)

7,504,880 บาท

- จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบ

รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2

งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด

และบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย)

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	73,100,000	-	บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	35,572,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	12,512,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	10,030,500	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	7,504,880	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	7,480,620	-	บาท

0427050-64-10

8. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองบางขุนนนท์ คลองมอญ คลองบางบำหรุ และแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งใช้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2564 - 2570)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อย และเขตบางกอกใหญ่) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 14.12 ตารางกิโลเมตร

งานที่จะทำ

จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อย และเขตบางกอกใหญ่)

05399-18

จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี
สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้
(เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)

5,282,080 บาท

- จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี
สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้
(เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	59,000,000	-	บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	28,823,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	12,570,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,512,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,282,080	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,812,920	-	บาท

0503001-68-03

**9. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบไหลเวียนน้ำ บริเวณถนนราชวิถีถึงถนนอุทองใน
พื้นที่เขตดุสิต และบริเวณถนนสนามไชย พื้นที่เขตพระนคร**

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมน้ำเสีย
บริเวณถนนราชวิถี ถึงถนนอุทองใน พื้นที่เขตดุสิต
และบริเวณถนนสนามไชย พื้นที่เขตพระนคร
เข้าบำบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2568 – 2569)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างและปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบถ่ายเทน้ำ
บริเวณถนนราชวิถี ถึงถนนอุทองใน พื้นที่เขตดุสิต
และบริเวณถนนสนามไชย พื้นที่เขตพระนคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำดิบ ขนาด 4.00 x 5.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ
- ก่อสร้างท่อสูบน้ำดิบ HDPE Ø 315 มม. (โดยวิธีเจาะดึง)
ความยาวประมาณ 263 เมตร
- ก่อสร้างท่อสูบน้ำดิบ HDPE Ø 315 มม. (โดยวิธีขุดวาง)
ความยาวประมาณ 30 เมตร
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible Pump
ขนาดมอเตอร์ 37.00 kW ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า
7.00 ลบ.ม./นาที แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร
พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
- จัดหาเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible Pump ขนาดมอเตอร์
37.00 kW ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 7.00 ลบ.ม./นาที
แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร จำนวน 1 ชุด
- จัดหาและติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า MDB สำหรับบ่อสูบน้ำเสีย 1
จำนวน 1 ชุด
- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำดิบขนาด 2.40 x 6.00 เมตร
จำนวน 1 บ่อ
- ก่อสร้างท่อสูบน้ำดิบ HDPE Ø 160 มม. (โดยวิธีเจาะดึง)
ความยาวประมาณ 242 เมตร
- ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE Ø 160 มม. (โดยวิธีเจาะดึง)
ความยาวประมาณ 121 เมตร
- ก่อสร้างท่อสูบน้ำดิบ HDPE Ø 160 มม. (โดยวิธีขุดวาง)
ความยาวประมาณ 80 เมตร

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Centrifugal Pump
ขนาดมอเตอร์ 15.00 kW ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า
3.30 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร
พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible Pump
ขนาดมอเตอร์ 1.50 kW ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า
0.70 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร
พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
- จัดหาและติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า MDB สำหรับบ่อสูบน้ำ 2
จำนวน 1 ชุด
- จัดหาและติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบ Submersible Ejector
ขนาด 3.70 kW ความสามารถในการจ่ายอากาศไม่น้อยกว่า
75 ลบ.ม./ชม. ที่ความลึกไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร พร้อมตู้ควบคุม
และอุปกรณ์ จำนวน 34 ชุด
- จัดหาเครื่องเติมอากาศแบบ Submersible Ejector
ขนาด 3.70 kW ความสามารถในการจ่ายอากาศไม่น้อยกว่า
75 ลบ.ม./ชม. ที่ความลึกไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร พร้อมตู้ควบคุม
และอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
- จัดหาและติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า MDB
สำหรับเครื่องเติมอากาศ จำนวน 5 ชุด
- ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียพระที่นั่งบรมราชสถิต มโหฬาร
- ปรับปรุงบ่อสูบน้ำเสีย บริเวณศาลาดุสิตาลัย

05399-19

ก่อสร้างและปรับปรุงระบบรวมน้ำเสียและระบบไหลเวียนน้ำ
บริเวณถนนราชวิถีถึงถนนอุทองใน พื้นที่เขตดุสิต

และบริเวณถนนสนามไชย พื้นที่เขตพระนคร

65,924,630 บาท

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำดิบ ขนาด 4.00 x 5.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ
- ก่อสร้างท่อสูบส่งน้ำดิบ HDPE Ø 315 มม. (โดยวิธีเจาะตึง)
ความยาวประมาณ 263 เมตร
- ก่อสร้างท่อสูบส่งน้ำดิบ HDPE Ø 315 มม. (โดยวิธีขุดวาง)
ความยาวประมาณ 30 เมตร
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible Pump
ขนาดมอเตอร์ 37.00 kW ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า
7.00 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร
พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
- จัดหาเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible Pump ขนาดมอเตอร์
37.00 kW ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 7.00 ลบ.ม./นาที่
แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร จำนวน 1 ชุด

- จัดหาและติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า MDB สำหรับบ่อสูบน้ำเสีย 1
จำนวน 1 ชุด
- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำดิบขนาด 2.40 x 6.00 เมตร
จำนวน 1 บ่อ
- ก่อสร้างท่อสูบน้ำดิบ HDPE Ø 160 มม. (โดยวิธีเจาะตึง)
ความยาวประมาณ 242 เมตร
- ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE Ø 160 มม. (โดยวิธีเจาะตึง)
ความยาวประมาณ 121 เมตร
- ก่อสร้างท่อสูบน้ำดิบ HDPE Ø 160 มม. (โดยวิธีขุดวาง)
ความยาวประมาณ 80 เมตร
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Centrifugal Pump
ขนาดมอเตอร์ 15.00 kW ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า
3.30 ลบ.ม./นาที แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร
พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible Pump
ขนาดมอเตอร์ 1.50 kW ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า
0.70 ลบ.ม./นาที แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร
พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
- จัดหาและติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า MDB สำหรับบ่อสูบน้ำ 2
จำนวน 1 ชุด
- จัดหาและติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบ Submersible Ejector
ขนาด 3.70 kW ความสามารถในการจ่ายอากาศไม่น้อยกว่า
75 ลบ.ม./ชม. ที่ความลึกไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร พร้อมตู้ควบคุม
และอุปกรณ์ จำนวน 34 ชุด
- จัดหาเครื่องเติมอากาศแบบ Submersible Ejector
ขนาด 3.70 kW ความสามารถในการจ่ายอากาศไม่น้อยกว่า
75 ลบ.ม./ชม. ที่ความลึกไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร พร้อมตู้ควบคุม
และอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
- จัดหาและติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า MDB
สำหรับเครื่องเติมอากาศ จำนวน 5 ชุด
- ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียพระที่นั่งบรมราชสถิต มโหฬาร
- ปรับปรุงบ่อสูบน้ำเสีย บริเวณศาลาดุสิตาลัย

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	96,570,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	30,645,370	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	65,924,630	-	บาท

0503001-69-01 10. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ
บริเวณสี่แยกทศกัณท์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 พื้นที่เขตบางแค

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ในพื้นที่เขตบางแค .
- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่เขตบางแค

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างและปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ
บริเวณสี่แยกทศกัณท์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 พื้นที่เขตบางแค

งานที่จะทำ

1. งานก่อสร้างระบบรวมน้ำเสีย
 - 1.1 ก่อสร้างท่อรวมน้ำเสีย HDPE Ø 160 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 70 เมตร
 - 1.2 ก่อสร้างท่อรวมน้ำเสีย HDPE Ø 225 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 100 เมตร
 - 1.3 ก่อสร้างท่อรวมน้ำเสีย PVC Ø 6 นิ้ว
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 75 เมตร
 - 1.4 ก่อสร้างบ่อสูบน้ำเสีย ขนาด 2.40 x 2.40 ม. จำนวน 2 บ่อ
 - 1.5 ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด
 - 1.6 ปรับปรุงบ่อเกรอะเดิม จำนวน 1 รายการ
 - 1.7 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียชนิด Submersible sewage pump
ขนาด 2.2 kW ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 0.70 ลบ.ม./นาที
แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
2. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ
 - 2.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE Ø 315 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 240 เมตร
 - 2.2 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE Ø 630 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 191 เมตร
 - 2.3 ก่อสร้างบ่อสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม จำนวน 1 บ่อ
 - 2.4 ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 78 บ่อ
 - 2.5 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ความยาวประมาณ 600 เมตร
 - 2.6 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ความยาวประมาณ 190 เมตร
 - 2.7 ก่อสร้างทางเท้า พื้นที่ประมาณ 370 ตร.ม.
 - 2.8 ปรับปรุงถนน พื้นที่ประมาณ 1,447 ตร.ม.

- 2.9 ปรับระดับพื้นใต้อาคาร พื้นที่ประมาณ 1,600 ตร.ม.
- 2.10 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 30.00 kW
ความสามารถในการสูบไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
- 2.11 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 15.00 kW
ความสามารถในการสูบไม่น้อยกว่า 9.00 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
- 2.12 จัดหาเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 30.00 kW
ความสามารถในการสูบไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร จำนวน 1 ชุด
- 2.13 จัดหาเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 15.00 kW
ความสามารถในการสูบไม่น้อยกว่า 9.00 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร จำนวน 1 ชุด
- 2.14 จัดหาและติดตั้งไม้กั้นทางเข้า-ออก อัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
3. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
- 3.1 ก่อสร้างระบบเมนไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด
- 3.2 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 18 ชุด

05399-20

ก่อสร้างและปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ
บริเวณสี่แยกทศกัณฐ์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 พื้นที่เขตบางแค

9,400,000 บาท

1. งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย
- 1.1 ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย HDPE Ø 160 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 70 เมตร
- 1.2 ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย HDPE Ø 225 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 100 เมตร
- 1.3 ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย PVC Ø 6 นิ้ว
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 75 เมตร
- 1.4 ก่อสร้างบ่อสูบน้ำเสีย ขนาด 2.40 x 2.40 ม. จำนวน 2 บ่อ
- 1.5 ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด
- 1.6 ปรับปรุงบ่อเกรอะเดิม จำนวน 1 รายการ
- 1.7 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียชนิด Submersible sewage pump
ขนาด 2.2 kW ความสามารถในการสูบไม่น้อยกว่า 0.70 ลบ.ม./นาที่
แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
2. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ
- 2.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE Ø 315 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 240 เมตร
- 2.2 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE Ø 630 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 191 เมตร

- 2.3 ก่อสร้างบ่อสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม จำนวน 1 บ่อ
- 2.4 ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 78 บ่อ
- 2.5 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ความยาวประมาณ 600 เมตร
- 2.6 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ความยาวประมาณ 190 เมตร
- 2.7 ก่อสร้างทางเท้า พื้นที่ประมาณ 370 ตร.ม.
- 2.8 ปรับปรุงถนน พื้นที่ประมาณ 1,447 ตร.ม.
- 2.9 ปรับระดับพื้นใต้อาคาร พื้นที่ประมาณ 1,600 ตร.ม.
- 2.10 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 30.00 kW
ความสามารถในการสูบไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
- 2.11 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 15.00 kW
ความสามารถในการสูบไม่น้อยกว่า 9.00 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
- 2.12 จัดหาเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 30.00 kW
ความสามารถในการสูบไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร จำนวน 1 ชุด
- 2.13 จัดหาเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 15.00 kW
ความสามารถในการสูบไม่น้อยกว่า 9.00 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร จำนวน 1 ชุด
- 2.14 จัดหาและติดตั้งไม้กั้นทางเข้า-ออก อัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
3. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
 - 3.1 ก่อสร้างระบบเมนไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด
 - 3.2 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 18 ชุด

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	87,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,400,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	77,600,000	-	บาท

0503001-69-03 11. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ
บริเวณถนนศรีอยุธยาตัดถนนนครราชสีมา พื้นที่เขตดุสิต ระยะที่ 1

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ในพื้นที่เขตดุสิต
- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่เขตดุสิต

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ
บริเวณถนนศรีอยุธยาตัดถนนนครราชสีมา พื้นที่เขตดุสิต ระยะที่ 1

งานที่จะทำ

1. งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย
 - 1.1 ก่อสร้างบ่อสูบน้ำเสีย ขนาด 2.40 x 2.40 เมตร จำนวน 6 บ่อ
 - 1.2 ก่อสร้างบ่อเกรอะ ขนาด 4.50 x 6.50 เมตร จำนวน 5 บ่อ
 - 1.3 ก่อสร้างบ่อเกรอะ ขนาด 3.50 x 3.50 เมตร จำนวน 3 บ่อ
 - 1.4 ก่อสร้างบ่อดักไขมัน จำนวน 2 บ่อ
 - 1.5 ก่อสร้างท่อสูบน้ำเสีย HDPE Ø 225 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 370 เมตร
 - 1.6 ก่อสร้างท่อสูบน้ำเสีย HDPE Ø 160 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 130 เมตร
 - 1.7 ก่อสร้างท่อสูบน้ำเสีย HDPE Ø 225 มม.
(โดยวิธีเจาะตึงท่อ) ความยาวประมาณ 180 เมตร
 - 1.8 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียชนิด Submersible sewage pump
ขนาดมอเตอร์ 3.7 kW ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 1.20 ลบ.ม./นาที่
แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด
 - 1.9 จัดหาเครื่องสูบน้ำเสียชนิด Submersible sewage pump
ขนาดมอเตอร์ 3.7 kW ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 1.20 ลบ.ม./นาที่
แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร จำนวน 2 ชุด
2. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ
 - 2.1 ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ
 - 2.2 ก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 2 บ่อ
 - 2.3 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE Ø 630 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 25 เมตร
 - 2.4 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE Ø 315 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 25 เมตร

- 2.5 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 55 kW
ความสามารถในการสูบไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
- 2.6 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 11 kW
ความสามารถในการสูบไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
- 2.7 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 1.50 kW
ความสามารถในการสูบไม่น้อยกว่า 0.5 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
- 2.8 จัดหาและติดตั้งระบบ SCADA จำนวน 3 ชุด

05399-21

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ

บริเวณถนนศรีอยุธยาตัดถนนนครราชสีมา พื้นที่เขตอุตสาหกรรม ระยะที่ 1

10,300,000 บาท

1. งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย

- 1.1 ก่อสร้างบ่อสูบน้ำเสีย ขนาด 2.40 x 2.40 เมตร จำนวน 6 บ่อ
- 1.2 ก่อสร้างบ่อเกรอะ ขนาด 4.50 x 6.50 เมตร จำนวน 5 บ่อ
- 1.3 ก่อสร้างบ่อเกรอะ ขนาด 3.50 x 3.50 เมตร จำนวน 3 บ่อ
- 1.4 ก่อสร้างบ่อดักไขมัน จำนวน 2 บ่อ
- 1.5 ก่อสร้างท่อสูบน้ำเสีย HDPE Ø 225 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 370 เมตร
- 1.6 ก่อสร้างท่อสูบน้ำเสีย HDPE Ø 160 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 130 เมตร
- 1.7 ก่อสร้างท่อสูบน้ำเสีย HDPE Ø 225 มม.
(โดยวิธีเจาะตึงท่อ) ความยาวประมาณ 180 เมตร
- 1.8 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียชนิด Submersible sewage pump
ขนาดมอเตอร์ 3.7 kW ความสามารถในการสูบไม่น้อยกว่า 1.20 ลบ.ม./นาที่
แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด
- 1.9 จัดหาเครื่องสูบน้ำเสียชนิด Submersible sewage pump
ขนาดมอเตอร์ 3.7 kW ความสามารถในการสูบไม่น้อยกว่า 1.20 ลบ.ม./นาที่
แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร จำนวน 2 ชุด

2. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ

- 2.1 ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ
- 2.2 ก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 2 บ่อ
- 2.3 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE Ø 630 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 25 เมตร
- 2.4 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE Ø 315 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 25 เมตร

- 2.5 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 55 kW
 ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
 6.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
- 2.6 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 11 kW
 ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
 6.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
- 2.7 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 1.50 kW
 ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 0.5 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
 6.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
- 2.8 จัดหาและติดตั้งระบบ SCADA จำนวน 3 ชุด

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	96,300,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,300,000	-	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	86,000,000	-	บาท